

Документы также читайте на официальном сайте органов местного самоуправления г. Белгорода [www.beladm.ru](http://www.beladm.ru)

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 февраля 2015 г.

№ 223

О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 19 ноября 2010 года № 5032 «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Белгорода»

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в структуре администрации города Белгорода, решением межведомственной комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Белгорода от 18 ноября 2014 года, в целях повышения эффективности работы комиссии:

1. Внести в распоряжение администрации города Белгорода от 19 ноября 2010 года № 5032 «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Белгорода» (в редакции распоряжений администрации города Белгорода от 12 мая 2012 года № 1746, от 24 декабря 2012 года № 4349 и от 14.01.2014 года № 21) изменения следующего содержания:
  - изложить состав межведомственной комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Белгорода по должностям в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Полежаева К.А.

**С. БОЖЕНОВ,**  
глава администрации города Белгорода

**УТВЕРЖДЕНО**  
распоряжением администрации города Белгорода  
от 27 февраля 2015 г. №223

**Состав**  
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Белгорода по должностям

- Первый заместитель главы администрации города, председатель комиссии;
- руководитель комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения – секретарь Совета безопасности города, заместитель председателя комиссии;
- главный специалист комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации города, секретарь комиссии.

### Члены комиссии:

- начальник управления стратегического планирования, организационно-контрольной и аналитической работы аппарата администрации города;
- председатель контрольно-счетной палаты города Белгорода (по согласованию);
- председатель постоянной комиссии по вопросам законности и развития местного самоуправления Совета депутатов города Белгорода (по согласованию);
- руководитель управления по взаимосвязям со структурами исполнительной власти Межрегиональной общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» (по согласованию);
- начальник отдела экономической безопасности управления ФСБ России по Белгородской области (по согласованию);
- начальник полиции управления МВД России по городу Белгороду (по согласованию);
- заместитель начальника инспекции ФНС по городу Белгороду (по согласованию);
- начальник управления кадровой политики аппарата администрации города;
- начальник правового управления аппарата администрации города;
- начальник управления организационно-правового обеспечения деятельности Совета депутатов города;
- начальник управления информации и массовых коммуникаций администрации города.

**С.Ю. МЕЛИЧНИКОВ,**  
заместитель руководителя комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения – заместитель секретаря Совета безопасности города

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2015 г.

№ 19

О санитарно-противоэпидемической комиссии администрации города Белгорода

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 17 марта 2008 г. № 33 «О санитарно-противоэпидемической комиссии при губернаторе Белгородской области», в целях оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению, локализации, ликвидации массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города, а также в связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Белгорода

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии администрации города Белгорода по должностям (полномочиям) (прилагается).
2. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии администрации города Белгорода (прилагается).
3. Возложить организационно-техническое и методологическое обеспечение деятельности санитарно-противоэпидемической комиссии города на управление здравоохранения администрации города Белгорода (Шахов А.Н.).
4. Признать утратившими силу:
  - постановление главы администрации города от 14 августа 2002 г. № 1413 «О санитарно-противоэпидемической комиссии администрации»;
  - постановление администрации города Белгорода от 13.07.2006 г. № 145 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14 августа 2002 года № 1413 «О санитарно-противоэпидемической комиссии администрации»;
  - постановление администрации города Белгорода от 06.04.2010 г. № 53 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14 августа 2002 года № 1413 «О санитарно-противоэпидемической комиссии администрации»;
  - постановление администрации города Белгорода от 29.11.2011 г. № 214 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14 августа 2002 года № 1413 «О санитарно-противоэпидемической комиссии администрации»;
  - постановление администрации города Белгорода от 02.08.2012 г. № 146 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 14 августа 2002 года № 1413 «О санитарно-противоэпидемической комиссии администрации».
5. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной и внутренней политике Гармашева А.А.  
Информацию о ходе исполнения постановления предоставлять ежегодно до 1 марта.

**С. БОЖЕНОВ,**  
глава администрации города Белгорода

**УТВЕРЖДЕНО**  
постановлением администрации города Белгорода  
от 16 февраля 2015 года № 19

**СОСТАВ**  
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
БЕЛГОРОДА ПО ДОЛЖНОСТЯМ (ПОЛНОМОЧИЯМ)

Первый заместитель главы администрации г. Белгорода - председатель комиссии;  
Заместитель главы администрации города Белгорода по социальной и внутренней политике - заместитель председателя комиссии;  
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области - заместитель председателя комиссии (по согласованию);  
Главный специалист отдела организации лечебно-профилактической помощи управления здравоохранения - секретарь комиссии;  
Члены комиссии:  
Руководитель комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения - секретарь Совета безопасности города Белгорода;  
Начальник департамента городского хозяйства;  
Руководитель комитета по управлению Восточным округом;  
Руководитель комитета по управлению Западным округом;  
Руководитель комитета финансов и бюджетных отношений;  
Начальник управления здравоохранения;  
Начальник управления образования;  
Начальник управления социальной защиты населения;  
Начальник управления потребительского рынка;  
Начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Белгороду (по согласованию);  
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода»;  
Начальник городской станции по борьбе с болезнями животных, главный государственный ветеринарный инспектор по городу Белгороду (по согласованию).

**А.Н. ШАХОВ,**  
начальник управления здравоохранения

**УТВЕРЖДЕНО**  
постановлением администрации города Белгорода  
от 16 февраля 2015 года № 19

## ПОЛОЖЕНИЕ О САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

### 1. Общие положения

1.1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия администрации города Белгорода (далее - комиссия) является координирующим органом, обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» и органов исполнительной власти области, заинтересованных служб, предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений населения и обеспечение санитарной охраны территории городского округа от завоза и распространения карантинных инфекций, токсических и радиоактивных веществ.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, Удмуртского Правительства, Правительства Белгородской области, муниципальными правовыми актами.

### 2. Задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:  
2.1.1. Разработка мер и предложений по обеспечению реализации государственной политики в области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения, санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны территории города Белгорода от завоза и распространения карантинных инфекций, токсических и радиоактивных веществ.

2.1.2. Разработка мер и предложений по координации деятельности органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления городского округа, заинтересованных служб, ведомств, предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности и форм собственности, а также должностных лиц и граждан в области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по вопросам выполнения санитарного законодательства Российской Федерации.

2.1.3. Подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по предупреждению массовых заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также по вопросам возмещения вреда здоровью граждан, причиненного в результате нарушения санитарного законодательства Российской Федерации.

### 3. Функции комиссии

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выполнение следующих функций:

3.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на территории города Белгорода санитарно-эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний, отравлений среди населения и их предупреждением.

3.2. Рассматривает необходимость введения и отмены в установленном порядке на территории города Белгорода особых условий, режимов проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных на предотвращение распространения, ликвидацию массовых заболеваний и отравлений населения, очагов особо опасных инфекционных болезней человека, осуществление санитарной охраны территории от завоза и распространения карантинных инфекций, токсических и радиоактивных веществ.

3.3. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Белгорода и прогнозы ее изменения, а также исполнение санитарного законодательства Российской Федерации.

3.4. Информировывает главу администрации города Белгорода о случаях массовых заболеваний населения и принятых мерах по их ликвидации.

3.5. Разрабатывает рекомендации по решению проблем профилактики массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории городского округа.

### 4. Права комиссии

4.1. Комиссия имеет право:

4.1.1. Запрашивать от заинтересованных служб, органов местного самоуправления информацию о случаях массовых заболеваний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного законодательства Российской Федерации и принимаемых мерах по предупреждению распространения заболеваний и отравлений населения, обеспечению безопасных и безвредных для здоровья условий среды его обитания.

4.1.2. Заслушивать на заседаниях должностных лиц органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности по вопросам реализации мер, направленных на профилактику массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также выполнение решений комиссии.

4.1.3. Рекомендовать соответствующим органам рассмотрение вопросов об отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности должностных лиц, по вине которых допущены случаи массовых заболеваний и отравлений населения, не обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие и не выполняется санитарное законодательство Российской Федерации.

### 5. Структура и порядок работы комиссии

5.1. Состав комиссии утверждается постановлением главы администрации города Белгорода.

5.2. Председатель комиссии:  
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;  
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;  
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;  
г) утверждает повестку заседания комиссии;  
д) назначает дату заседания комиссии;  
е) дает заместителю председателя комиссии, секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

ж) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии.  
5.3. Заместитель председателя комиссии:  
а) выполняет поручения председателя комиссии;  
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;  
в) обеспечивает контроль за исполнением решений комиссии;  
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.

5.4. Секретарь комиссии:  
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;  
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;  
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;  
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;  
д) осуществляет подготовку и оформление проектов решений, принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;  
е) обеспечивает вручение копий решений комиссии.

5.5. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции:

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;  
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;

г) вносят предложения по совершенствованию работы по выполнению санитарного законодательства;  
д) участвуют в обсуждении решений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

е) выполняют поручения председателя комиссии.

Члены комиссии принимают участие в ее работе без права замены.

5.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, в заседании комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса представители соответствующих органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления. На заседания комиссии могут приглашаться представители заинтересованных служб и ведомств, органов законодательной власти, предпринимательских структур, общественных организаций, ученые, специалисты, общественные деятели.

5.7. Решение комиссии оформляется в виде протокола заседания и доводится до сведения заинтересованных служб, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц, граждан в виде соответствующих выписок.

По вопросам, требующим решения главы администрации города Белгорода, комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения.

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление здравоохранения администрации города Белгорода.

**А.Н. ШАХОВ,**  
начальник управления здравоохранения

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка**

Кадастровым инженером Погребняк Дарьей Олеговной, квалификационный аттестат №31-12-178, г. Белгород, ул.Чехова, 3, 308014, oobki@yandex.ru, 500-799, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Депутатская, 85а, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Морозов И.И., Морозова Т.Б., Корочанский р-н, с. Ломово, ул. Шлях, д.90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30.03.2015 г. в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Белгород, ул. Депутатская, 85а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул. Чехова, 3, 500-799. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.03.2015 г. по 06.04.2015 г. по адресу: г. Белгород, ул. Чехова, 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Белгород, ул. Депутатская, 83. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

На правах рекламы

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка**

Кадастровым инженером Погребняк Дарьей Олеговной, квалификационный аттестат №31-12-178, г. Белгород, ул.Чехова, 3, 308014, oobki@yandex.ru, 500-799, в отношении земельного участка с кадастровым № 31:16:0210013:72, расположенного по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Депутатская, 85, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кислухина Т.В., г. Белгород, ул. Депутатская, д.85, кв.1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30.03.2015 г. в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Белгород, ул. Депутатская, 85. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул. Чехова, 3, 500-799. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.03.2015 г. по 06.04.2015 г. по адресу: г. Белгород, ул. Чехова, 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Белгород, ул. Депутатская, 87. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

На правах рекламы

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25 февраля 2015 г.

№ 20

**Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Белгород»**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Белгородской области от 8 апреля 2013 года № 192 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора Белгородской области», решением Совета депутатов от 12 марта 2013 года № 698 «Об утверждении порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Белгород», постановлением администрации города Белгорода от 30 июля 2014 года № 142 «Об определении уполномоченного органа на осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Белгород», постановлением администрации города Белгорода от 15 декабря 2014 года № 245 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов и единых стандартизованных требований к предоставлению муниципальных услуг городского округа «Город Белгород»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Белгород» (прилагается).
2. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Полежаева К.А.

Информацию о ходе исполнения настоящего постановления представлять ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

**С. БОЖЕНОВ,**  
глава администрации города Белгорода**УТВЕРЖДЕН**  
постановлением администрации города Белгорода  
от 25 февраля 2015 г. №20**АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕЛГОРОД»****1. Общие положения**

- 1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Белгород» (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) органа местного самоуправления муниципального образования городского округа «Город Белгород», уполномоченного на осуществление функции муниципального жилищного контроля.
- 1.2. Муниципальная функция муниципального жилищного контроля осуществляется администрацией города Белгорода в лице департамента городского хозяйства администрации города (далее – орган контроля).
- 1.3. При исполнении муниципальной функции муниципального жилищного контроля осуществляется взаимодействие с:
  - прокуратурой города Белгорода по вопросам согласования плана проверок и проведения внеплановых проверок;
  - Управлением государственного жилищного надзора Белгородской области по вопросам и в порядке, установленном законом Белгородской области от 08.04.2013 г. № 192 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора Белгородской области».
- 1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление функции муниципального жилищного контроля:
  - Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 30.12.2004 г. № 290);
  - Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 03.01.2005 г. № 1);
  - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 г. № 202);
  - Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 05.05.2006 г. № 95);
  - Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» от 28.12.2008 г. № 266);
  - постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» («Российская газета» от 27.01.2006 г. № 16, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 30.01.2006 г. № 5);
  - постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 21.08.2006 г. № 34);
  - постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 12.07.2010 г. № 28);
  - постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета» от 23.10.2003 г. № 214 (дополнительный выпуск));
  - закон Белгородской области от 08.04.2013 г. № 192 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора Белгородской области» («Белгородские известия» от 16.04.2013 г. № 66);
  - решение Совета депутатов города Белгорода от 12.03.2013 г. № 698 «Об утверждении порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Белгород» («Наш Белгород» от 26.03.2013 г. № 23).
- 1.5. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными

законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами (далее – обязательные требования).

При наделинии законами Белгородской области полномочиями орган контроля вправе проводить проверки при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.

1.6. Должностные лица органа контроля при проведении проверки имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

- беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа руководителя (лица, исполняющего обязанности руководителя) органа контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах;

- с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследование; проводить исследование, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования муниципального жилищного фонда обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования;

- проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав такого товарищества изменений требованиям законодательства Российской Федерации;

- по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членом товарищества собственников жилья правления товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членом товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательных требований;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, и принимать меры по предотвращению таких нарушений в порядке, определенном законодательством;

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

1.6.1. Органы контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членом товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований жилищного законодательства;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива изменениям жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.7. При проведении проверок должностные лица органа контроля вправе требовать представить следующие документы:

- учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, штатное расписание;

- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления;

- договоры управления многоквартирными домами, договоры на содержание, текущий ремонт многоквартирных домов, на поставку всех видов коммунальных ресурсов;

- техническую документацию долговременного хранения (паспорта на земельные участки и многоквартирные дома, лифты, проектную документацию, технические паспорта);

- решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об определении вида и объемов запланированных работ по текущему ремонту многоквартирного дома;

- решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта многоквартирного дома, планы, проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, договоры подряда;

- планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к работе в зимних условиях, акты готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях с оценкой качества подготовки зданий, акты на испытание, промывку и наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях;

- акты контроля (акты приема выполненных работ) по санитарному содержанию придомовой территории и многоквартирных домов, графики уборки многоквартирных домов и придомовых территорий;

- информацию о наличии приборов учета, регулирования и контроля энерго- и водоресурсов, инструкции, паспорта на приборы учета, акты допуска к эксплуатации, журналы снятия показаний, акты сверок ресурсоснабжающими организациями о количестве потребленных ресурсов.

1.8. Должностные лица органа контроля при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской области, муниципальными правовыми актами полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в отношении которых проводится проверка;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя (заместителя руководителя – в отсутствие руководителя) органа контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении копии приказа руководителя (заместителя руководителя – в отсутствие руководителя) органа контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, представителю физического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) независимо от вида проверки начинать проверку с предъявления служебного удостоверения работника органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о назначении проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и настоящим Регламентом;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено настоящим Регламентом;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя, ознакомить их с положениями Регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись;

13) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных










**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к административному регламенту исполнения муниципальной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Белгород»

Информация об органе муниципального жилищного контроля	
Место нахождения органа муниципального контроля	308000, г. Белгород, Гражданский проспект, дом № 38.
График работы органа муниципального контроля	С 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00. В предпраздничные дни с 9-00 до 17-00. Выходной: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны органа муниципального контроля.	Руководитель органа: (4722) 27-42-39; 32-37-10.
Отдел по жилищному контролю и защите прав потребителей в сфере ЖКХ управления жилищно-коммунального хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Белгорода	308012, г. Белгород, ул. Некрасова, дом № 9/15. (upravlenie_gku@list.ru). Начальник отдела: (4722) 31-15-35. Сотрудники отдела: (4722) 31-22-75, 31-26-88.
Адреса сайтов, содержащих информацию о порядке исполнения функции муниципального жилищного контроля	<a href="http://www.beladm.ru">www.beladm.ru</a> <a href="http://www.gosuslugi31.ru">www.gosuslugi31.ru</a> <a href="http://www.gosuslugi.ru">www.gosuslugi.ru</a>

**В.А. ЧУМАКОВ,**  
заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Белгорода

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к административному регламенту исполнения муниципальной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Белгород»



**В.А. ЧУМАКОВ,**  
заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Белгорода

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к административному регламенту исполнения муниципальной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Белгород»

«ФОРМА»

(наименование органа муниципального контроля)

(место составления акта)

«\_\_\_» 20\_\_\_г.  
(дата составления акта)

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом муниципального контроля соблюдения гражданами (нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда) обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда

№ \_\_\_\_\_  
По адресу: \_\_\_\_\_ (место проведения проверки)  
На основании: \_\_\_\_\_ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
была проведена проверка в отношении: \_\_\_\_\_ (внеплановая выездная)  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)  
Дата и время проведения проверки: \_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность  
Общая продолжительность проверки: \_\_\_\_\_ (рабочих дней/часов)  
Акт составлен: \_\_\_\_\_ (наименование органа муниципального контроля)  
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)  
Лицо(а), проводившее проверку: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).  
При проведении проверки присутствовали: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданина, его законного представителя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)  
В ходе проведения проверки: \_\_\_\_\_  
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  
выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_  
нарушений не выявлено  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись гражданина, его законного представителя)  
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданина, его законного представителя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**В.А. ЧУМАКОВ,**  
заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Белгорода

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА**

восемнадцатая сессия пятого созыва

**РЕШЕНИЕ**

от 26 февраля 2015 г.

№ 192

Об отчете главы администрации города о реализации администрацией города в 2014 году Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плана действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы

Рассмотрев отчет главы администрации города Белгорода Боженова Сергея Андреевича о реализации администрацией города Белгорода в 2014 году Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плана действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы, в соответствии с Уставом городского округа «Город Белгород»

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

1. Отчет о реализации администрацией города в 2014 году Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плана действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы принять к сведению (опубликован в "НБ" №7 от 27.02.2015 г., стр. 4-7).

Работу администрации города по достижению намеченных Стратегией развития города целей считать удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Белгород».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов города Белгорода в соответствии с направлениями деятельности.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
секретарь сессии

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА**

восемнадцатая сессия пятого созыва

**РЕШЕНИЕ**

от 26 февраля 2015 г.

№ 194

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года № 413 «Об утверждении Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и плана действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в целях реализации основных направлений социально-экономического развития города Белгорода на долгосрочную перспективу и достижения показателей качества жизни населения города

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года № 413 «Об утверждении Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и плана действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы» (в редакции решений Совета депутатов города Белгорода от 25.09.2007 № 527, от 25.11.2008 № 110, от 21.07.2009 № 237, от 25.10.2011 № 531) следующие изменения:

1.1. В наименовании и в пункте 2 решения слова «план действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы» в соответствующем падеже заменить словами «План мероприятий органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года на 2012-2016 годы» в соответствующем падеже;

1.2. В пункте 3 решения слова «комплексных целевых» заменить словом «муниципальных»;

1.3. Стратегию развития города Белгорода до 2025 года и План мероприятий органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года на 2012-2016 годы изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Белгород».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов города Белгорода в соответствии с направлениями деятельности: по бюджету, финансам и налоговой политике; по градостроительству и развитию городского хозяйства; по социальной политике и развитию солидарного общества; по вопросам законности и развития местного самоуправления; по экономической политике и муниципальной собственности; по экологической политике и охране окружающей среды; по предпринимательству и развитию трудовых ресурсов.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
секретарь сессии

Продолжение на 32 стр.









ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ДО 2025 ГОДА НА 2012-2016 ГОДЫ

Направление № 1 «Обеспечение устойчивого развития города»

Цель	Задачи	Мероприятия	Ответственные исполнители	Показатели эффективности			
1. Создание комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности	1. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры города	1. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Белгород» на 2010-2015 годы	Департамент городского хозяйства	- Повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (соцопрос) с 36% до 61,7% - Повышение индекса надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению с 0,983 до 0,988 - Снижение удельной энергоёмкости валового муниципального продукта с 16,4 до 10,7 т.у.т./млн. руб. - Увеличение доли протяженности сетей уличного освещения, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения с 88,2% до 98,5%			
		2. Реализация городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Белгород» на 2011-2015 г.г.»					
		3. Реализация городской целевой программы «Развитие, модернизация и реконструкция наружного освещения города Белгорода на 2011-2015 годы»					
		4. Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	Департамент городского хозяйства				
		5. Контроль и сопровождение реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций города Белгорода (ОАО «МРСК Центра» - ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Белгородская теплосетевая компания», ГУП «Белводоканал»)					
		6. Контроль и сопровождение реализации инвестиционной программы ОАО «Ростелеком»					
	2. Повышение качества городской среды	1. Реализация «Программы капитального ремонта муниципального жилого фонда города Белгорода на 2007-2013 годы»	Департамент городского хозяйства	- Повышение уровня удовлетворенности населения благоустройством города (соцопрос) с 66% до 92,7% - Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования на одного жителя с 15,7 м <sup>2</sup> до 21 м <sup>2</sup> - Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт с 0,4% до 9,5% - Повышение уровня удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос) до 59,3% в 2016 году - Снижение доли автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не отвечающих нормативным требованиям с 2,64% до 1,23% - Ежегодное снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 1%			
		2. Реализация городской целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям городского округа «Город Белгород» на 2012-2014 годы»					
		3. Реализация муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»: - подпрограмма «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»; - подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»; - подпрограмма «Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода»; - подпрограмма «Совершенствование транспортной системы города Белгорода»	Департамент городского хозяйства				
		4. Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»: - подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда»; - подпрограмма «Благоустройство территории городского округа»					
		5. Реализация проекта «Дворник XXI века»					
		6. Реализация проекта «Организация парковочной инфраструктуры на территории города Белгорода. I. II этапы»	Департамент городского хозяйства Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Комитеты по управлению Восточным и Западным округами				
		7. Реализация проекта «Организация ремонта проездов и тротуаров на 33 дворовых территориях многоквартирных жилых домов в городе Белгороде»	Департамент городского хозяйства				
3. Развитие потенциала Белгородской агломерации	1. Развитие потенциала Белгородской агломерации	8. Реализация проекта «Дизайн-код как инструмент в формировании городского фасада»	Департамент строительства и архитектуры	- Повышение уровня удовлетворенности населения транспортным обслуживанием (соцопрос) до 59,3% в 2016 году - Повышение уровня удовлетворенности населения благоустройством города (соцопрос) с 66% до 92,7%			
		9. Реализация проекта архитектурно-ландшафтного обустройства и озеленения территорий	Департамент строительства и архитектуры Комитеты по управлению Восточным и Западным округами				
		10. Реализация проекта «Оформление фасадов зданий и сооружений города в стиле граффити «Стрит-арт»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики				
		11. Реализация проекта «Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде («Белгородская остановка»)»	Департамент городского хозяйства				
		12. Реализация проекта «Организация парковочного пространства городского округа «Город Белгород» («Белгородская парковка»)»					
		13. Реализация проекта «Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города «Миллион роз»					
		1. Участие в разработке и реализации Концепции развития Белгородской агломерации	Первый заместитель главы администрации города Заместитель главы администрации города - начальник департамента экономического развития				
		2. Реализация Концепции «Комплексная схема развития городского транспорта до 2025 года»	Департамент городского хозяйства				
		3. Реализация проекта «Совершенствование организации пассажирских перевозок в Белгородской агломерации»					
		4. Реализация проекта «Белгородский мультипарк»	Департамент экономического развития Департамент строительства и архитектуры Комитет имущественных и земельных отношений				
		2. Развитие экономического потенциала	1. Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата		1. Реализация городской целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Белгорода и развитие предпринимательской деятельности на 2010-2012 годы»	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития	- Повышение объема инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования на душу населения (крупные и средние предприятия) до 91,5 тыс. рублей в 2016 году - Увеличение оборота организаций по видам экономической деятельности (крупные и средние предприятия) с 205,2 млрд. руб. до 317,4 млрд. руб. - Повышение валового муниципального продукта на душу населения с 375,8 тыс. руб. до 526,3 тыс. руб. - Увеличение покупательной способности (отношение розничного оборота на душу населения в городе к величине прожиточного минимума) с 44,8 руб. до 50,1 руб. - Увеличение оборота розничной торговли с 84,0 млрд. руб. до 151,5 млрд. руб. - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 населения с 757 до 765 ед. - Повышение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет городского округа с 301,9 млн. руб. до 394,7 млн. руб. - Повышение удовлетворенности населения экономическим развитием города (соцопрос) с 50% до 71,0% - Увеличение объема товаров собственного производства, отгруженных на экспорт, с 5244,5 млн. руб. до 6286,0 млн. руб. - Увеличение числа туристов и экскурсантов со 104,4 тыс. человек до 255,2 тыс. человек - Увеличение объема налоговых поступлений в бюджет городского округа от предприятий туристской сферы с 8,6 млн. руб. до 21,3 млн. руб.
					2. Реализация городской целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Белгорода на 2013-2016 годы»	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития	
					3. Реализация городской целевой программы «Развитие торговли и услуг в городе Белгороде на 2011-2015 годы»	Управление потребительского рынка департамента экономического развития	
4. Реализация городской целевой программы «Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в городе Белгороде на 2011-2013 годы»	Управление потребительского рынка департамента экономического развития						
5. Реализация городской целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства на 2013-2016 годы»	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития						
6. Реализация программы социально-экономического развития городского округа «Город Белгород» до 2016 года включительно	Департамент экономического развития						
7. Реализация муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»: - подпрограмма «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы»; - подпрограмма «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы»	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития Управление потребительского рынка департамента экономического развития						
8. Реализация проекта «Формирование инфраструктурных операторов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития						
9. Развитие фармацевтического кластера на территории города Белгорода	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития						
10. Реализация проекта «Развитие технопарка «Восточный»	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития Комитет имущественных и земельных отношений						
11. Реализация проекта «Брендинг города как площадки, привлекательной для инвестора (в том числе предоставление государственных и муниципальных преференций)»	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития Комитет имущественных и земельных отношений Департамент строительства и архитектуры Комитет финансов и бюджетных отношений Управление информации и массовых коммуникаций администрации города						
2. Повышение качества управления муниципальными финансами и ответственностью	1. Реализация городской целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года»	1. Реализация программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Белгорода до 2018 года»	Комитет финансов и бюджетных отношений	- Увеличение бюджетобеспеченности на одного жителя с 19,6 тыс.руб. до 20 тыс.руб.			
		2. Реализация программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Белгорода до 2018 года»	Комитет финансов и бюджетных отношений				
		3. Реализация городской целевой программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью городского округа «Город Белгород» на 2012-2013 годы»	Комитет имущественных и земельных отношений				
		4. Разработка и реализация проекта по увеличению доходов бюджета (ежегодно)	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития Комитет финансов и бюджетных отношений Комитет имущественных и земельных отношений				
		5. Реализация проекта «Девелопмент муниципальных нежилых помещений»	Комитет имущественных и земельных отношений Управление потребительского рынка департамента экономического развития				
		6. Реализация проекта «Девелопмент земельных участков, формируемых для предоставления инвесторам»	Комитет имущественных и земельных отношений				
3. Формирование инновационной среды	1. Формирование инновационной среды	1. Реализация мероприятий по формированию городского сегмента БИИС	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития	- Повышение удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции с 2,89% до 3,78% - Повышение доли малых инновационных предприятий в общем объеме малых предприятий 0,20% до 1,57% - Повышение количества малых инновационных предприятий со 115 до 170			
		2. Реализация проекта «Белгород – город инноваций (формирование инновационного центра)»	Департамент экономического развития				
		3. Развитие системы венчурного финансирования на территории города	Департамент экономического развития				

Цель	Задачи	Мероприятия	Ответственные исполнители	Показатели эффективности	
3. Укрепление здоровья жителей города	1. Формирование у населения устойчивой потребности в здоровом образе жизни	1. Реализация проекта «Здоровое детство»	Управление здравоохранения	- Повышение продолжительности жизни с 73,8 лет до 74,4 лет - Снижение показателя смертности на 1000 жителей с 10,5 до 10,4 промилле - Увеличение показателя рождаемости на 1000 жителей с 11,4 до 11,5 - Обеспечение показателя первичной заболеваемости по классу болезней системы кровообращения не выше 6693,7 человек на 100000 населения в 2016 году - Снижение показателя первичной заболеваемости взрослого населения на 100000 человек с 77860 до 74001,5	
		2. Реализация проекта «Создание системы многоуровневой профилактики заболеваний в городе Белгороде»	Управление здравоохранения	- Увеличение количества граждан, достигших возраста 90 и более лет с 655 до 1089	
		3. Реализация муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	Управление здравоохранения	- Снижение показателя первичной заболеваемости детей от 0 до 14 лет на 100000 человек с 227631,8 до 198873,2	
	2. Повышение качества и доступности медицинской помощи	1. Реализация проекта «Электронная карта пациента»	Управление здравоохранения	- Обеспечение показателя первичной заболеваемости подростков от 15 до 17 лет не выше 222178,5 человек на 100000 населения	
		2. Реализация инвестиционного проекта «Строительство центра МРТ-диагностики на базе МБУЗ «Городская больница № 2»	Управление здравоохранения	- Снижение показателя первичного выхода на инвалидность в расчете на 100000 населения с 140,1 до 93,4	
		3. Реализация проекта «Создание инновационных нанотехнологий для стоматологической практики»	Управление здравоохранения	- Увеличение доли населения, охваченного медицинскими осмотрами, с 80,1 до 84,7%	
	3. Охрана материнства, отцовства и детства	1. Реализация проекта «Создание двухуровневой системы наблюдения беременных женщин с индивидуальным сопровождением врачами в городе Белгороде»	Управление здравоохранения	- Увеличение доли здоровых детей на 100 родившихся по результатам диспансеризации первого года жизни с 32% до 39%	
		2. Реализация инвестиционного проекта «Строительство городского перинатального центра на базе МУЗ «Городская больница № 2»	Управление здравоохранения	- Снижение показателя младенческой смертности с 4,9 до 4,6	
		3. Реализация проекта «Создание службы неотложной медицинской помощи в городе Белгороде»	Управление здравоохранения	- Увеличение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи (соцопрос) с 45,9% до 58,0%	
	4. Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города	4. Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом	1. Разработка Концепции развития физической культуры в городе Белгороде	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (соцопрос) с 13,3% до 23,3%
			2. Реализация городской целевой программы «Развитие детско-юношеского футбола на территории города Белгорода на 2012-2016 годы»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 19,4 тыс. человек до 28,2 тыс. человек
3. Реализация муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»			Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение численности населения в возрасте от 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 28,6 тыс. человек до 63,2 тыс. человек	
4. Реализация проекта «Спортивный двор»			Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Количество ежегодно подготовленных спортсменов массовых разрядов - не менее 4060 человек	
5. Реализация проекта «Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО в городе Белгороде»			Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики		
6. Реализация проекта «Создание спортивного клуба «Белгород»			Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики		
7. Реализация проекта «Создание спортивного кластера по ул. Корочанская, 39-и»			Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики		
8. Реализация проекта «Развитие дворового спорта на территории города Белгорода»			Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации города		
9. Реализация проекта «Развитие велоспорта на территории города Белгорода»			Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики		
10. Реализация проекта «Паспортизация объектов спорта»			Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики		
11. Реализация проекта «Внедрение в общеобразовательные учреждения города интерактивной технологии обучения первичным навыкам стрельбы»			Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики		
1. Сохранение и развитие культурно-исторического наследия	1. Реализация подпрограммы «Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Повышение удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры (соцопрос) с 60,9% до 78,5%		
	2. Реализация проекта «Создание Центра патриотического воспитания»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности с 63,3% до 78,8%		
	3. Реализация проекта «Создание музея под открытым небом»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение количества посещений учреждений выставочного типа с 14,1 тыс. до 31,6 тыс.		
	4. Реализация проекта «Создание музея города Белгорода»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики			
	5. Реализация проекта «Установка памятника «Горожанам, не вернувшимся с войны»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики			
2. Стимулирование культурно-досуговой деятельности и народного творчества	1. Реализация подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа, с 57,6% до 71,65%		
	2. Реализация проекта «Разработка и реализация празднично-фестивального календаря в городе Белгороде»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий с 273,5 тыс. до 871,2 тыс. человек		
	3. Реализация проекта «Организация абонементной системы посещения концертов и театральных постановок для детей»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики			
	4. Реализация проекта «Создание культурно-коммуникативной площадки Белгородской агломерации»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики			
	3. Обеспечение современных условий воспитания и обучения детей и школьников	1. Реализация городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016 годы»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение охвата детей дошкольным образованием с 78,5% до 81,5%	
		2. Реализация городской целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений (2012-2016 годы)»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение охвата детей дополнительным образованием с 89% до 95%	
		3. Разработка и реализация Концепции просвещения и воспитания в образовательных учреждениях города	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования (соцопрос) с 43,5% до 58,7%	
		4. Реализация городской целевой программы «Развитие загородных оздоровительных лагерей на 2012-2016 годы»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Повышение удовлетворенности населения качеством общего образования (соцопрос) с 52,6% до 63,4%	
		5. Реализация муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»: - подпрограмма «Развитие дошкольного образования» - подпрограмма «Развитие общего образования» - подпрограмма «Организация оздоровительного отдыха детей и подростков»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей (соцопрос) с 48,3% до 74,7%	
		6. Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Сохранение численности учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 4895 человек	
		7. Реализация проекта «Возврат в систему дошкольного образования города Белгорода 2-х детских садов»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение доли обучающихся, набравших по результатам единого государственного экзамена более 70% баллов по предметам, до 21,5%	
		8. Реализация проекта «Совершенствование инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей (ДОЛ «Юность» и ДОЛ им. Ю.А. Гагарина)»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение числа победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей регионального уровня и выше с 79 человек до 100 человек	
9. Реализация проекта «Внедрение интеллектуальных игр в муниципальную систему образования»		Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Повышение охвата детей школьного возраста различными формами отдыха и оздоровления в летний период с 95% до 98%		
10. Реализация проекта «Проведение летней школы НАНОград на базе ДОЛ им. Ю.А. Гагарина»		Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики			
11. Реализация проекта «Создание на базе образовательных учреждений города Белгорода рекреационно-образовательных зон»		Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики			
12. Реализация проекта «Внедрение технологий 3D-моделирования в процесс обучения в образовательных учреждениях г. Белгорода»		Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики			
4. Развитие информационно-образовательной сети	1. Реализация городской целевой программы «Развитие библиотечно-информационной сети на 2013-2016 годы»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение количества посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения с 1204 до 1222		
	2. Реализация подпрограммы «Развитие муниципальных библиотек города Белгорода» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики			
	3. Реализация проекта «Создание интеллектуально-коммуникативного центра «Деловая библиотека»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики			
	4. Реализация проекта «Создание на территории города Белгорода общественных мест интеллектуального отдыха («Третье место»)»	Аппарат администрации			
	5. Реализация проекта «Создание групп по присмотру за детьми на базе детских муниципальных библиотек»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики			
5. Обеспечение безопасности населения	1. Формирование здоровой среды обитания населения	1. Реализация подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	- Повышение индекса экологического благополучия с 3,25 до 3,59	
		2. Реализация городских проектов в рамках областного проекта «Зеленая столица»: - «Рекультивация территорий после техногенного воздействия»; - «Создание и обустройство рекреационной зоны и пикник-зоны, прилегающей к ресторану по улице Щорса»; - «Создание и обустройство рекреационной зоны и пикник-зоны по улице Набережная»; - «Сплошное облесение меловых склонов и эрозийно опасных участков»; - «Координация производства посадочного и посевного материала деревьев, кустарников, многолетних трав»	Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Департамент строительства и архитектуры Департамент городского хозяйства		
		3. Реализация подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения		
	2. Снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин	1. Реализация городской целевой программы «Обеспечение безопасности и охраны жизни и здоровья населения городского округа «Город Белгород» на 2012-2016 годы»	Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	- Снижение индекса вероятности гибели от неестественных причин с 4,8 до 3,7	
		2. Реализация городской целевой программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2012-2016 годы»	Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	- Снижение уровня производственного травматизма на 1000 работающих с 2,09 до 2,04	
		3. Реализация городской целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в г. Белгороде на 2012-2016 годы»	Управление по труду и социальному партнерству	- Увеличение количества аттестованных рабочих мест по условиям труда (специальная оценка условий труда) с 86,5% до 92,6%	
	3. Профилактика преступлений и правонарушений	1. Реализация подпрограммы «Формирование негативного отношения к употреблению наркотиков и курительных смесей»	Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	- Снижение удельного веса преступлений на 100000 населения с 1555 до 939	
		2. Реализация подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	- Повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности с 41,9% до 65,8%	
		3. Реализация подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения		
	4. Реализация проекта «От безопасного двора - к безопасному дому»	Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения			

Цель	Задачи	Мероприятия	Ответственные исполнители	Показатели эффективности
6. Создание условий для самореализации личности	1. Совершенствование системы адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан	1. Реализация городской целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2012-2016 годы»	Управление социальной защиты населения	- Увеличение количества граждан, получивших меры социальной поддержки с 79000 человек до 85000 человек - Количество граждан, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением, – 10 человек ежегодно
		2. Реализация городской целевой программы «Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан» на 2007-2016 годы»	Управление социальной защиты населения	
		3. Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»: - подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения», - подпрограмма «Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан»	Управление социальной защиты населения	
2. Обеспечение занятости населения		1. Реализация городской целевой программы «Содействие занятости населения города Белгорода на 2011-2013 годы»	ОКУ «Белгородский центр занятости населения»	- Снижение уровня зарегистрированной безработицы с 1,25 до 0,63 - Увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы с 46,2 до 75,0 - Снижение коэффициента напряженности на рынке труда с 0,54 до 0,30 - Увеличение отношения годовой среднемесячной начисленной заработной платы к прожиточному минимуму с 4,1 до 4,3 - Повышение годовой среднемесячной начисленной заработной платы (по крупным и средним предприятиям) с 21,3 тыс. руб. до 32,5 тыс. руб. - Снижение отношения доходов 10% населения с самыми высокими доходами к 10% населения с самыми низкими доходами (коэффициент фондов) с 10,2 до 9,3 - Увеличение покупательной способности с 44,8 рублей до 51,2 рублей - Снижение доли малообеспеченных граждан с 10% до 8,7%
		2. Выполнение Трехстороннего соглашения между организаторами профсоюзов, объединениями работодателей и администрацией города Белгорода	Управление по труду и социальному партнерству администрации города Белгорода	
		3. Принятие и выполнение нормативного акта администрации города Белгорода «О мерах по повышению уровня заработной платы и ликвидации задолженности по ее выплате в организациях производственных видов экономической деятельности города Белгорода в 2012-2016 годы»	Управление по труду и социальному партнерству	
		4. Реализация проекта «Содействие легализации трудовых отношений в городе Белгороде»	Управление по труду и социальному партнерству	
3. Создание условий для обеспечения граждан жильем		1. Реализация долгосрочной муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»	Департамент городского хозяйства Департамент строительства и архитектуры	- Увеличение общего объема ввода жилья по городу Белгороду с 248,4 тыс. м <sup>2</sup> до 250,0 тыс. м <sup>2</sup> - Увеличение обеспеченности населения жильем с 24,15 м <sup>2</sup> до 24,9 м <sup>2</sup> на одного жителя - Снижение доли аварийного жилого фонда с 0,38% до 0,18% - Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия – не менее 1000 с 2012 по 2016 годы - Увеличение количества семей с 3 и более детьми с 1185 до 1925
		2. Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»: - подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	Департамент строительства и архитектуры	
		3. Реализация проекта «Реконструкция зданий, ранее являвшихся муниципальными общежитиями на примере Пушкина, 12»	Департамент городского хозяйства Департамент строительства и архитектуры	
		4. Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы	Департамент городского хозяйства администрации города Департамент строительства и архитектуры	
		5. Реализация проекта по строительству социального жилья	Департамент городского хозяйства администрации города Департамент строительства и архитектуры	
		6. Реализация проекта «Предоставление арендного жилья многодетным семьям на период ведения строительства домов»	Департамент городского хозяйства Департамент строительства и архитектуры Управление социальной защиты населения	
		7. Реализация проекта «Создание системы арендного жилья»	Департамент городского хозяйства Департамент строительства и архитектуры	
		8. Реализация проекта «Оказание единовременной материальной помощи многодетным семьям, воспитывающим 5 и более детей, на завершение строительства индивидуальных жилых домов»	Департамент городского хозяйства Департамент строительства и архитектуры Управление социальной защиты населения	
		9. Реализация проекта «2+2+3 Стимулирование молодых семей, имеющих двоих детей, на рождение еще троих детей»	Управление социальной защиты населения	
4. Содействие укреплению института семьи		1. Реализация городской целевой программы «Крепкая семья на 2012-2016 годы»	Управление ЗАГС	- Снижение количества разводов на 0,5 % ежегодно - Увеличение количества зарегистрированных браков на 1% ежегодно
		2. Реализация подпрограммы «Сохранение и укрепление семейных ценностей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	Управление ЗАГС	
		3. Реализация проекта «Белгород – город семейных ценностей»	Управление информации и массовых коммуникаций Комитеты по управлению Восточным и Западным округами Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики Управление ЗАГС	
		4. Реализация проекта «Формирование бренда «Белгородская семья»	Управление ЗАГС	

Направление № 3 «Формирование городского солидарного общества»

Цель	Задачи	Мероприятия	Ответственные исполнители	Показатели эффективности
7. Формирование солидарного городского общества	1. Повышение социальной активности населения и улучшение качества человеческих отношений	1. Реализация комплексной городской целевой программы «Молодежь – Белому городу» на 2012-2016 годы»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	- Увеличение количества граждан, вовлеченных в работу ТОС, с 46506 человек до 219000 человек - Увеличение количества социальных инициатив, поданных для участия в конкурсах, с 50 до 140 - Увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, принимающей участие в общественно значимой деятельности, с 28% до 61% - Увеличение доли работающей молодежи, участвующей в работе Советов молодых специалистов, молодежных объединениях предприятий и организаций города, от общего количества работающей молодежи города Белгорода, с 1% до 13,6% - Увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в образовательном процессе, с 680 до 830 - Увеличение численности граждан пожилого возраста, входящих в Активы пожилых, ведущих работу в микрорайонах по месту жительства, со 190 до 237
		2. Реализация городской целевой программы «Активное долголетие» на 2011-2015 годы»	Управление социальной защиты населения администрации города	
		3. Реализация муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»: - подпрограмма «Развитие общественного самоуправления на территории города Белгорода»; - подпрограмма «Молодежь – Белому городу»; - подпрограмма «Поддержка социальной активности пожилых граждан города Белгорода»	Управление информации и массовых коммуникаций Управление молодежной политики Управление социальной защиты населения Комитеты по управлению Восточным и Западным округами	
		4. Реализация проекта «Модернизация белгородской модели общественного самоуправления»	Управление информации и массовых коммуникаций Комитеты по управлению Восточным и Западным округами	
		5. Реализация проекта «Создание общественных центров территорий»	Управление информации и массовых коммуникаций Комитеты по управлению Восточным и Западным округами	
		6. Реализация проекта «Внедрение интеллектуальных игр в молодежную среду города Белгорода»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	
		7. Реализация проекта «Создание постоянно действующей молодежной школы проектного управления «Квазар»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	
		8. Реализация городской целевой программы «Формирование и развитие муниципальной кадровой политики на 2012-2016 годы»	Управление кадровой политики аппарата администрации города	
		9. Реализация муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»: - подпрограмма «Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики»; - подпрограмма «Улучшение качества информационного пространства и развитие коммуникаций в городе Белгороде»; - подпрограмма «Развитие международного и межрегионального сотрудничества»	Управление информации и массовых коммуникаций Аппарат администрации города	
		10. Реализация проекта «Внедрение компетентного подхода в кадровые процедуры администрации города Белгорода»	Управление кадровой политики аппарата администрации города	
2. Повышение эффективности городского управления и формирование положительного имиджа города Белгорода		1. Реализация муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»: - подпрограмма «Улучшение качества информационного пространства и развитие коммуникаций в городе Белгороде»; - подпрограмма «Развитие международного и межрегионального сотрудничества»	Управление информации и массовых коммуникаций Аппарат администрации города	- Повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» (соцопрос) с 34,2% до 46,0% - Повышение удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления (соцопрос) до 40% - Увеличение количества городов-побратимов с 4 до 13 - Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 77% до 90% - Увеличение доли органов местного самоуправления города Белгорода, обеспеченных постоянным высокоскоростным доступом в сеть Интернет, с 90% до 96%
		2. Реализация муниципальной программы «Информатизация муниципального управления на 2015-2020 годы»	Аппарат администрации города	
		3. Реализация проекта «Внедрение компетентного подхода в кадровые процедуры администрации города Белгорода»	Управление кадровой политики аппарата администрации города	
		4. Реализация проекта «Предоставление муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде»	Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики	
		5. Реализация проекта «Запись на личный прием в электронном виде получателей мер социальной поддержки»	Управление социальной защиты населения	
		6. Реализация проекта «Создание и продвижение бренда «Белгород – город добра и благополучия»	Управление информации и массовых коммуникаций администрации города	
		7. Реализация проекта «Развитие медиа-холдинга «Белгород-медиа»		
		8. Реализация проекта «Развитие международного и межрегионального сотрудничества»		
		9. Реализация проекта «Портал белгородского солидарного общества «Добро пожаловать в Белгород.рф»	Управление информации и массовых коммуникаций администрации города Управление потребительского рынка департамента экономического развития	
		10. Реализация проекта «Портал белгородского солидарного общества «Добро пожаловать в Белгород.рф»	Управление информации и массовых коммуникаций администрации города Управление потребительского рынка департамента экономического развития	

Приложение к Стратегии развития города Белгорода до 2025 года

Индикаторы качества жизни

№ п/п	Цель	Интегральный индекс	2011 год	2016 год	Индикатор качества жизни	2011 год	2016 год	2025 год
1.	ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала)					0,847	0,890	0,916
2.	Интегральный показатель социального самочувствия					-	0,37	0,46
3.	Индекс благополучия					0,418	0,595	0,839
<b>Направление 1 «Обеспечение устойчивого развития города»</b>								
4.	Создание комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности	Инфраструктур-ный индекс	0,505	0,685	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (соцопрос), %	36,0	61,7	78,2
					Индекс надежности предоставления коммунальных услуг населению	0,983	0,988	0,996
					Удельная энергоёмкость валового муниципального продукта, т.у.т./млн. руб.	16,4	10,7	9,9
					Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос), %	60,0	59,3	68,2
					Площадь зеленых насаждений общего пользования на 1 жителя, м <sup>2</sup>	15,7	21,0	37,0
					Удовлетворенность населения благоустройством города (соцопрос), %	66,0	92,7	96,8

№ п/п	Цель	Интегральный индекс	2011 год	2016 год	Индикатор качества жизни	2011 год	2016 год	2025 год
5.	Развитие экономического потенциала	Индекс экономического развития	0,317	0,418	Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования на душу населения (крупные и средние предприятия), руб.	93915,4	91465,7	166804,7
					Оборот организаций по видам экономической деятельности (крупные и средние предприятия), млн. руб.	205232,8	317413,3	682430,8
					Количество субъектов малого предпринимательства на 10000 населения, ед.	757	765	938
					Бюджетообеспеченность на душу населения, тыс. руб.	19,6	20,0	22,0
					Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %	2,89	3,78	5,21
					Доля малых инновационных предприятий в общем объеме малых предприятий, %	0,20	1,57	3,34
					Объем товаров собственного производства, отгруженных на экспорт, млн. руб.	5244,47	6285,94	9368,30
					Оборот розничной торговли, млн. руб.	84000,0	151555,4	276930,8
					Валовой муниципальный продукт на душу населения, тыс. руб.	375,78	526,26	979,91
					Удовлетворенность населения экономическим развитием города (соцопрос), %	50,0	71,0	87,7
<b>Направление 2 «Инвестиции в человека»</b>								
6.	Укрепление здоровья жителей города	Индекс здоровья	0,415	0,511	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	73,8	74,5	76,0
					Показатель смертности на 1000 жителей, промилле	10,5	10,4	10,1
					Показатель рождаемости на 1000 жителей, промилле	11,4	11,5	11,7
					Доля здоровых детей на 100 родившихся по результатам диспансеризации первого года жизни, %	32,0	39,0	40,0
					Показатель первичной заболеваемости взрослого населения на 100000 человек	77860,0	74001,5	73335,9
					Количество граждан, достигших возраста 90 лет и более, человек	655	1089	2718
					Показатель младенческой смертности на 1000 человек, родившихся живыми, промилле	4,9	4,6	4,6
					Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом (соцопрос), %	13,3	23,3	34,8
					Удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи (соцопрос), %	45,9	58,0	65,2
					7.	Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города	Индекс интеллектуального потенциала населения	0,472
				Охват детей дополнительным образованием, %	89,0	95,0	95,0	
				Число победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей регионального уровня и выше	79	100	190	
				Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (соцопрос), %	43,5	58,7	64,0	
				Удовлетворенность населения качеством общего образования (соцопрос), %	52,6	63,4	66,1	
				Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей (соцопрос), %	48,3	74,7	92,8	
				Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения	1204	1222	1318	
				Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (соцопрос), %	60,9	78,5	85,8	
8.	Обеспечение безопасности населения	Индекс безопасности жизнедеятельности	0,536	0,715	Индекс вероятности преждевременной гибели граждан от неестественных причин	4,8	3,7	1,4
					Удельный вес преступлений на 100000 населения, ед.	1555	939	435
					Индекс экологического благополучия	3,25	3,52	4,11
					Уровень производственного травматизма на 1000 работающих	2,09	2,04	1,9
					Удовлетворенность населения уровнем и качеством общественной безопасности (соцопрос), %	41,9	65,8	88,7
					9.	Создание условий для самореализации личности	Индекс социального благополучия	0,379
				Годовая среднемесячная начисленная заработная плата (по крупным и средним предприятиям), тыс. руб.	21,3	32,5	53,7	
				Доля малообеспеченных граждан, %	10,0	8,7	8,0	
				Отношение годовой среднемесячной начисленной заработной платы к прожиточному минимуму	4,1	4,3	5,0	
				Уровень зарегистрированной безработицы	1,25	0,63	0,60	
				Обеспеченность населения жильем, м <sup>2</sup> на 1 жителя	24,15	24,9	30,0	
				Доля аварийного жилого фонда, %	0,38	0,18	0,1	
				Покупательная способность (отношение оборота розничной торговли на душу населения в городе к величине прожиточного минимума), руб.	44,8	51,2	62,5	
				Отношение доходов 10% населения с самыми высокими доходами к 10% населения с самыми низкими доходами (коэффициент фондов)	10,2	9,3	8,0	
<b>Направление 3 «Формирование городского солидарного общества как социальной корпорации»</b>								
10.	Формирование солидарного городского общества	Индекс гражданской активности	0,301	0,532	Количество граждан, вовлеченных в работу ТОС, человек	46506	219000	331656
					Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» (соцопрос), %	34,2	46,0	64,0
					Доля молодежи от 14 до 30 лет, принимающей участие в общественно значимой деятельности, %	28	61	87
					Количество социальных инициатив, поданных для участия в конкурсах, ед.	50	140	350
					Индекс солидарности	0,3	0,38	0,47
					Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления (соцопрос), %	-	40,0	67,0

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА**  
восемнадцатая сессия пятого созыва  
**РЕШЕНИЕ**  
от 26 февраля 2015 г. № 195

**О внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 09 декабря 2014 года № 175 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»**

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Город Белгород»

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

- Внести в решение Совета депутатов города Белгорода от 09 декабря 2014 года № 175 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
  - Статью 1 изложить в следующей редакции:  
«Статья 1. Утвердить бюджет городского округа «Город Белгород» (далее - бюджет городского округа) на 2015 год со следующими характеристиками:
    - Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 8 203 790 тыс. рублей;
    - Общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 8 563 774 тыс. рублей;
    - Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год, с учетом поступлений из вышестоящих бюджетов, в сумме 1 441 293 тыс. рублей;
    - Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01 января 2016 года в сумме 1 788 094 тыс. рублей;
    - Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме 359 984 тыс. рублей. Утвердить бюджет городского округа «Город Белгород» на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - плановый период) со следующими характеристиками:
      - Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2016 год в сумме 8 375 336 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 8 344 334 тыс. рублей;
      - Общий объем расходов бюджета городского округа на 2016 год в сумме 8 719 750 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 08 380 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 8 680 811 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 207 062 тыс. рублей;
      - Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год, с учетом поступлений из вышестоящих бюджетов, в сумме 1 519 823 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1 594 748 тыс. рублей;
      - Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01 января 2017 года в сумме 2 108 094 тыс. рублей, на 01 января 2018 года в сумме 2 428 094 тыс. рублей;
      - Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа на 2016 год в сумме 344 414 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 336 477 тыс. рублей.»
    - Статью 11 изложить в следующей редакции:  
«Статья 11. Учет в доходах бюджета городского округа на 2015 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней, в сумме 4 036 101 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 4 384 551 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 4 539 564 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему решению.»
    - Статью 13 изложить в следующей редакции:  
«Статья 13. Утвердить предельный объем муниципального долга городского округа на 2015 год в сумме 1 938 000 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 308 000 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2 628 000 тыс. рублей.»
    - Статью 15 изложить в следующей редакции:  
«Статья 15. Установить размер резервного фонда администрации города Белгорода на 2015 год в сумме 7 000 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 20 000 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 20 000 тыс. рублей.»
  - Приложения №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 10 к решению Совета депутатов города Белгорода от 09 декабря 2014 года № 175 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции (прилагаются).
  - Администрации города привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением.
  - Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Наш Белгород».
  - Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по бюджету, финансам и налоговой политике.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
секретарь сессии

1	2	3	4	5	6
1	01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	226 000	320 000	320 000
	01 02 00 00 00 0000 700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	826 000	890 000	1 270 000
	01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	826 000	890 000	1 270 000
	01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	600 000	570 000	950 000
	01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	600 000	570 000	950 000
2	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	133 984	24 414	16 477
	01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	9 029 790	9 265 336	9 614 334
	01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	9 029 790	9 265 336	9 614 334
	01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	9 029 790	9 265 336	9 614 334
	01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	9 029 790	9 265 336	9 614 334
	01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	9 163 774	9 289 750	9 630 811
	01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	9 163 774	9 289 750	9 630 811
	01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	9 163 774	9 289 750	9 630 811
	01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	9 163 774	9 289 750	9 630 811
3	01 06 00 00 00 0000 000	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0	0	0
	01 06 04 00 00 0000 000	Исполнение государственных и муниципальных гарантий	131 892	131 569	131 759
	01 06 04 01 00 0000 000	Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации	131 892	131 569	131 759
	01 06 04 01 00 0000 800	Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранта прав требования бенефициара к принципалу	131 892	131 569	131 759
	01 06 04 01 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранта прав требования бенефициара к принципалу	131 892	131 569	131 759
	01 06 05 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	131 892	131 569	131 759
	01 06 05 00 00 0000 600	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	131 892	131 569	131 759
	01 06 05 01 00 0000 600	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации	131 892	131 569	131 759
	01 06 05 01 04 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации	131 892	131 569	131 759
<b>Всего средств, направленных на покрытие дефицита бюджета</b>			<b>359 984</b>	<b>344 414</b>	<b>336 477</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к решению Совета депутатов города Белгорода от 26 февраля 2015 г. № 195

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к решению Совета депутатов города Белгорода от 26 февраля 2015 г. № 195

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Белгород»**  
тыс. рублей

№ п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации	2015 год	Плановый период	
				2016 год	2017 год
1	2	3			

**Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Белгород» - органов местного самоуправления города Белгорода, муниципальных учреждений города Белгорода**

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование главного администратора доходов городского округа «Город Белгород»
1	2
Администрация города Белгорода	

850	1 08 07173 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	871	1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
850	1 08 07173 01 4000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)	871	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
850	1 11 05027 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов	871	2 02 02051 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
850	1 11 05060 01 0000 120	Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций	871	2 02 02204 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
850	1 11 05092 04 0000 120	Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов	871	2 02 02999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов
850	1 11 05100 02 0000 120	Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций	871	2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
850	1 11 09034 04 0000 120	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов	871	2 02 03029 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
850	1 13 01530 04 0000 130	Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов	871	2 02 03021 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
850	1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	871	2 02 03033 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей
850	1 15 02040 04 0000 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций	871	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
850	1 16 37030 04 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов	<b>Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода</b>		
850	1 16 46000 04 0000 140	Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	873	1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
850	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	873	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
850	2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	873	2 02 03001 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
850	2 02 03069 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	873	2 02 03004 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
850	2 02 03070 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	873	2 02 03012 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
850	2 02 03119 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	873	2 02 03020 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
850	2 02 04012 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	873	2 02 03022 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
850	2 02 04081 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	873	2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
850	2 07 04010 04 0000 180	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов	873	2 02 03027 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
850	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	873	2 02 03090 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
<b>Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода</b>			873	2 02 03122 04 000151	Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
861	1 11 02032 04 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов	873	2 02 03123 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
861	1 11 03040 04 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	873	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
861	1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	<b>Управление записи актов гражданского состояния администрации города Белгорода</b>		
861	1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	885	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
861	1 16 23040 04 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	885	2 02 03003 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
861	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	885	2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
861	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	885	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
861	1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	<b>Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода</b>		
861	2 07 04050 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	895	1 08 07150 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
861	2 08 04000 04 0000 180	Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	895	1 08 07150 01 4000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
861	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	895	1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
<b>Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода</b>			895	1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
866	1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	895	1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
866	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	895	1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
<b>Управление молодежной политики администрации города Белгорода</b>			895	1 11 08040 04 0000 120	Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
870	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	895	1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
870	2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	895	1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
870	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	895	1 14 02042 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
<b>Управление здравоохранения администрации города Белгорода</b>			895	1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
870	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	895	1 14 03040 04 0000 410	Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов
870	2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	895	1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
870	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	895	1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
<b>Управление образования администрации города Белгорода</b>			895	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
870	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	895	1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к решению Совета депутатов города Белгорода  
от 26 февраля 2015 г. № 195

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Белгород» - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование главного администратора доходов городского округа «Город Белгород»
главного ад- доходов городского округа	
министра до-ходов	
1	2
<b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Белгородской области</b>	

048	1 12 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048	1 12 01020 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048	1 12 01030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048	1 12 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления
048	1 12 01050 01 0000 120	Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048	1 16 25010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
048	1 16 25050 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
048	1 16 25060 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
<b>Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Белгородской области</b>		
060	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Белгородской области</b>		
076	1 16 35020 04 0000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
076	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области</b>		
081	1 16 25060 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
081	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
081	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Управление Роскомнадзора по Белгородской области</b>		
096	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Управление Федерального казначейства по Белгородской области</b>		
100	1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100	1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100	1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100	1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
<b>Управление государственного автомобильного надзора по Белгородской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта</b>		
106	1 16 25050 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
106	1 16 30030 01 0000 140	Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
106	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области</b>		
141	1 16 08010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
141	1 16 08020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
141	1 16 25050 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
141	1 16 25084 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов
141	1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
141	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
141	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Государственная инспекция труда в Белгородской области</b>		
150	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
150	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Белгородской области</b>		
151	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
<b>Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области</b>		
157	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области</b>		
161	1 16 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
<b>ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области»</b>		
177	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Белгороду</b>		
182	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц
182	1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог
182	1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
182	1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182	1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог
182	1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182	1 08 07010 01 8000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)
182	1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
182	1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
182	1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
182	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
182	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Белгороду</b>		
188	1 16 08010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188	1 16 08020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
188	1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
188	1 16 30013 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
188	1 16 30030 01 0000 140	Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
188	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
188	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Белгородский линейный отдел МВД Российской Федерации на транспорте</b>		
188	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Управление Федеральной миграционной службы России по Белгородской области</b>		
192	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
192	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области</b>		
318	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Управление Федеральной службы исполнения наказания по Белгородской области</b>		
320	1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
<b>Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области</b>		
321	1 08 07020 01 8000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)
321	1 16 25060 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
321	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области</b>		
322	1 16 21040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
<b>Верхне-Донское управление Ростехнадзора</b>		
498	1 16 41000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
498	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
498	1 16 45000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
498	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к решению Совета депутатов города Белгорода  
от 26 февраля 2015 г. № 195

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Город Белгород» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета

Наименование показателя	Коды функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации				2015 год	Плановый период	
	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода		2016 год	2017 год
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01</b>				<b>451 690</b>	<b>456 852</b>	<b>461 204</b>
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			17 654	17 759	17 759
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	01	03	99 0 0000		17 654	17 759	17 759
Непрограммные расходы	01	03	99 9 0000		17 654	17 759	17 759
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	01	03	99 9 0019		15 994	16 045	16 045
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	99 9 0019	200	1 648	1 648	1 648
Иные бюджетные ассигнования	01	03	99 9 0019	800	14 346	14 397	14 397
Расходы на выплаты по оплате труда заместителя председателя законодательного (представительного) органа городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	01	03	99 9 0051		1 660	1 714	1 714
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	99 9 0051	100	1 660	1 714	1 714







Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»	04	09	03 2 0000		14 714	14 714	14 714		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	01 2 2073	200	90	90	90
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	04	09	03 2 2121		13 781	13 781	13 781		Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	04	12	01 2 2099		1 570	1 620	1 640
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04	09	03 2 2121	600	13 781	13 781	13 781		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	01 2 2099	200	1 570	1 620	1 640
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	04	09	03 2 2122		933	933	933		Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	04	12	04 0 0000		20 603	21 015	21 225
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04	09	03 2 2122	600	933	933	933		Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	04	12	04 1 0000		1 108	1 103	1 141
Подпрограмма «Совершенствование транспортной системы города Белгорода»	04	09	03 4 0000		74 196	34 023	34 215		Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	04	12	04 1 0019		1 108	1 103	1 141
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	04	09	03 4 0059		34 304	34 023	34 215		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	04 1 0019	200	1 108	1 103	1 141
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04	09	03 4 0059	100	5 198	5 452	5 644		Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	04	12	04 2 0000		19 495	19 912	20 084
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	09	03 4 0059	200	29 103	28 568	28 568		Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	04	12	04 2 0019		19 495	19 912	20 084
Иные бюджетные ассигнования	04	09	03 4 0059	800	3	3	3		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04	12	04 2 0019	100	17 893	18 768	19 827
Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города в рамках подпрограммы «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	04	09	03 4 2131		39 892	0	0		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	04 2 0019	200	1 562	1 104	217
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04	09	03 4 2131	600	39 892	0	0		Иные бюджетные ассигнования	04	12	04 2 0019	800	40	40	40
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12			121 533	131 623	127 335		Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	04	12	11 0 0000		12 210	12 454	12 578
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	04	12	01 0 0000		3 760	3 955	4 210		Подпрограмма «Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики»	04	12	11 4 0000		12 210	12 454	12 578
Подпрограмма «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы»	04	12	01 1 0000		1 810	1 945	2 170		Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках реализации муниципального задания в рамках подпрограммы «Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	04	12	11 4 0059		11 585	11 817	11 935
Организация экспозиции города Белгорода на экономических, инвестиционных форумах, выставках с целью позиционирования города как инвестиционно привлекательного в рамках подпрограммы «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	04	12	01 1 2061		140	145	145		Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04	12	11 4 0059	600	11 585	11 817	11 935
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	01 1 2061	200	140	145	145		Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	04	12	11 4 2099		625	637	643
Создание модулей, техническая поддержка и обновление инвестиционного интернет портала города Белгорода в рамках подпрограммы «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	04	12	01 1 2062		330	330	350		Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04	12	11 4 2099		625	637	643
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	01 1 2062	200	330	330	350		Муниципальная программа «Информатизация муниципального управления на 2015-2020 годы»	04	12	12 0 0000		20 800	29 689	24 739
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	04	12	01 1 6001		940	1 070	1 175		Информатизация муниципального управления	04	12	12 1 0000		20 800	29 689	24 739
Иные бюджетные ассигнования	04	12	01 1 6001	800	940	1 070	1 175		Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках муниципальной программы «Информатизация муниципального управления на 2015-2020 годы»	04	12	12 1 0059		20 000	29 089	24 109
Предоставление финансовой поддержки для софинансирования исследований и прикладных разработок по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в рамках подпрограммы «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	04	12	01 1 6002		400	400	500		Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04	12	12 1 0059	600	20 000	29 089	24 109
Подпрограмма «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы»	04	12	01 2 0000		1 950	2 010	2 040		Развитие геоинформационной системы в рамках муниципальной программы «Информатизация муниципального управления на 2015-2020 годы»	04	12	12 1 2262		800	600	630
Проведение анализа и информирование бизнес сообщества о необходимости строительства и открытия объектов торговли и услуг в микрорайонах города в рамках подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	04	12	01 2 2071		50	60	70		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	12 1 2262	200	800	600	630
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	01 2 2071	200	50	60	70		Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	04	12	99 0 0000		64 160	64 510	64 583
Продвижение туристской привлекательности города Белгорода и городского турпродукта на внутреннем и внешнем рынках в рамках подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	04	12	01 2 2072		240	240	240		Непрограммные расходы	04	12	99 9 0000		64 160	64 510	64 583
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	01 2 2072	200	240	240	240		Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	04	12	99 9 0019		64 160	64 510	64 583
Развитие и продвижение портала управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города «Добро пожаловать в Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	04	12	01 2 2073		90	90	90		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04	12	99 9 0019	100	45 068	47 487	47 487
									Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	99 9 0019	200	18 967	16 898	16 971
									Иные бюджетные ассигнования	04	12	99 9 0019	800	125	125	125
									<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>				<b>381 459</b>	<b>477 345</b>	<b>340 437</b>
									Жилищное хозяйство	05	01			129 098	228 566	90 975
									Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	05	01	02 0 0000		61 708	54 713	56 738
									Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода»	05	01	02 1 0000		22 853	14 611	15 282
									Содержание муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	05	01	02 1 2081		4 445	2 855	2 885
									Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	01	02 1 2081	200	4 445	2 855	2 885
									Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	05	01	02 1 2082		18 408	11 756	12 397
									Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	01	02 1 2082	200	18 408	11 756	12 397
									Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	05	01	02 4 0000		38 855	40 102	41 456
									Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	05	01	02 4 0059		38 855	40 102	41 456







Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	08 4 2401	200	6 450	0	0
Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	08	04	08 5 0000		12 958	13 557	13 753
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	08	04	08 5 0019		4 008	4 288	4 439
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08	04	08 5 0019	100	4 008	4 288	4 439
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	08	04	08 5 0059		8 950	9 269	9 314
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08	04	08 5 0059	100	7 300	7 658	7 928
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	08 5 0059	200	1 276	1 237	1 012
Иные бюджетные ассигнования	08	04	08 5 0059	800	374	374	374
<b>Здравоохранение</b>	<b>09</b>				<b>77 607</b>	<b>80 830</b>	<b>94 236</b>
Стационарная медицинская помощь	09	01			28 245	31 653	36 996
Муниципальная программа «Здоровый город» на 2015-2020 годы	09	01	06 0 0000		28 245	31 653	36 996
Подпрограмма «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи»	09	01	06 1 0000		28 245	31 653	36 996
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи» муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	09	01	06 1 7107		28 245	31 653	36 996
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	01	06 1 7107	600	28 245	31 653	36 996
Амбулаторная помощь	09	02			24 281	27 211	31 804
Муниципальная программа «Здоровый город» на 2015-2020 годы	09	02	06 0 0000		24 281	27 211	31 804
Подпрограмма «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи»	09	02	06 1 0000		24 281	27 211	31 804
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи» муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	09	02	06 1 7107		24 281	27 211	31 804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	02	06 1 7107	600	24 281	27 211	31 804
Скорая медицинская помощь	09	04			12 459	13 962	16 319
Муниципальная программа «Здоровый город» на 2015-2020 годы	09	04	06 0 0000		12 459	13 962	16 319
Подпрограмма «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи»	09	04	06 1 0000		12 459	13 962	16 319
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи» муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	09	04	06 1 7107		12 459	13 962	16 319
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	04	06 1 7107	600	12 459	13 962	16 319
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09			12 622	8 004	9 117
Муниципальная программа «Здоровый город» на 2015-2020 годы	09	09	06 0 0000		6 916	7 636	8 746
Подпрограмма «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи»	09	09	06 1 0000		6 916	7 636	8 746
Диспансеризация населения и формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни в рамках подпрограммы «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи» муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	09	09	06 1 2191		1 111	1 131	1 143
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	09	09	06 1 2191	200	1 111	1 131	1 143
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи» муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	09	09	06 1 7107		5 805	6 505	7 603
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	09	09	06 1 7107	100	5 805	6 505	7 603
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	09	09	99 0 0000		5 706	368	371
Непрограммные расходы	09	09	99 9 0000		5 706	368	371
Расходы на проведение барьерной дератизации в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	09	09	99 9 2904		361	368	371
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	09	09	99 9 2904	200	361	368	371
Предоставление субсидий юридическим лицам на организацию дополнительного лекарственного обеспечения граждан в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	09	09	99 9 6006		5 345	0	0
Иные бюджетные ассигнования	09	09	99 9 6006	800	5 345	0	0
<b>Социальная политика</b>	<b>10</b>				<b>1 776 735</b>	<b>1 860 836</b>	<b>1 953 332</b>
Пенсионное обеспечение	10	01			14 423	14 711	14 858
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	01	07 0 0000		14 423	14 711	14 858
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	10	01	07 1 0000		14 423	14 711	14 858

Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Белгорода в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	01	07 1 1001		14 423	14 711	14 858
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	01	07 1 1001	300	14 423	14 711	14 858
Социальное обслуживание населения	10	02			159 644	176 228	188 113
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	02	07 0 0000		159 644	176 228	188 113
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	10	02	07 1 0000		159 644	176 228	188 113
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	02	07 1 0059		7 697	7 910	7 989
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	02	07 1 0059	600	7 697	7 910	7 989
Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	02	07 1 7159		151 947	168 318	180 124
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	10	02	07 1 7159	100	5 911	6 660	7 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	02	07 1 7159	200	1 479	1 620	1 733
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	02	07 1 7159	600	144 539	160 020	171 242
Иные бюджетные ассигнования	10	02	07 1 7159	800	18	18	19
Социальное обеспечение населения	10	03			1 359 856	1 411 059	1 478 255
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	04 0 0000		15 786	17 071	17 071
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	10	03	04 1 0000		15 786	17 071	17 071
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	04 1 1020		3 500	3 500	3 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	04 1 1020	300	3 500	3 500	3 500
Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан (малоимущие и семьи, родившие тройню), в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	04 1 2141		8 715	10 000	10 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	04 1 2141	300	8 715	10 000	10 000
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	04 1 7377		3 571	3 571	3 571
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	04 1 7377	300	3 571	3 571	3 571
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	10	03	05 0 0000		28 098	30 323	31 540
Подпрограмма «Развитие общего образования»	10	03	05 2 0000		28 098	30 323	31 540
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	10	03	05 2 7288		28 098	30 323	31 540
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	05 2 7288	200	70	80	80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	03	05 2 7288	600	28 028	30 243	31 460
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 0 0000		1 312 276	1 359 894	1 425 836
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	10	03	07 1 0000		1 305 396	1 352 876	1 415 748
Оказание адресной помощи инвалидам группы по зрению для оплаты проезда сопровождающих их лиц в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 1002		1 000	1 110	1 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 1002	200	11	12	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 1002	300	989	1 098	1 108
Оказание адресной помощи на проезд многодетным семьям в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 1003		766	781	789
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 1003	300	766	781	789
Ежемесячная денежная выплата для оплаты проезда одному из родителей (опекунов, попечителей), сопровождающему ребенка-инвалида в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 1004		70	71	72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 1004	300	70	71	72
Оказание адресной помощи участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г. в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 1005		1 150	1 173	1 184

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 1005	200	12	11	11	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 5250	200	7 068	7 281	7 683
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 1005	300	1 138	1 162	1 173	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5250	300	571 876	589 190	621 673
Оказание адресной помощи инвалидам по зрению для возмещения расходов абонентной платы за радио в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 1006		134	158	160	Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 5280		437	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 1006	200	2	3	3	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 5280	200	16	0	0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 1006	300	132	155	157	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5280	300	421	0	0
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям по оплате за вывоз твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 1007		842	1 035	1 046	Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 5381		91 041	95 586	99 419
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 1007	200	10	12	12	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5381	300	91 041	95 586	99 419
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 1007	300	832	1 023	1 034	Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 5383		8 450	8 873	9 228
Осуществление денежных выплат гражданам и возмещение расходов в соответствии с решением Совета депутатов г. Белгорода от 29.04.2008г. № 16 «О Положении о звании «Почетный гражданин города Белгорода» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 1008	200	4	4	4	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5383	300	8 450	8 873	9 228
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 1008	300	2 580	2 632	2 658	Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 5384		2	2	2
Осуществление единовременных и ежемесячных выплат инвалидам и пенсионерам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 1009	200	15	0	0	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5384	300	2	2	2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 1009	300	2 273	2 344	2 367	Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 5385		5	5	6
Оказание адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 1010	200	6 320	6 486	6 571	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5385	300	5	5	6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 1010	300	6 320	6 486	6 571	Расходы на проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 6005		4 304	4 390	4 433
Расходы на мероприятия по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 2006	200	28 000	28 560	28 846	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 6005	200	1 629	1 662	1 678
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	03	07 1 2006	600	28 000	28 560	28 846	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	03	07 1 6005	600	2 134	2 177	2 198
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 2099	200	6 829	6 978	7 048	Иные бюджетные ассигнования	10	03	07 1 6005	800	541	551	557
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 2099	300	438	446	451	Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7151		23 013	24 050	25 011
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	03	07 1 2099	600	5 765	5 881	5 940	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7151	200	230	240	250
Иные бюджетные ассигнования	10	03	07 1 2099	800	600	624	630	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7151	300	22 783	23 810	24 761
Общегородские мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 2999	200	61	62	63	Выплата пособия Героям Социалистического труда и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7198		282	282	282
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 2999	300	438	446	451	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7198	200	3	3	3
Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 5137	200	51	1	1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7198	300	279	279	279
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5137	300	5 788	6 130	6 375	Выплата пособия вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7199		212	211	211
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 5220	200	323	318	322	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7199	200	3	3	3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5220	300	34 049	35 773	37 072	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7199	300	209	208	208
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, лицам, пострадавшим от воздействия радиации, инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда») за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 5250	200	578 944	596 471	629 356	Выплата пособия Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7209		212	212	212
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5250	300	578 944	596 471	629 356	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7209	200	3	3	3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5250	300	578 944	596 471	629 356	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7209	300	209	209	209
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 5250	300	578 944	596 471	629 356	Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7231		7 550	7 550	7 550



Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7231	300	7 550	7 550	7 550	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7252	200	91	95	99
Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7235		796	833	866	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7252	300	7 509	7 847	8 161
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7235	200	12	15	18	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (многодетные семьи) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7253		18 848	19 696	20 484
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7235	300	784	818	848	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7253	200	151	158	164
Выплата ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7236		2 641	2 761	2 867	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7253	300	18 697	19 538	20 320
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7236	200	16	16	16	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные категории граждан) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7254		17 574	18 365	19 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7236	300	2 625	2 745	2 851	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7254	200	158	165	172
Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7237		1 426	1 489	1 551	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7254	300	17 416	18 200	18 928
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7237	200	14	15	15	Предоставление материальной и иной помощи для погребения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7262		1 478	1 545	1 607
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7237	300	1 412	1 474	1 536	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7262	200	23	24	25
Выплата ежемесячных пособий лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7238		211	211	211	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7262	300	1 455	1 521	1 582
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7238	200	3	3	3	Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7285		43 990	48 109	50 068
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7238	300	208	208	208	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7285	200	352	385	401
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (ветераны труда, ветераны военной службы) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7241		133 888	139 977	151 025	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7285	300	43 638	47 724	49 667
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7241	200	1 210	310	310	Осуществление мер соцзащиты многодетных семей за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7288		750	750	750
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7241	300	132 678	139 667	150 715	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7288	200	10	10	10
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (труженики тыла) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7242		899	942	982	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7288	300	740	740	740
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7242	200	12	12	12	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Белгородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7382		66 475	66 475	66 475
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7242	300	887	930	970	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	03	07 2 0000	600	948	967	976
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (реабилитированные лица) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7243		1 465	1 512	1 574	Подпрограмма «Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан»	10	03	07 2 2193		948	967	976
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7243	200	15	15	15	Расходы на проведение мероприятий, связанных с пожизненным содержанием одиноких престарелых граждан в рамках подпрограммы «Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 2 2193	600	948	967	976
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7243	300	1 450	1 497	1 559	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	03	07 2 2193	600	948	967	976
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7244		9	9	9	Подпрограмма «Сохранение и укрепление семейных ценностей»	10	03	07 3 0000		5 932	6 051	9 112
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7244	200	1	1	1	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 3 2099		187	191	194
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7244	300	8	8	8	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 3 2099	200	187	191	194
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (лица, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7245		25 651	26 060	26 161	Мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий населения в рамках подпрограммы «Сохранение и укрепление семейных ценностей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 3 2195		5 745	5 860	8 918
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7245	200	298	310	322	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 3 2195	300	5 745	5 860	8 918
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7245	300	25 353	25 750	25 839	Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	10	03	11 0 0000		3 696	3 771	3 808
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ветераны труда) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7251		176 988	184 952	192 350	Подпрограмма «Поддержка социальной активности пожилых граждан города Белгорода»	10	03	11 3 0000		3 696	3 771	3 808
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7251	200	1 770	1 850	1 923	Проведение мероприятий в области социальной политики в части компенсации льготных киносеансов в рамках подпрограммы «Поддержка социальной активности пожилых граждан города Белгорода» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	10	03	11 3 2071		100	102	103
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7251	300	175 218	183 102	190 427	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	03	11 3 2071	600	100	102	103
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	03	07 1 7252		7 600	7 942	8 260	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социальной активности пожилых граждан города Белгорода» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	10	03	11 3 2099		3 596	3 669	3 705
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	07 1 7252	200	1 770	1 850	1 923	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	11 3 2099	200	3 421	3 490	3 524
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	07 1 7252	300	175 218	183 102	190 427	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	03	11 3 2099	600	175	179	181
Охрана семьи и детства	10	04	04 0 0000		217 463	232 252	244 714	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	04	04 0 0000		34 105	18 575	18 745

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	10	04	04 1 0000		34 105	18 575	18 745	Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения за счет средств областного бюджета рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	06	07 4 7123		12 881	13 539	13 979
Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	04	04 1 5082		4 000	5 330	5 500	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	10	06	07 4 7123	100	12 881	13 539	13 979
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	04 1 5082	300	4 000	5 330	5 500	Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, за счет средств областного бюджета рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	06	07 4 7124		3 553	3 736	3 859
Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства», муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	04	04 1 7082		30 105	13 245	13 245	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	10	06	07 4 7124	100	3 445	3 626	3 739
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	04 1 7082	300	30 105	13 245	13 245	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	06	07 4 7124	200	108	110	120
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	10	04	05 0 0000		79 013	84 651	84 514	Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц за счет средств областного бюджета рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	06	07 4 7125		1 149	1 200	1 234
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	10	04	05 1 0000		79 013	84 651	84 514	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	10	06	07 4 7125	100	1 149	1 200	1 234
Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	10	04	05 1 7303		79 013	84 651	84 514	Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	06	07 4 7126	600	6 369	6 658	6 852
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	05 1 7303	300	79 013	84 651	84 514	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	06	07 4 7126	600	6 369	6 658	6 852
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	04	07 0 0000		104 345	129 026	141 455	Организация предоставления социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	06	07 4 7127		8	8	8
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	10	04	07 1 0000		104 345	129 026	141 455	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	06	07 4 7127	600	8	8	8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	04	07 1 5260		1 347	1 405	1 475	Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	11	01	05 0 0000		3 806	3 844	3 883
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	07 1 5260	300	1 347	1 405	1 475	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»	11	01	05 3 0000		3 806	3 844	3 883
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	04	07 1 7084		40 622	57 253	64 423	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	11	01	05 3 2099		3 806	3 844	3 883
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	04	07 1 7084	200	420	400	450	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11	01	05 3 2099	600	3 806	3 844	3 883
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	07 1 7084	300	40 202	56 853	63 973	Муниципальная программа «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	11	01	09 0 0000		10 832	8 804	8 893
Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и капитального ремонта за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	04	07 1 7137		1 882	408	348	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде»	11	01	09 1 0000		3 830	2 376	2 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	07 1 7137	300	450	408	348	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде» муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	11	01	09 1 2099		3 830	2 376	2 400
Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	04	07 1 7286		22 015	24 935	27 698	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11	01	09 1 2099	200	3 830	2 376	2 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	07 1 7286	300	22 015	24 935	27 698	Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»	11	01	09 2 0000		7 002	6 428	6 493
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	04	07 1 7287		29 484	35 625	37 768	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде» муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	11	01	09 2 2099	600	5 000	5 000	5 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	07 1 7287	300	29 484	35 625	37 768	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11	01	09 2 2099	200	2 002	1 428	1 493
Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	04	07 1 7300		8 995	9 400	9 743	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11	01	09 2 2099	600	5 000	5 000	5 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	07 1 7300	300	8 995	9 400	9 743	Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	11	01	99 0 0000		1 906	0	0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			25 349	26 586	27 392	Непрограммные расходы	11	01	99 9 0000		1 906	0	0
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	06	07 0 0000		25 349	26 586	27 392	Общероссийские мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	11	01	99 9 2999		1 906	0	0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	10	06	07 4 0000		25 349	26 586	27 392	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11	01	99 9 2999	200	1 906	0	0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	10	06	07 4 0091		1 389	1 445	1 460	Массовый спорт	11	02			16 175	0	0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	07 4 0091	100	1 389	1 445	1 460	Муниципальная программа «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	11	02	09 0 0000		16 175	0	0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	10	06	07 4 0091	100	1 389	1 445	1 460	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде»	11	02	09 1 0000		16 175	0	0
								Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде» муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	11	02	09 1 4001	400	16 175	0	0
								Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	11	02	09 1 4001	400	16 175	0	0
								Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05			6 083	6 195	6 256
								Муниципальная программа «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	11	05	09 0 0000		6 073	6 195	6 256
								Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	11	05	09 3 0000		6 073	6 195	6 256
								Обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	11	05	09 3 0019		6 073	6 195	6 256

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	11	05	09 3 0019	100	4 828	5 064	5 064	Подпрограмма «Развитие благоприятной информационной среды на территории города Белгорода»	12	01	11 5 0000		27 874	26 922	27 191
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11	05	09 3 0019	200	1 224	1 111	1 172	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие благоприятной информационной среды на территории города Белгорода» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	12	01	11 5 0059		27 874	26 922	27 191
Иные бюджетные ассигнования	11	05	09 3 0019	800	21	20	20	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12	01	11 5 0059	600	27 874	26 922	27 191
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	11	05	10 0 0000		10	0	0	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	13				<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений»	11	05	10 1 0000		10	0	0	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01			70 000	60 000	60 000
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	11	05	10 1 2099		10	0	0	Непрограммные расходы городского округа «Город Белгород»	13	01	99 0 0000		70 000	60 000	60 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11	05	10 1 2099	200	10	0	0	Непрограммные расходы	13	01	99 9 0000		70 000	60 000	60 000
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12</b>				<b>27 874</b>	<b>26 922</b>	<b>27 191</b>	Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	13	01	99 9 2903	700	70 000	60 000	60 000
Телевидение и радиовещание	12	01			27 874	26 922	27 191	Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	01	99 9 2903	700	70 000	60 000	60 000
Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	12	01	11 0 0000		27 874	26 922	27 191	<b>ВСЕГО расходов по бюджету</b>					<b>8 563 774</b>	<b>8 611 370</b>	<b>8 473 749</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
к решению Совета депутатов города Белгорода  
от 26 февраля 2015 г. № 195

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Белгород»

Наименование показателя	Коды функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации						2015 год	Плановый период	
	Министерство, ведомство	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	2016 год		2017 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЕГО</b>						<b>8 563 774</b>	<b>8 611 370</b>	<b>8 473 749</b>	
<b>Администрация города Белгорода</b>	<b>850</b>					<b>2 047 234</b>	<b>1 803 911</b>	<b>1 382 820</b>	
Общегосударственные вопросы	850	01				268 665	264 637	266 477	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	850	01	04			206 656	207 074	207 592	
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	01	04	04 0 0000		2 449	2 551	2 620	
Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	850	01	04	04 2 0000		2 449	2 551	2 620	
Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	01	04	04 2 0028		500	500	500	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	01	04	04 2 0028	100	500	500	500	
Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	01	04	04 2 7128		1 949	2 051	2 120	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	01	04	04 2 7128	100	1 949	2 051	2 120	
Муниципальная программа «Информатизация муниципального управления на 2015-2020 годы»	850	01	04	12 0 0000		1 179	648	540	
Мероприятия по созданию, развитию и сопровождению муниципальной информационно-аналитической системы в рамках муниципальной программы «Информатизация муниципального управления на 2015-2020 годы»	850	01	04	12 1 2261		1 179	648	540	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	01	04	12 1 2261	200	1 179	648	540	
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	850	01	04	99 0 0000		203 028	203 875	204 432	
Непрограммные расходы	850	01	04	99 9 0000		203 028	203 875	204 432	
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	01	04	99 9 0019		194 286	194 884	195 275	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	01	04	99 9 0019	100	173 567	174 050	174 050	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	01	04	99 9 0019	200	18 386	18 405	18 796	
Иные бюджетные ассигнования	850	01	04	99 9 0019	800	2 333	2 429	2 429	
Расходы на выплаты персоналу по оплате труда главы администрации города Белгорода в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	01	04	99 9 0021		3 440	3 440	3 440	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	01	04	99 9 0021	100	3 440	3 440	3 440	
Мероприятия, связанные с организацией деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	01	04	99 9 0022		300	300	300	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	01	04	99 9 0022	100	300	300	300	
Осуществление полномочий в области охраны труда за счет средств областного бюджета в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	01	04	99 9 7121		1 118	1 177	1 216	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	01	04	99 9 7121	100	1 118	1 177	1 216	
Мероприятия, связанные с организацией деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	01	04	99 9 7122		2 378	2 489	2 563	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	01	04	99 9 7122	100	2 085	2 196	2 270	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	01	04	99 9 7122	200	293	293	293	
Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	01	04	99 9 7131		1 506	1 585	1 638	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	01	04	99 9 7131	100	1 506	1 585	1 638	
Судебная система	850	01	05			0	21	0	
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	850	01	05	99 0 0000		0	21	0	
Непрограммные расходы	850	01	05	99 9 0000		0	21	0	
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	01	05	99 9 5120		0	21	0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	01	05	99 9 5120	200	0	21	0	
Другие общегосударственные вопросы	850	01	13			62 009	57 542	58 885	
Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	01	13	11 0 0000		909	927	936	
Подпрограмма «Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики»	850	01	13	11 4 0000		909	927	936	
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	01	13	11 4 2099		150	153	154	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	01	13	11 4 2099	200	150	153	154	
Развитие кадрового потенциала в рамках подпрограммы «Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	01	13	11 4 2151		759	774	782	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	01	13	11 4 2151	200	759	774	782	
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	850	01	13	99 0 0000		61 100	56 615	57 949	
Непрограммные расходы	850	01	13	99 9 0000		61 100	56 615	57 949	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	01	13	99 9 0059		57 050	56 615	57 949	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	01	13	99 9 0059	100	32 801	34 384	35 598	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	01	13	99 9 0059	200	22 704	20 686	20 806	
Иные бюджетные ассигнования	850	01	13	99 9 0059	800	1 545	1 545	1 545	
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	01	13	99 9 2401		4 050	0	0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	01	13	99 9 2401	200	4 050	0	0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	850	03				131 558	124 040	123 434	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	850	03	09			50 101	41 168	40 562	
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	850	03	09	10 0 0000		50 101	41 168	40 562	
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»	850	03	09	10 2 0000		50 101	41 168	40 562	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	850	03	09	10 2 0059		48 955	40 326	39 720	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	03	09	10 2 0059	100	33 618	35 322	35 322	

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	03	09	10 2 0059	200	15 277	4 944	4 338
Иные бюджетные ассигнования	850	03	09	10 2 0059	800	60	60	60
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	850	03	09	10 2 2241		1 146	842	842
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	03	09	10 2 2241	200	1 146	842	842
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	850	03	14			81 457	82 872	82 872
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	850	03	14	10 0 0000		81 457	82 872	82 872
Подпрограмма Профилактика преступлений и правонарушений	850	03	14	10 1 0000		81 362	82 777	82 777
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	850	03	14	10 1 0059		81 182	82 597	82 597
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	03	14	10 1 0059	100	78 745	80 595	80 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	03	14	10 1 0059	200	2 406	1 971	1 971
Иные бюджетные ассигнования	850	03	14	10 1 0059	800	31	31	31
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	850	03	14	10 1 2099		180	180	180
Иные бюджетные ассигнования	850	03	14	10 1 2099	800	180	180	180
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	850	03	14	10 3 0000		95	95	95
Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	850	03	14	10 3 2251		95	95	95
Иные бюджетные ассигнования	850	03	14	10 3 2251	800	95	95	95
Национальная экономика	850	04				775 450	493 643	495 954
Транспорт	850	04	08			36 375	8 406	8 422
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	08	03 0 0000		36 375	8 406	8 422
Подпрограмма «Совершенствование транспортной системы города Белгорода»	850	04	08	03 4 0000		36 375	8 406	8 422
Субсидии на компенсацию затрат перевозчикам электротранспортом в рамках подпрограммы «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	08	03 4 6003		28 000	0	0
Иные бюджетные ассигнования	850	04	08	03 4 6003	800	28 000	0	0
Субсидии на возмещение выпадающих доходов от реализации льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций в городском пассажирском транспорте в рамках подпрограммы «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	08	03 4 6004		1 547	1 578	1 594
Иные бюджетные ассигнования	850	04	08	03 4 6004	800	1 547	1 578	1 594
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	08	03 4 7381		6 828	6 828	6 828
Иные бюджетные ассигнования	850	04	08	03 4 7381	800	6 828	6 828	6 828
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	850	04	09			703 905	440 639	447 635
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	02 0 0000		27 000	27 000	27 000
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа»	850	04	09	02 3 0000		27 000	27 000	27 000
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	02 3 2401		27 000	27 000	27 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	04	09	02 3 2401	200	27 000	27 000	27 000
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	03 0 0000		676 905	413 639	420 635
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»	850	04	09	03 1 0000		587 995	364 902	371 706
Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	03 1 2103		31 271	31 271	31 271
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	04	09	03 1 2103	600	31 271	31 271	31 271
Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	03 1 2111		13 900	13 900	13 900
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	04	09	03 1 2111	600	13 900	13 900	13 900
Обеспечение содержания улично-дорожной сети города в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	03 1 2112		356 883	315 896	323 061
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	04	09	03 1 2112	600	356 883	315 896	323 061
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	03 1 2401		174 571	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	04	09	03 1 2401	200	174 571	0	0
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	03 1 4001		11 370	3 835	3 474
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	850	04	09	03 1 4001	400	11 370	3 835	3 474
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»	850	04	09	03 2 0000		14 714	14 714	14 714
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	03 2 2121		13 781	13 781	13 781
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	04	09	03 2 2121	600	13 781	13 781	13 781
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	03 2 2122		933	933	933
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	04	09	03 2 2122	600	933	933	933
Подпрограмма «Совершенствование транспортной системы города Белгорода»	850	04	09	03 4 0000		74 196	34 023	34 215
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	03 4 0059		34 304	34 023	34 215
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	04	09	03 4 0059	100	5 198	5 452	5 644
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	04	09	03 4 0059	200	29 103	28 568	28 568
Иные бюджетные ассигнования	850	04	09	03 4 0059	800	3	3	3
Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города в рамках подпрограммы «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	09	03 4 2131		39 892	0	0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	04	09	03 4 2131	600	39 892	0	0
Другие вопросы в области национальной экономики	850	04	12			35 170	44 598	39 897
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 0 0000		2 960	3 055	3 210
Подпрограмма «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 1 0000		1 010	1 045	1 170
Организация экспозиции города Белгорода на экономических, инвестиционных форумах, выставках с целью позиционирования города как инвестиционно привлекательного в рамках подпрограммы «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 1 2061		140	145	145
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	04	12	01 1 2061	200	140	145	145
Создание модулей, техническая поддержка и обновление инвестиционного интернет портала города Белгорода в рамках подпрограммы «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 1 2062		330	330	350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	04	12	01 1 2062	200	330	330	350
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 1 6001		140	170	175
Иные бюджетные ассигнования	850	04	12	01 1 6001	800	140	170	175
Предоставление финансовой поддержки для софинансирования исследований и прикладных разработок по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в рамках подпрограммы «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 1 6002		400	400	500
Иные бюджетные ассигнования	850	04	12	01 1 6002	800	400	400	500
Подпрограмма «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 2 0000		1 950	2 010	2 040
Проведение анализа и информирование бизнес сообщества о необходимости строительства и открытия объектов торговли и услуг в микрорайонах города в рамках подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 2 2071		50	60	70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	04	12	01 2 2071	200	50	60	70
Продвижение туристской привлекательности города Белгорода и городского турпродукта на внутреннем и внешнем рынках в рамках подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 2 2072		240	240	240
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	04	12	01 2 2072	200	240	240	240
Развитие и продвижение портала управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города «Добро пожаловать в Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 2 2073		90	90	90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	04	12	01 2 2073	200	90	90	90
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	850	04	12	01 2 2099		1 570	1 620	1 640

**Итоги собрания ТОС «Околица»**

г. Белгород  
Присутствовало: 123 человека.

**Решили:**

1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Околица».
2. Принять Устав ТОС «Околица».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом – Комитетом ТОС в составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 10 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.

**Руководитель Комитета ТОС «Околица»**

**Е.И. Гладких**

**Итоги собрания ТОС «Соколенок»**

г. Белгород  
Присутствовало: 61 человек.

**Решили:**

1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Соколенок».
2. Принять Устав ТОС «Соколенок».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом – Комитетом ТОС в составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 10 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.

**Руководитель Комитета ТОС «Соколенок»**

**А.М. Афонина**

**Итоги собрания ТОС «Степной»**

г. Белгород  
Присутствовало: 200 человек.

**Решили:**

1. Утвердить состав Комитета ТОС «Степной».
2. Утвердить Устав ТОС «Степной» в новой редакции.
3. Определить срок полномочий Комитета ТОС 5 лет со дня регистрации Устава ТОС в новой редакции в установленном порядке.

**Руководитель Комитета ТОС «Степной»**

**Л.Н. Рязанцева**

**Итоги собрания ТОС «Фаворит»**

г. Белгород  
Присутствовало: 55 человек.

**Решили:**

1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Фаворит».
2. Принять Устав ТОС «Фаворит».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом – Комитетом ТОС в составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 15 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.

**Руководитель Комитета ТОС «Фаворит»**

**Н.Н. Богдан**

**Итоги собрания ТОС «Добро»**

г. Белгород  
Присутствовало: 35 человек.

**Решили:**

1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Добро».
2. Принять Устав ТОС «Добро».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом – Комитетом ТОС в составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 15 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.

**Руководитель Комитета ТОС «Добро»**

**С.Н. Хворова**

**ИЗВЕЩЕНИЕ от 27.02.2015 г.**

**УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!**

**ООО «УК «Стройэксплуатация» информирует собственников жилых/нежилых помещений в МКД о проведении общих отчетных собраний в форме очного голосования.**

**График проведения общих отчетных собраний ООО «УК «Стройэксплуатация» за 2015 год.**

№ п/п	Адрес	Дата проведения собрания	Время проведения собрания
1	ул. 60 лет Октября, 1	10 марта 2015 года	17-00 часов
2	ул. 60 лет Октября, 2А	11 марта 2015 года	17-00 часов
3	ул. 60 лет Октября, 5	12 марта 2015 года	17-00 часов
4	ул. 60 лет Октября, 9	16 марта 2015 года	17-00 часов
5	ул. 60 лет Октября, 11	17 марта 2015 года	17-00 часов
6	ул. Спортивная, 1	18 марта 2015 года	17-00 часов
7	ул. Спортивная, 3	19 марта 2015 года	17-00 часов
8	ул. Спортивная, 5	23 марта 2015 года	17-00 часов
9	ул. Спортивная, 7	24 марта 2015 года	17-00 часов
10	ул. Буденного, 2	25 марта 2015 года	17-00 часов
11	ул. Губкина, 27	26 марта 2015 года	17-00 часов
12	ул. Губкина, 29	30 марта 2015 года	17-00 часов
13	ул. Губкина, 31	31 марта 2015 года	17-00 часов

**Повестка дня.**

1. Выбор председателя, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
2. Отчет ООО «УК «Стройэксплуатация» о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
3. Об утверждении перечня и периодичности работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, с учетом постановления Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290.
4. О ремонте дворовых территорий и проездов за счет средств собственников помещений в МКД.
5. О проведении энергетического обследования МКД за счет средств собственников помещений МКД (ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергообережении и повышении энергетической эффективности...»).
6. О проведении досрочного капитального ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных систем за счет средств собственников помещений МКД.
7. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – лифты в многоквартирных домах за счет средств собственников помещений в МКД (ФЗ-225 от 27 июля 2010 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»).
8. Разное.  
Об экспертном обследовании лифтов, отработанных назначенный срок службы (отдельные адреса):  
8.1. О проведении работ по экспертному обследованию (диагностике) лифтов в многоквартирном доме, объемах и утверждении стоимости планируемых работ.  
8.2. О сроке начала работ по экспертному обследованию (диагностике) лифтов в многоквартирном доме.  
8.3. О порядке финансировании работ по экспертному обследованию (диагностике) лифтов многоквартирного дома.  
8.4. О делегировании собственниками МКД полномочий ООО «УК «Стройэксплуатация» на подписание договора с подрядной организацией, осуществляющей работы по экспертному обследованию (диагностике) лифтов, отработавших нормативный срок службы в жилых МКД.  
9. Для собственников помещений МКД № 5 по ул. 60 лет Октября:  
9.1. О принятии решения об установлении границ и определении площади земельного участка под многоквартирным жилым домом.  
9.2. О выборе уполномоченного представителя для обращения в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Белгородской области с целью внесения сведений о границах земельного участка под МКД в соответствии со ст. 16 ФЗ-189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие ЖК РФ».

Ответственный за проведение собраний — директор ООО «УК «Стройэксплуатация» - Кулешов И.М.

На правах рекламы

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

*от 3 марта 2015 г.*

**№ 21**

**О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2014 г. № 243**  
В соответствии с Законом Белгородской области от 4 июля 2002 года №35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 10.12.2014 года № 243 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:
  - 1.1. Пункт 1.1. после цифр «2.21» дополнить цифрами «4.6 - 4.7.»;
  - 1.2. В пункте 1.4. цифры «4.1-4.5» заменить цифрами «4.1- 4.7.»;
  - 1.3. В пункте 1.11. цифру «2.21» заменить цифрами «2.21 - 2.22».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Наш Белгород».
- Пункты 1.1., 1.2. настоящего постановления вступают в силу после их опубликования в газете «Наш Белгород», но не ранее 9 марта 2015 года.
3. Управлению информации и массовых коммуникаций (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Полежаева К.А.

**С. БОЖЕНОВ,**  
глава администрации города Белгорода

**Итоги собрания ТОС «Рябинушка»**

г. Белгород  
Присутствовало: 70 человек.

**Решили:**

1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Рябинушка».
2. Принять Устав ТОС «Рябинушка».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом – Комитетом ТОС в составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 10 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.

**Руководитель Комитета ТОС «Рябинушка»**

**В.И. Юдин**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

*от 2 марта 2015 г.*

**№ 14**

**О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах улиц Щорса – Есенина - Буденного города Белгорода**

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Белгороде, утвержденным решением Совета депутатов города Белгорода от 24.11.2009 года № 281, на основании обращения администрации города Белгорода,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести 9 апреля 2015 года в 16-00 часов в МБОУ СОШ № 49 по адресу: город Белгород, улица Конева, 11, публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории в границах улиц Щорса – Есенина – Буденного города Белгорода (прилагается).
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянно действующую комиссию по Правилам землепользования и застройки, утвержденную постановлением администрации города Белгорода от 13.09.2007 года № 132 «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки» (в редакции постановлений от 10.12.2009 года №202, от 10.07.2012 года № 127).
3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов до 6 апреля 2015 года включительно по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 57, кабинет №7, контактный телефон 27-77-85.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департамент строительства и архитектуры (Гринякин А.Ф.).

**С.Н. ПЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
к постановлению председателя Совета депутатов города Белгорода от 2 марта 2015 года № 14

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ**  
**в границах ул. Буденного – ул. Есенина – ул. Щорса города Белгорода**  
**(текстовая часть)**

**Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории**

- Проект планировки соответствует требованиям:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
  - Земельного кодекса Российской Федерации;
  - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
  - Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований;
  - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;
  - СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

**1.Характеристика существующей застройки**


Проектируемая территория располагается на земельном участке жилого квартала в юго-восточной части города, ограниченная с запада - ул. Буденного, с севера ул. Есенина, с востока ул. Щорса, с юга - граница города.  
Земельный участок квартала застроен объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. По территории квартала проходят проезды местного значения.  
Преобладающее направление ветра - юго-западное.  
На территории участка находится: гаражный кооператив, не представляющий архитектурную и историческую ценность и подлежащий сносу согласно Градостроительного плана г. Белгорода. На территории расположены сети водоснабжения, самотечной бытовой канализации, напорной бытовой канализации, самотечной дождевой канализации, теплоснабжения, газа различного давления, кабеля силовые различных напряжений, кабель связи и ЛЭП 110 кВ 7пр.

На основании действующего генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до 2025 года (утвержденным решением сессии Совета депутатов от 26 сентября 2006 года № 335), и принятием решения «О развитии застроенных территорий города Белгорода» №113 от 15.08.2007г.

**2. Планировочное решение**

Проект предлагается на проектируемой территории размещение комплекса жилой многоэтажной застройки с централизованной инженерной инфраструктурой. Формируемая жилая среда отвечает современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, обеспечивается условиями безопасной среды обитания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, градостроительным характеристикам жилых территорий  
В основу проектирования положены следующие принципы:  
- создание комфортной и гармоничной городской среды;  
- увязка с существующей застройкой;

**Продолжение текстовой части на 57 стр.**



Экспликация зданий и сооружений			
№	Наименование	Экспликация	Примечание
1	Жилые здания	18	1 очередь
2	Итого квартир: 384		
Общественные здания			
4,5	Торгово-офисный центр	2	2 очередь
6	Общественное здание	2	1 очередь
7	Центр обслуживания автомобилей	2	Одновременно
Технические здания			
8	МС	1	Одновременно


Условные обозначения	
Красная линия	Границы территории
Оси улиц	Оси улиц
Существующая проезжая часть	Существующая проезжая часть
Проектируемая проезжая часть	Проектируемая проезжая часть
Существующие пешеходные дорожки	Существующие пешеходные дорожки
Проектируемые пешеходные дорожки	Проектируемые пешеходные дорожки
Существующие велосипедные дорожки	Существующие велосипедные дорожки
Проектируемые велосипедные дорожки	Проектируемые велосипедные дорожки
Существующие общественные здания	Существующие общественные здания
Проектируемые общественные здания	Проектируемые общественные здания
Существующие зеленые насаждения	Существующие зеленые насаждения
Проектируемые зеленые насаждения	Проектируемые зеленые насаждения
Гараж, гаражные площадки, склады и др.	Гараж, гаражные площадки, склады и др.
Существующие детские площадки	Существующие детские площадки
Проектируемые детские площадки	Проектируемые детские площадки
Существующие спортивные площадки	Существующие спортивные площадки
Проектируемые спортивные площадки	Проектируемые спортивные площадки
Территория парковочного паркинга	Территория парковочного паркинга
Самостоятельная зона гаражей	Самостоятельная зона гаражей
Остатки общественного транспорта	Остатки общественного транспорта

Плоскостные сооружения		
9	Детские игровые площадки	1 очередь
10	Площадка для отдыха взрослых	1 очередь
11	Хозяйственная площадка	Проект
12	Спортивная площадка	Проект
13-34	Посадка автомобилей на 48 мест	Проект
35	Автомобили на 110 мест	Одновременно
Итого мест на стоянках: 591		
Гаражи		
36	Гаражи ТСЖ на 28 мест	Одновременно
37	Гаражи ТСЖ на 300 мест	Одновременно
Паркинги		
38	Парковочная площадка на 382 места	1 очередь
39	Парковочная площадка на 74 места	2 очередь
40	Итого мест в паркингах: 783	Одновременно
Итого мест: 1374		

Заявитель ООО "Вегра"					
Изм.	К.уч.	Лист	Маск.	Подпись	Дата
ГИП	Шульговская				
ГАП	Черногор				
Проверил	Франц				
Н. контроль	Волкова				

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К постановлению председателя Совета депутатов города Белгорода от 2 марта 2015 г. № 14  
Проект планировки территории квартала в границах ул. Буденного- ул. Есенина- ул. Щорса в г. Белгороде  
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ, М 1:1000  
ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА

Изм. К.уч. Лист Маск. Подпись Дата  
ГИП Шульговская  
ГАП Черногор  
Проверил Франц  
Н. контроль Волкова  
Основной чертёж  
Масштаб 1:1000  
ООО "Техноинжиниринг"



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование	ЖИЛЬЕ ЗДАНИЯ		Примечание
		Этажность	Количество квартир	
1-2-3	Жилый дом	18	576	1 очередь
Итого квартир: 384				
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ				
4-5	Торгово-сервисный центр	2	-	2 очередь
6	Общественное здание	2	-	1 очередь
7	Центр обслуживания посетителей	2	-	Организованы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ				
8	ЖС	1	-	Организованы
ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ				
9	Детская игровая площадка	1	-	1 очередь
10	Площадка для отдыха взрослых населения	1	-	1 очередь
11	Хозяйственная площадка	1	-	Проектир.
12	Спортивная площадка	1	-	Проектир.
13-34	Гостевые автостоянки на 48 мест	-	-	Проектир.
35	Автостоянка на 110 мест	-	-	Организованы
Итого мест на стоянках: 591				
ГАРАЖИ				
36	Гаражи СК на 36 мест	1	-	Организованы
37	Гаражи СК на 80 мест	1	-	Организованы
ПАВИЛЬОНЫ				
38	Павильонный паркинг на 382 места	1	-	1 очередь
39	Павильонный паркинг на 77 мест	1	-	2 очередь
40	Наземный паркинг на 324 места	5	-	Спроектированы
Итого мест: 1374				

Проект планировки территории квартала в границах ул. Буденного- ул. Есенина- ул. Щорса в г. Белгороде

К постановлению председателя Совета депутатов города Белгорода от 2 марта 2015 г. № 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Специализированная проектная организация  
и лицензионный сайт № 1:1000  
ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

- Красные линии
- Синяя линия
- Синий цвет
- Автостоянка
- Тротуар
- Жилые, общественные и др. здания
- Выезд в парковку автомобильную (пешеходную)
- Степень застройки 2
- Степень застройки 1
- Степень застройки 3
- Линия направления движения по автодорогам
- Территория парковочного пространства
- Остатки общественного пространства

Заявщик: ООО "Вест" Проект планировки территории квартала в границах ул. Буденного- ул. Есенина- ул. Щорса в г. Белгороде

Имя: К.уч. Лист: Подпись: Дата

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Разработчик: ООО "Вест"

Начальник участка: [Имя]

Специализированная проектная организация и лицензионный сайт № 1:1000

ООО "Вест"

Страница: 6


Листов: 6

Специализированная проектная организация и лицензионный сайт № 1:1000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к постановлению председателя Совета депутатов города Белгорода  
от 2 марта 2015 г. № 14

Проект планировки территории квартала в границах ул. Будённого- ул. Есенина- ул. Щорса в г. Белгороде

ПЛАН ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА М 1:1000  
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- Красные линии
  - Граница жилого квартала
  - Территория межевания

Изм.	Куч.	Лист	Подпись	Дата
ГИП	Шугаевская			
ГАП	Черногор			
Разработал	Франц			
Проверил	Волкова			
Н.контр.л				

Заказчик «ООО «Ветер»		Проект планировки территории квартала в границах ул. Будённого- ул. Есенина- ул. Щорса в г. Белгороде	
АДЪБОМ 1 ЧАСТЬ 3.	Стадия	Лист	Листов
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ	П	12	12
ООО «Техноинжиниринг»			
План проектируемого объекта землеустройства М 1:1000			



**Продолжение. Начало на 53 стр.**

- комплексность и ансамблевость застройки, существующей планировочной структуры проектируемой и прилегающих к ней территорий;  
- градостроительных норм и правил;  
- решений генерального плана Белгорода;  
- границ зон с особыми условиями использования территории.  
Проектным решением предполагается:  
- снос гаражей;  
- перенос автостоянок для временного хранения автотранспорта;  
- разработка проездов для обслуживания квартала;  
- корректировка и определение красных линий;  
- определение границ функциональных зон;  
- определение площади застройки под многоэтажные жилые дома.  
- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.  
Застройка квартала осуществляется в две очереди.  
Проектом планировки предусмотрено:

1. Строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной стоянкой, со сносом существующих индивидуальных гаражей;
  2. Планировка улиц, дорог и автостоянок для временного хранения автотранспорта.
  3. Строительство детских, спортивных и хозяйственных площадок.
  4. Посадка деревьев и кустарников, комплексное озеленение квартала.
  5. Благоустройство твердого покрытия проездов, улиц в асфальтобетоне.
- Стоянки автотранспорта, пешеходные дорожки и площадки в малоразмерной цементно-песчаной плитке.
6. На территории квартала не предусматриваются строительство детских дошкольных и школьных учреждений.  
Дети дошкольного и школьного возраста будут пользоваться соответствующими учреждениями в пешеходной доступности, д/с в соседствующих кварталах, школа № 49.

**3. Основные технико-экономические показатели**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Современное состояние 2013 г.	На конец 1 очереди стр-ва	На конец 2 очереди стр-ва
<b>1. Территория</b>					
1.1	Площадь проектируемого квартала	га	10,06	10,06	10,06
	В том числе территории:				
	Жилых зон:	га	1,50	1,59	1,79
	из них:				
	Многоэтажная застройка	га	-	0,31	0,31
	Малозэтажная застройка	га	-	-	-
	в том числе:				
	Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками	га	-	-	-
	Объектов социального и культурно-бытового назначения	га	-	0,50	0,70
	Зон инженерной и транспортной инфраструктуры	га	1,50	0,78	0,78
1.2	В пределах благоустройства квартала автостоянки временного хранения индивидуального транспорта	га	1,17	1,14	1,19
1.3	Из общей площади проектируемого квартала территории общего пользования в пределах благоустройства:	га	7,39	7,33	7,08
	Зеленые насаждения общего пользования	га	4,83	2,92	2,55
	Улицы, дороги, проезды, площадки, тротуары, площадки отдыха	га	2,56	4,25	4,37
	Прочие территории общего пользования		-	0,16	0,16
1.4	Коэффициент застройки	тыс.м <sup>2</sup> /га	1,49	1,58	1,78
1.5	Коэффициент плотности застройки	тыс.м <sup>2</sup> /га	1,49	5,70	5,70
<b>2. Население</b>					
2.1	Численность населения	тыс. чел	-	1,03	1,03
2.2	Плотность населения	чел/га	-	102	102
<b>3. Жилищный фонд</b>					
3.1	Общая площадь жилых домов	Тыс. м <sup>2</sup> общ. площади домов	15,0	57,39	57,39
3.3	Существующий сохраняемый жилищный фонд	-  -	-	-	-
3.4	Убыль жилищного фонда-всего	-  -	-	-	-
	В том числе				
	Частной собственности	-  -	-	-	-
	В связи со строительством многоэтажных жилых домов	-  -	-	7,21	-
3.6	Новое жилищное строительство	-  -	-	49,60	49,60
	В том числе:				
	Многоэтажное	-  -	-	49,60	49,60
4	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	-  -	-	10,0	24,0
4.1	Детские дошкольные учреждения	мест	-	-	-
4.2	Общеобразовательные школы	-  -	-	-	-
<b>5. Транспортная инфраструктура</b>					
5.1	Протяженность улично-дорожной сети – всего	Км	2,52	2,35	2,67
	В том числе:				
	Регулируемого движения	-  -	0,92	0,92	0,92
	Улицы и проезды местного значения	-  -	1,80	1,43	1,75
5.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей	м/мест	1229	1515	1639
	В том числе:				
	Постоянного хранения	-  -	729	993	1070
	Временного хранения(гостевые)	-  -	500	522	569

**4. Характеристика и расчет учреждений культурно-бытового обслуживания**

При проектировании жилого квартала на расчетное население предусмотрены необходимые учреждения первичного культурно-бытового обслуживания. Необходимое количество мест в средних общеобразовательных школах, детских дошкольных учреждениях определено исходя из расчетного количества мест на 1000 жителей.

На близлежащих территориях имеются детские дошкольные учреждения №86 с вместимостью 288 мест и №82 с вместимостью 353 мест, а также общеобразовательная школа №49 с вместимостью 656 мест.

Помещения коммерческого назначения, размещаемые в квартале, имеют общегородское значение и с учетом принятой структуры могут предусматривать ряд функций: торговая, спортивная, культурно-просветительская, офисная, бытовое обслуживание.

**5. Характеристики транспортного обслуживания и пешеходной связи**

Транспортная структура проектируемого участка формируется существующими жилыми улицами города:  
- магистралью общегородского значения – ул. Щорса;  
- магистралью районного значения – ул. Буденного;  
- магистралью районного значения – ул. Есенина.

Проектируемые проезды организуют подъезды автомобилей к жилым зданиям и объектам культурно-бытового назначения. Въезд- выезд в жилой квартал осуществляется с ул. Есенина, ул. Щорса и ул. Буденного.

Для хранения автомобилей индивидуальных владельцев в квартале запроектированы открытые автостоянки и подземные автостоянки на 1639 м/м.

Территория жилого района будет обслуживаться городским транспортом (автобус) и маршрутным такси (ПАЗ, Газель и др.) по ул. Есенина. Расчет автостоянок ведется из соотношения 1:1 для проживающих и 1:2 для открытых гостевых мест. Количество стояночных мест для жилого квартала соответствует установленным нормативам.

Для передвижения пешеходов внутри жилого квартала в проекте предусмотрено большое количество тротуаров, соединяющих разные функциональные зоны.

**6. Вертикальная планировка**

Схема вертикальной планировки выполнена на основании схемы улично- дорожной сети на топографической основе.

Вертикальная планировка разработана с максимальным сохранением естественного рельефа. Территория участка, благоприятна для строительства многоэтажных блокированных секций. Проектируемый жилой квартал имеет общий незначительный уклон в юго-западном направлении.

Проектные уклоны обеспечивают:  
- отвод дождевых, талых и прочих поверхностных вод по дорогам, железобетонным лоткам в сеть проектируемой ливневой канализации;  
- благоприятные и безопасные условия движения пешеходов и транспорта;  
- подготовку территории под застройку.  
Планировочные отметки по опорным точкам на переломах рельефа назначены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс.

**7. Озеленение и благоустройство**

Зеленые насаждения микрорайона являются частью единой системы зеленых насаждений города. Задачей озеленения является создание единой архитектурно- пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно- гигиенических условий проживания для населения.

Озеленению подлежит вся территория, не занятая зданиями, проездами, площадками. Площадь озеленения жилого квартала принята не менее 6 кв.м. на человека. Предусмотрена посадка декоративных пород деревьев на внутри дворовой территории, а также рядовая посадка деревьев вдоль проезжих частей улиц. На территории дворов размещены детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, хоз. площадки. Все они оборудуются современным оборудованием по индивидуальным проектам.

Предусмотрено устройство газона, мощение тротуаров и площадок цементно-песчаной плиткой, подпорных стен, лестниц, пандусов и других малых архитектурных форм. Освещение проездов и дворовых территорий предусматривается различными светильниками торшерного типа.

В местах примыкания основных пешеходных путей необходимо выполнить понижение бортового камня для удобства передвижения инвалидов.

**8. Охрана воздушной среды**

Проектируемый квартал достаточно удален от промышленных предприятий, и потому основной вклад в загрязнение атмосферы в данном районе вносит автотранспорт. Для защиты жилой застройки от шума, пыли и выхлопных газов автомобилей, вдоль магистральных улиц предусмотрена полоса зеленых насаждений.

**9. Охрана почв**

В целях охраны земель собственники земельных участков и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:

- 1) сохранению почв и их плодородия;
- 2) защите земель от водной и ветровой эрозии, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;
- 3) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв,
- 4) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

**10. Охрана водных бассейнов**

Водных бассейнов в проектируемом районе нет  
Отвод поверхностных вод с территории жилого комплекса происходит по проездам и дорогам. Для защиты водных бассейнов должна быть предусмотрена ливневая канализация, собирающая загрязненные поверхностные воды и пропускающая их через очистные сооружения, после чего поверхностные воды сбрасываются в реку. Поверхностные воды (атмосферные осадки) перед сбросом в реку подлежат очистке с учетом требований «Правил охраны поверхностных вод и санитарно-гигиенических требований к охране поверхностных вод».

**11. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности**

Планируемые в размещению здания не являются категоризированным по гражданской обороне. Возможные источники чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться (различные аварии, смерчи, морозы и т.д.). Для уменьшения рисков возникновения аварий необходимо проектировать и рассчитывать конструкции в соответствии требований СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия, СНиП 2.05.02-85 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, а также с Инструкцией по борьбе с гололедом на автодороге, ВСН 20-87, технических условий на подключения инженерных систем по ГОСТ 2.114-95, инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций.

Для обеспечения пожарной безопасности следует руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

**ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ**

**Введение**

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:  
- анализ фактического землепользования в районе проектирования;  
- определение в соответствии с нормативными требованиями площади земельного участка исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;  
- формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне,  
- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемого земельного участка.

**1. Основание разработки проекта**

Проект межевания территории жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Есенина в г. Белгороде выполнен в соответствии:

- проектных решений по установлению красных линий квартала при разработке проекта планировки;
- А также:
- Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до 2025 года (утвержденным решением сессии Совета депутатов от 26 сентября 2006 года N 335);
- Правилами землепользования и застройки г. Белгорода (утвержденные решением Совета депутатов города Белгорода от 30.10.2007 года № 572).

Особенностью подготовки проекта является стесненность реконструируемого района, размещение новых объектов, на территории которого требует соблюдения условий по обеспечению правоотношений, а также соблюдения охранных требований. Настоящий проект разработан для территории подлежащей застройке и учитывает особенности проведения реконструкции на ней.

Подготовка проекта осуществляется в составе проекта планировки квартала в границах красных линий, установленных проектом планировки квартала, учитывает фактическое землепользование, градостроительные нормативы, установленные на данной территории.

**2. Исходные данные**

- В качестве исходных материалов использованы:
1. Топографическая съемка территории в масштабах: 1:2 000; 1:500, в цифровом виде в местной системе координат.
  2. Проектные решения по установлению красных линий.
  3. Материалы смежных границ земельных участков и проектов границ земельных участков на территории проектирования;
  4. Материалы утвержденной градостроительной документации
  5. Материалы установленных территориальных зон в пределах границ проектирования и установленных для них градостроительных регламентах.
  6. Информация о выданных разрешениях на проведение проектно- изыскательских работ в пределах границ проектирования.
  7. Материалы транспортных коммуникаций в пределах границ проектирования и на территориях, прилегающих к ним.
  8. Информация об установленных сервитутах и иных обременениях (при наличии).
  9. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре на бумажной основе и в цифровом виде в местной системе координат.
  10. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования в данный момент проходящих кадастровый учет в кадастровой палате и утверждаемых в отделе Роснедвижимости.
  11. Информация о заявлениях землепользователей, земельные участки которых расположены в пределах границ проектирования, об их претензиях к иным землепользователям, ущемляющим их права землепользования, а также о претензиях на пересмотр системы сложившегося землепользования (при наличии).
  12. Информация о нормативной площади земельных участков для размещения объектов социального и общественного назначения
  13. Информация об объектах недвижимого имущества, являющихся имуществом РФ или субъекта РФ
  14. Информация о строящихся объектах капитального строительства.

**3. Действующая система землепользования**

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале, границы которого в свою очередь установлены в соответствии с кадастровым делением.

Статус кадастрового квартала - жилая застройка.

На территории проектирования в установленном порядке определены здания ветхого и аварийного жилого фонда, которые подлежат сносу с последующим возведением на освободившейся территории проектируемого жилого многоквартирного дома и подземной автостоянки.

Планировочное решение земельного участка выполнено проектом планировки согласно градостроительных требований и сложившейся планировочной структуры квартала.

**4. Основные технико-экономические показатели**

№ п/п	Тип объекта	Количество участков	Общая площадь (м <sup>2</sup> )
1.	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Есенина в г. Белгороде	1	19 211,7

Продолжение. Начало на 38 стр.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	04	12	01 2 2099	200	1 570	1 620	1 640
Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	04	12	11 0 0000		12 210	12 454	12 578
Подпрограмма «Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики»	850	04	12	11 4 0000		12 210	12 454	12 578
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках реализации муниципального задания в рамках подпрограммы «Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	04	12	11 4 0059		11 585	11 817	11 935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	04	12	11 4 2099	600	625	637	643
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	04	12	11 4 2099		625	637	643
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	04	12	11 4 2099	600	625	637	643
Муниципальная программа «Информатизация муниципального управления на 2015-2020 годы»	850	04	12	12 0 0000		20 000	29 089	24 109
Информатизация муниципального управления	850	04	12	12 1 0000		20 000	29 089	24 109
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках муниципальной программы «Информатизация муниципального управления на 2015-2020 годы»	850	04	12	12 1 0059		20 000	29 089	24 109
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	04	12	12 1 0059	600	20 000	29 089	24 109
Жилищно-коммунальное хозяйство	850	05				379 859	475 745	338 837
Жилищное хозяйство	850	05	01			129 098	228 566	90 975
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	01	02 0 0000		61 708	54 713	56 738
Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода»	850	05	01	02 1 0000		22 853	14 611	15 282
Содержание муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	01	02 1 2081		4 445	2 855	2 885
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	05	01	02 1 2081	200	4 445	2 855	2 885
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	01	02 1 2082		18 408	11 756	12 397
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	05	01	03 1 2082	200	18 408	11 756	12 397
Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	850	05	01	02 4 0000		38 855	40 102	41 456
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	01	02 4 0059		38 855	40 102	41 456
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	05	01	02 4 0059	100	32 221	33 798	34 990
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	05	01	02 4 0059	200	3 632	3 282	3 339
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	05	01	02 4 0059	600	2 920	2 940	3 045
Иные бюджетные ассигнования	850	05	01	02 4 0059	800	82	82	82
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	01	04 0 0000		67 390	173 853	34 237
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	850	05	01	04 1 0000		22 000	141 394	3 926
Обеспечение ликвидации аварийного жилья и переселение граждан, освоение 10 кварталов в рамках развития застроенных территорий в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	01	04 1 2142		0	3 569	3 926
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	05	01	04 1 2142	200	0	3 569	3 926
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	01	04 1 4001		22 000	0	0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	850	05	01	04 1 4001	400	22 000	0	0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	01	04 1 9502		0	88 359	0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	850	05	01	04 1 9502	400	0	88 359	0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	01	04 1 9602		0	49 466	0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	850	05	01	04 1 9602	400	0	49 466	0
Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	850	05	01	04 2 0000		45 390	32 459	30 311
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	01	04 2 0059		45 390	32 459	30 311
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	05	01	04 2 0059	100	21 226	22 264	23 049
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	05	01	04 2 0059	200	19 652	5 683	2 750
Иные бюджетные ассигнования	850	05	01	04 2 0059	800	4 512	4 512	4 512
Благоустройство	850	05	03			250 761	247 179	247 862
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	03	02 0 0000		245 943	243 418	244 063
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа»	850	05	03	02 3 0000		227 878	224 635	224 420
Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	03	02 3 2101		90 207	92 017	92 426
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	05	03	02 3 2101	600	90 207	92 017	92 426
Мероприятие по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	03	02 3 2102		103 766	103 851	103 733
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	05	03	02 3 2102	600	103 766	103 851	103 733
Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	03	02 3 2103		15 324	10 186	9 680
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	05	03	02 3 2103	600	15 324	10 186	9 680
Мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	03	02 3 2104		18 161	18 161	18 161
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	05	03	02 3 2104	200	18 161	18 161	18 161
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	03	02 3 7135		420	420	420
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	05	03	02 3 7135	200	420	420	420
Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	850	05	03	02 4 0000		18 065	18 783	19 643
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	05	03	02 4 0059		18 065	18 783	19 643
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	850	05	03	02 4 0059	100	13 900	14 588	15 244
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	05	03	02 4 0059	200	4 087	4 147	4 351
Иные бюджетные ассигнования	850	05	03	02 4 0059	800	78	48	48
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	850	05	03	10 0 0000		3 648	3 761	3 799
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	850	05	03	10 3 0000		3 648	3 761	3 799
Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	850	05	03	10 3 2251		3 648	3 761	3 799
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	05	03	10 3 2251	600	3 648	3 761	3 799
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	850	05	03	99 0 0000		1 170	0	0
Непрограммные расходы	850	05	03	99 9 0000		1 170	0	0
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	05	03	99 9 4001		1 170	0	0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	850	05	03	99 9 4001	400	1 170	0	0
Образование	850	07				382 027	374 860	86 638
Дошкольное образование	850	07	01			27 726	24 982	25 000
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	850	07	01	05 0 0000		27 726	24 982	25 000
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	850	07	01	05 1 0000		27 726	24 982	25 000
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	850	07	01	05 1 2401		26 040	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	07	01	05 1 2401	200	26 040	0	0
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	850	07	01	05 1 4001		1 686	24 982	25 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	850	07	01	05 1 4001	400	1 686	24 982	25 000
Общее образование	850	07	02			315 300	349 878	61 638
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	850	07	02	05 0 0000		315 300	349 878	61 638
Подпрограмма «Развитие общего образования»	850	07	02	05 2 0000		315 300	349 878	61 638
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	850	07	02	05 2 4001		315 300	349 878	61 638
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	850	07	02	05 2 4001	400	315 300	349 878	61 638
Молодежная политика и оздоровление детей	850	07	07			39 001	0	0
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Организация оздоровительного отдыха детей и подростков» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	850	07	07	05 4 4001		39 001	0	0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	850	07	07	05 4 4001	400	39 001	0	0
Культура, кинематография	850	08				21 374	15 489	15 544
Культура	850	08	01			14 424	14 989	15 044
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	08	01	02 0 0000		6 730	6 730	6 730

Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа»	850	08	01	02 3 0000		6 730	6 730	6 730
Общегородские мероприятия в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	08	01	02 3 2999		6 730	6 730	6 730
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	08	01	02 3 2999	600	6 730	6 730	6 730
Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	08	01	11 0 0000		2 820	3 385	3 440
Подпрограмма «Развитие общественного самоуправления на территории города Белгорода»	850	08	01	11 1 0000		1 800	2 340	2 380
Мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие общественного самоуправления на территории города Белгорода» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	08	01	11 1 2061		200	125	130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	08	01	11 1 2061	200	50	55	60
Иные бюджетные ассигнования	850	08	01	11 1 2061	800	150	70	70
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общественного самоуправления на территории города Белгорода» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	08	01	11 1 2099		1 600	2 215	2 250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	08	01	11 1 2099	200	1 100	1 450	1 450
Иные бюджетные ассигнования	850	08	01	11 1 2099	800	500	765	800
Подпрограмма «Развитие международного и межрегионального сотрудничества»	850	08	01	11 6 0000		1 020	1 045	1 060
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие международного и межрегионального сотрудничества» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	08	01	11 6 2099		1 020	1 045	1 060
Иные бюджетные ассигнования	850	08	01	11 6 2099	800	1 020	1 045	1 060
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	850	08	01	99 0 0000		4 874	4 874	4 874
Непрограммные расходы	850	08	01	99 9 0000		4 874	4 874	4 874
Общегородские мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	850	08	01	99 9 2999		4 874	4 874	4 874
Иные бюджетные ассигнования	850	08	01	99 9 2999	800	4 874	4 874	4 874
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	850	08	04			6 950	500	500
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	850	08	04	08 0 0000		6 950	500	500
«Развитие муниципальных библиотек города Белгорода» Подпрограмма	850	08	04	08 1 0000		500	500	500
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальных библиотек города Белгорода» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	850	08	04	08 1 2401		500	500	500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	08	04	08 1 2401	200	500	500	500
Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия»	850	08	04	08 4 0000		6 450	0	0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	850	08	04	08 4 2401		6 450	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	08	04	08 4 2401	200	6 450	0	0
Социальная политика	850	10				44 252	28 575	28 745
Социальное обеспечение населения	850	10	03			8 715	10 000	10 000
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	10	03	04 0 0000		8 715	10 000	10 000
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	850	10	03	04 1 0000		8 715	10 000	10 000
Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан (малоимущие и семьи, родившие тройню), в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	10	03	04 1 2141		8 715	10 000	10 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	850	10	03	04 1 2141	300	8 715	10 000	10 000
Охрана семьи и детства	850	10	04			35 537	18 575	18 745
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	10	04	04 0 0000		34 105	18 575	18 745
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	850	10	04	04 1 0000		34 105	18 575	18 745
Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	10	04	04 1 5082		4 000	5 330	5 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	850	10	04	04 1 5082	300	4 000	5 330	5 500
Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	10	04	04 1 7082		30 105	13 245	13 245
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	850	10	04	04 1 7082	300	30 105	13 245	13 245
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	10	04	07 0 0000		1 432	0	0
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	850	10	04	07 1 0000		1 432	0	0
Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и капиталного ремонта за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	850	10	04	07 1 7137		1 432	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	850	10	04	07 1 7137	200	1 432	0	0
Физическая культура и спорт	850	11				16 175	0	0
Массовый спорт	850	11	02			16 175	0	0
Муниципальная программа «Спорт для всех» на 2015-2020 годы	850	11	02	09 0 0000		16 175	0	0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде»	850	11	02	09 1 0000		16 175	0	0
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде» муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	850	11	02	09 1 4001		16 175	0	0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	850	11	02	09 1 4001	400	16 175	0	0
Средства массовой информации	850	12				27 874	26 922	27 191
Телевидение и радиовещание	850	12	01			27 874	26 922	27 191
Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	12	01	11 0 0000		27 874	26 922	27 191
Подпрограмма «Развитие благоприятной информационной среды на территории города Белгорода»	850	12	01	11 5 0000		27 874	26 922	27 191
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие благоприятной информационной среды на территории города Белгорода» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	850	12	01	11 5 0059		27 874	26 922	27 191
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	850	12	01	11 5 0059	600	27 874	26 922	27 191
<b>Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода</b>	<b>861</b>					<b>139 764</b>	<b>128 306</b>	<b>128 306</b>
Общегосударственные вопросы	861	01				53 711	63 306	63 306
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	861	01	04			37 711	39 306	39 306
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	861	01	04	99 0 0000		37 711	39 306	39 306
Непрограммные расходы	861	01	04	99 9 0000		37 711	39 306	39 306
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	861	01	04	99 9 0019		37 711	39 306	39 306
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	861	01	04	99 9 0019	100	32 620	34 215	34 215
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	861	01	04	99 9 0019	200	5 083	5 083	5 083
Иные бюджетные ассигнования	861	01	04	99 9 0019	800	8	8	8
Резервные фонды	861	01	11			7 000	20 000	20 000
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	861	01	11	99 0 0000		7 000	20 000	20 000
Непрограммные расходы	861	01	11	99 9 0000		7 000	20 000	20 000
Резервный фонд администрации города Белгорода в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	861	01	11	99 9 2902		7 000	20 000	20 000
Иные бюджетные ассигнования	861	01	11	99 9 2902	800	7 000	20 000	20 000
Другие общегосударственные вопросы	861	01	13			9 000	4 000	4 000
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	861	01	13	99 0 0000		9 000	4 000	4 000
Непрограммные расходы	861	01	13	99 9 0000		9 000	4 000	4 000
Исполнение судебных актов и мировых соглашений в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	861	01	13	99 9 2901		9 000	4 000	4 000
Иные бюджетные ассигнования	861	01	13	99 9 2901	800	9 000	4 000	4 000
Культура, кинематография	861	08				16 053	5 000	5 000
Культура	861	08	01			16 053	5 000	5 000
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	861	08	01	99 0 0000		16 053	5 000	5 000
Непрограммные расходы	861	08	01	99 9 0000		16 053	5 000	5 000
Общегородские мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	861	08	01	99 9 2999		16 053	5 000	5 000
Иные бюджетные ассигнования	861	08	01	99 9 2999	800	16 053	5 000	5 000
Обслуживание государственного и муниципального долга	861	13				70 000	60 000	60 000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	861	13	01			70 000	60 000	60 000
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	861	13	01	99 0 0000		70 000	60 000	60 000
Непрограммные расходы	861	13	01	99 9 0000		70 000	60 000	60 000
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	861	13	01	99 9 2903		70 000	60 000	60 000
Обслуживание государственного (муниципального) долга	861	13	01	99 9 2903	700	70 000	60 000	60 000
<b>Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода</b>	<b>863</b>					<b>29 270</b>	<b>29 767</b>	<b>29 801</b>
Общегосударственные вопросы	863	01				26 607	27 254	27 288
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	863	01	04			26 282	27 254	27 288
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	863	01	04	99 0 0000		26 282	27 254	27 288
Непрограммные расходы	863	01	04	99 9 0000		26 282	27 254	27 288
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	863	01	04	99 9 0019		26 282	27 254	27 288
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	863	01	04	99 9 0019	100	25 007	26 223	26 223
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	863	01	04	99 9 0019	200	1 250	1 010	1 044

Иные бюджетные ассигнования	863	01	04	99 9 0019	800	25	21	21
Другие общегосударственные вопросы	863	01	13			325	0	0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	863	01	13	02 0 0000		325	0	0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	863	01	13	02 2 0000		325	0	0
Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	863	01	13	02 2 2093		325	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	863	01	13	02 2 2093	200	325	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	863	05				800	800	800
Благоустройство	863	05	03			800	800	800
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	863	05	03	02 0 0000		800	800	800
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа»	863	05	03	02 3 0000		800	800	800
Утилизация бытовых и промышленных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	863	05	03	02 3 2106		800	800	800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	863	05	03	02 3 2106	200	800	800	800
Культура, кинематография	863	08				1 863	1 713	1 713
Культура	863	08	01			1 863	1 713	1 713
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	863	08	01	99 0 0000		1 863	1 713	1 713
Непрограммные расходы	863	08	01	99 9 0000		1 863	1 713	1 713
Общегородские мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	863	08	01	99 9 2999		1 863	1 713	1 713
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	863	08	01	99 9 2999	200	551	551	551
Иные бюджетные ассигнования	863	08	01	99 9 2999	800	1 312	1 162	1 162
<b>Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода</b>	<b>864</b>					<b>35 768</b>	<b>37 384</b>	<b>37 614</b>
Общегосударственные вопросы	864	01				33 017	33 667	33 897
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	864	01	04			32 692	33 667	33 897
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	864	01	04	99 0 0000		32 692	33 667	33 897
Непрограммные расходы	864	01	04	99 9 0000		32 692	33 667	33 897
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	864	01	04	99 9 0019		32 692	33 667	33 897
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	864	01	04	99 9 0019	100	29 080	30 496	30 496
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	864	01	04	99 9 0019	200	3 602	3 161	3 391
Иные бюджетные ассигнования	864	01	04	99 9 0019	800	10	10	10
Другие общегосударственные вопросы	864	01	13			325	0	0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	864	01	13	02 0 0000		325	0	0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	864	01	13	02 2 0000		325	0	0
Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	864	01	13	02 2 2093		325	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	864	01	13	02 2 2093	200	325	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	864	05				800	800	800
Благоустройство	864	05	03			800	800	800
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	864	05	03	02 0 0000		800	800	800
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа»	864	05	03	02 3 0000		800	800	800
Утилизация бытовых и промышленных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	864	05	03	02 3 2106		800	800	800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	864	05	03	02 3 2106	200	800	800	800
Культура, кинематография	864	08				1 951	2 917	2 917
Культура	864	08	01			1 951	2 917	2 917
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	864	08	01	99 0 0000		1 951	2 917	2 917
Непрограммные расходы	864	08	01	99 9 0000		1 951	2 917	2 917
Общегородские мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	864	08	01	99 9 2999		1 951	2 917	2 917
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	864	08	01	99 9 2999	200	704	1 071	1 071
Иные бюджетные ассигнования	864	08	01	99 9 2999	800	1 247	1 846	1 846
<b>Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода</b>	<b>866</b>					<b>21 403</b>	<b>21 615</b>	<b>21 855</b>
Национальная экономика	866	04				21 403	21 615	21 855
Другие вопросы в области национальной экономики	866	04	12			21 403	21 615	21 855
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	866	04	12	04 0 0000		20 603	21 015	21 225
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	866	04	12	04 1 0000		1 108	1 103	1 141
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	866	04	12	04 1 0019		1 108	1 103	1 141
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	866	04	12	04 1 0019	200	1 108	1 103	1 141
Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	866	04	12	04 2 0000		19 495	19 912	20 084
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	866	04	12	04 2 0019		19 495	19 912	20 084
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	866	04	12	04 2 0019	100	17 893	18 768	19 827
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	866	04	12	04 2 0019	200	1 562	1 104	217
Иные бюджетные ассигнования	866	04	12	04 2 0019	800	40	40	40
Муниципальная программа «Информатизация муниципального управления на 2015-2020 годы»	866	04	12	12 0 0000		800	600	630
Информатизация муниципального управления	866	04	12	12 1 0000		800	600	630
Развитие геоинформационной системы в рамках муниципальной программы «Информатизация муниципального управления на 2015-2020 годы»	866	04	12	12 1 2262		800	600	630
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	866	04	12	12 1 2262	200	800	600	630
<b>Управление молодежной политики администрации города Белгорода</b>	<b>867</b>					<b>19 853</b>	<b>20 109</b>	<b>20 239</b>
Образование	867	07				12 782	13 038	13 168
Молодежная политика и оздоровление детей	867	07	07			12 782	13 038	13 168
Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	867	07	07	11 0 0000		12 782	13 038	13 168
Подпрограмма «Молодежь – Белому городу»	867	07	07	11 2 0000		12 782	13 038	13 168
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Молодежь - Белому городу» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	867	07	07	11 2 0019		8 182	8 346	8 429
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	867	07	07	11 2 0019	100	7 404	7 552	7 628
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	867	07	07	11 2 0019	200	698	713	719
Иные бюджетные ассигнования	867	07	07	11 2 0019	800	80	81	82
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Молодежь – Белому городу» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	867	07	07	11 2 2099		4 600	4 692	4 739
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	867	07	07	11 2 2099	200	3 970	4 062	4 109
Иные бюджетные ассигнования	867	07	07	11 2 2099	800	630	630	630
Социальная политика	867	10				7 071	7 071	7 071
Социальное обеспечение населения	867	10	03			7 071	7 071	7 071
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	867	10	03	04 0 0000		7 071	7 071	7 071
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	867	10	03	04 1 0000		7 071	7 071	7 071
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	867	10	03	04 1 1020		3 500	3 500	3 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	867	10	03	04 1 1020	300	3 500	3 500	3 500
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 годы»	867	10	03	04 1 7377		3 571	3 571	3 571
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	867	10	03	04 1 7377	300	3 571	3 571	3 571
<b>Управление здравоохранения администрации города Белгорода</b>	<b>870</b>					<b>86 333</b>	<b>89 936</b>	<b>103 597</b>
Общегосударственные вопросы	870	01				8 726	9 106	9 361
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	870	01	04			8 726	9 106	9 361
Муниципальная программа «Здоровый город» на 2015-2020 годы	870	01	04	06 0 0000		8 726	9 106	9 361
Подпрограмма «Организация реализации Программы»	870	01	04	06 2 0000		8 726	9 106	9 361
Организация осуществления отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Организация реализации программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	870	01	04	06 2 7108		8 726	9 106	9 361
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	870	01	04	06 2 7108	100	6 130	6 392	6 783
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	870	01	04	06 2 7108	200	2 596	2 714	2 578
Здравоохранение	870	09				77 607	80 830	94 236
Стационарная медицинская помощь	870	09	01			28 245	31 653	36 996
Муниципальная программа «Здоровый город» на 2015-2020 годы	870	09	01	06 0 0000		28 245	31 653	36 996
Подпрограмма «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи»	870	09	01	06 1 0000		28 245	31 653	36 996
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи» муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	870	09	01	06 1 7107		28 245	31 653	36 996
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	870	09	01	06 1 7107	600	28 245	31 653	36 996

Амбулаторная помощь	870	09	02			24 281	27 211	31 804
Муниципальная программа «Здоровый город» на 2015-2020 годы	870	09	02	06 0 0000		24 281	27 211	31 804
Подпрограмма «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи»	870	09	02	06 1 0000		24 281	27 211	31 804
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи» муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	870	09	02	06 1 7107		24 281	27 211	31 804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	870	09	02	06 1 7107	600	24 281	27 211	31 804
Скорая медицинская помощь	870	09	04			12 459	13 962	16 319
Муниципальная программа «Здоровый город» на 2015-2020 годы	870	09	04	06 0 0000		12 459	13 962	16 319
Подпрограмма «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи»	870	09	04	06 1 0000		12 459	13 962	16 319
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи» муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	870	09	04	06 1 7107		12 459	13 962	16 319
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	870	09	04	06 1 7107	600	12 459	13 962	16 319
Другие вопросы в области здравоохранения	870	09	09			12 622	8 004	9 117
Муниципальная программа «Здоровый город» на 2015-2020 годы	870	09	09	06 0 0000		6 916	7 636	8 746
Подпрограмма «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи»	870	09	09	06 1 0000		6 916	7 636	8 746
Диспансеризация населения и формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни в рамках подпрограммы «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи» муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	870	09	09	06 1 2191		1 111	1 131	1 143
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	870	09	09	06 1 2191	200	1 111	1 131	1 143
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Реализация государственных гарантий по оказанию населению медицинской помощи» муниципальной программы «Здоровый город» на 2015-2020 годы»	870	09	09	06 1 7107		5 805	6 505	7 603
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	870	09	09	06 1 7107	100	5 805	6 505	7 603
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	870	09	09	99 0 0000		5 706	368	371
Непрограммные расходы	870	09	09	99 9 0000		5 706	368	371
Расходы на проведение барьерной дератизации в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	870	09	09	99 9 2904		361	368	371
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	870	09	09	99 9 2904	200	361	368	371
Предоставление субсидий юридическим лицам на организацию дополнительного лекарственного обеспечения граждан в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	870	09	09	99 9 6006		5 345	0	0
Иные бюджетные ассигнования	870	09	09	99 9 6006	800	5 345	0	0
<b>Управление образования администрации города Белгорода</b>	<b>871</b>					<b>3 964 660</b>	<b>4 137 303</b>	<b>4 295 344</b>
Национальная экономика	871	04				800	900	1 000
Другие вопросы в области национальной экономики	871	04	12			800	900	1 000
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	871	04	12	01 0 0000		800	900	1 000
Подпрограмма «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы»	871	04	12	01 1 0000		800	900	1 000
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015-2020 годы»	871	04	12	01 1 6001		800	900	1 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	871	04	12	01 1 6001	200	800	900	1 000
Образование	871	07				3 852 872	4 017 512	4 174 333
Дошкольное образование	871	07	01			1 251 757	1 309 387	1 355 652
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	01	05 0 0000		1 251 757	1 309 387	1 355 652
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	871	07	01	05 1 0000		1 251 757	1 309 387	1 355 652
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	01	05 1 0059		567 045	566 658	568 854
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	01	05 1 0059	600	567 045	566 658	568 854
Меры поддержки развития альтернативных форм предоставления дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	01	05 1 1153		18 440	18 440	18 440
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	871	07	01	05 1 1153	300	18 440	18 440	18 440
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	01	05 1 2151		20	20	20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	01	05 1 2151	600	20	20	20
Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	01	05 1 2152		12 000	12 000	12 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	01	05 1 2152	600	12 000	12 000	12 000
Поддержка частного-государственного партнерства в сфере дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	01	05 1 2153		7 650	7 650	7 650
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	01	05 1 2153	600	7 650	7 650	7 650
Поддержка частного-государственного партнерства за счет средств областного бюджета в сфере дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	01	05 1 7301		25 639	25 639	25 639
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	871	07	01	05 1 7301	300	18 122	18 122	18 122
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	01	05 1 7301	600	7 517	7 517	7 517
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	01	05 1 7302		620 963	678 980	723 049
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	01	05 1 7302	600	620 963	678 980	723 049
Общее образование	871	07	02			2 416 856	2 523 139	2 632 428
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 0 0000		2 416 856	2 523 139	2 632 428
Подпрограмма «Развитие общего образования»	871	07	02	05 2 0000		2 052 856	2 162 486	2 270 667
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 2 0059		424 688	428 927	430 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	871	07	02	05 2 0059	200	4 572	3 637	3 637
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	02	05 2 0059	600	419 537	424 409	425 882
Иные бюджетные ассигнования	871	07	02	05 2 0059	800	579	881	881
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 2 1069		1 377	1 391	1 405
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	871	07	02	05 2 1069	300	1 377	1 391	1 405
Развитие кадрового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 2 2151		12 817	12 978	13 117
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	871	07	02	05 2 2151	100	270	270	270
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	02	05 2 2151	600	12 547	12 708	12 847
Развитие инфраструктуры общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 2 2161		12 000	12 000	12 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	02	05 2 2161	600	12 000	12 000	12 000
Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 2 2162		3 211	4 244	4 289
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	02	05 2 2162	600	3 211	4 244	4 289
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 2 7304		1 577 925	1 682 108	1 788 618
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	871	07	02	05 2 7304	100	20 750	21 794	22 892
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	871	07	02	05 2 7304	200	156	156	156
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	02	05 2 7304	600	1 557 019	1 660 158	1 765 570
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 2 7306		20 838	20 838	20 838
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	871	07	02	05 2 7306	100	203	203	203
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	02	05 2 7306	600	20 635	20 635	20 635
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»	871	07	02	05 3 0000		364 000	360 653	361 761
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 3 0059		361 680	358 613	359 701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	02	05 3 0059	600	361 680	358 613	359 701
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 3 2099		2 300	2 020	2 040
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	02	05 3 2099	600	2 300	2 020	2 040
Развитие кадрового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	02	05 3 2151		20	20	20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	02	05 3 2151	600	20	20	20
Молодежная политика и оздоровление детей	871	07	07			67 229	68 287	68 316
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	07	05 0 0000		67 229	68 287	68 316
Подпрограмма «Организация оздоровительного отдыха детей и подростков»	871	07	07	05 4 0000		67 229	68 287	68 316
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация оздоровительного отдыха детей и подростков» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	07	05 4 0059		44 880	45 666	45 517
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	07	05 4 0059	600	44 880	45 666	45 517

Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Организация оздоровительного отдыха детей и подростков» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	07	05 4 2099		1 804	1 919	1 938	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	07	05 4 2099	600	1 804	1 919	1 938	
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы «Организация оздоровительного отдыха детей и подростков» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	07	05 4 2181		15 717	15 874	16 033	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	07	05 4 2181	600	15 717	15 874	16 033	
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Организация оздоровительного отдыха детей и подростков» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	07	05 4 5065		4 828	4 828	4 828	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	871	07	07	05 4 5065	200	30	30	30	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	07	05 4 5065	600	4 798	4 798	4 798	
Другие вопросы в области образования	871	07	09			117 030	116 699	117 937	
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	871	07	09	02 0 0000		3 186	3 145	3 190	
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	871	07	09	02 2 0000		3 186	3 145	3 190	
Установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»	871	07	09	02 2 2092		3 186	3 145	3 190	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	09	02 2 2092	600	3 186	3 145	3 190	
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	09	05 0 0000		112 632	112 342	113 535	
Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	871	07	09	05 5 0000		112 632	112 342	113 535	
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	09	05 5 0019		14 700	14 884	15 042	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	871	07	09	05 5 0019	100	14 669	14 853	15 011	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	871	07	09	05 5 0019	200	31	31	31	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	07	09	05 5 0059		97 932	97 458	98 493	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	871	07	09	05 5 0059	100	78 309	79 284	80 137	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	871	07	09	05 5 0059	200	17 647	17 398	17 580	
Иные бюджетные ассигнования	871	07	09	05 5 0059	800	1 976	776	776	
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	871	07	09	10 0 0000		1 212	1 212	1 212	
Подпрограмма Профилектика преступлений и правонарушений	871	07	09	10 1 0000		762	762	762	
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	871	07	09	10 1 2099		762	762	762	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	09	10 1 2099	600	762	762	762	
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	871	07	09	10 3 0000		450	450	450	
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	871	07	09	10 3 2099		60	60	60	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	09	10 3 2099	600	60	60	60	
Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	871	07	09	10 3 2251		390	390	390	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	07	09	10 3 2251	600	390	390	390	
Социальная политика	871	10				107 182	115 047	116 128	
Социальное обеспечение населения	871	10	03			28 169	30 396	31 614	
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	10	03	05 0 0000		28 098	30 323	31 540	
Подпрограмма «Развитие общего образования»	871	10	03	05 2 0000		28 098	30 323	31 540	
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	10	03	05 2 7288		28 098	30 323	31 540	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	871	10	03	05 2 7288	200	70	80	80	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	10	03	05 2 7288	600	28 028	30 243	31 460	
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	871	10	03	07 0 0000		71	73	74	
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	871	10	03	07 1 0000		71	73	74	
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	871	10	03	07 1 2099		71	73	74	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	10	03	07 1 2099	600	71	73	74	
Охрана семьи и детства	871	10	04			79 013	84 651	84 514	
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	10	04	05 0 0000		79 013	84 651	84 514	
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	871	10	04	05 1 0000		79 013	84 651	84 514	
Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	10	04	05 1 7303		79 013	84 651	84 514	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	871	10	04	05 1 7303	300	79 013	84 651	84 514	
Физическая культура и спорт	871	11				3 806	3 844	3 883	
Физическая культура	871	11	01			3 806	3 844	3 883	
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	11	01	05 0 0000		3 806	3 844	3 883	
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»	871	11	01	05 3 0000		3 806	3 844	3 883	
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	871	11	01	05 3 2099		3 806	3 844	3 883	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	871	11	01	05 3 2099	600	3 806	3 844	3 883	
<b>Управление культуры администрации города Белгорода</b>							<b>349 417</b>	<b>384 450</b>	<b>401 022</b>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	872	03				615	605	645	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	872	03	14			615	605	645	
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	872	03	14	10 0 0000		615	605	645	
Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений»	872	03	14	10 1 0000		230	230	230	
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	872	03	14	10 1 2099		230	230	230	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	03	14	10 1 2099	600	230	230	230	
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	872	03	14	10 3 0000		385	375	415	
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	872	03	14	10 3 2099		315	305	345	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	03	14	10 3 2099	600	315	305	345	
Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	872	03	14	10 3 2101		70	70	70	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	03	14	10 3 2101	600	70	70	70	
Образование	872	07				189 959	208 740	223 211	
Общее образование	872	07	02			189 959	208 740	223 211	
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	07	02	08 0 0000		189 959	208 740	223 211	
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»	872	07	02	08 3 0000		189 959	208 740	223 211	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	07	02	08 3 0059		189 045	207 808	222 270	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	07	02	08 3 0059	600	189 045	207 808	222 270	
Выявление и поддержка одаренных детей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	07	02	08 3 2222		914	932	941	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	07	02	08 3 2222	600	914	932	941	
Культура, кинематография	872	08				158 537	174 793	176 851	
Культура	872	08	01			145 579	161 236	163 098	
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 0 0000		145 579	161 236	163 098	
«Развитие муниципальных библиотек города Белгорода» Подпрограмма	872	08	01	08 1 0000		39 936	45 576	46 040	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие муниципальных библиотек города Белгорода» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 1 0059		35 606	41 162	41 583	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	08	01	08 1 0059	600	35 606	41 162	41 583	
Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа «Город Белгород» в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальных библиотек города Белгорода» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 1 2201		3 550	3 621	3 657	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	08	01	08 1 2201	600	3 550	3 621	3 657	
Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа «Город Белгород» в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальных библиотек города Белгорода» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 1 2202		650	663	670	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	08	01	08 1 2202	600	650	663	670	
Комплектование книжных фондов библиотек городского округа «Город Белгород» за счет средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальных библиотек города Белгорода» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 1 5144		130	130	130	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	08	01	08 1 5144	600	130	130	130	
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»	872	08	01	08 2 0000		96 109	104 845	105 842	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 2 0059		89 311	97 661	98 839	

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	08	01	08 2 0059	600	89 311	97 661	98 839
Общероссийские мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 2 2999		6 798	6 934	7 003
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	872	08	01	08 2 2999	200	3 000	3 000	3 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	08	01	08 2 2999	600	3 798	3 934	4 003
Модернизация культурно-досуговых учреждений за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 2 7213		0	250	0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	08	01	08 2 7213	600	0	250	0
Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия»	872	08	01	08 4 0000		9 534	10 815	11 216
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 4 0059		8 684	9 940	10 332
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	08	01	08 4 0059	600	8 684	9 940	10 332
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 4 2231		450	459	464
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	872	08	01	08 4 2231	200	450	459	464
Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 4 2232		200	208	210
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	872	08	01	08 4 2232	200	200	208	210
Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	01	08 4 2233		200	208	210
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	872	08	01	08 4 2233	200	200	208	210
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	872	08	04			12 958	13 557	13 753
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	04	08 0 0000		12 958	13 557	13 753
Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	872	08	04	08 5 0000		12 958	13 557	13 753
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	04	08 5 0019		4 008	4 288	4 439
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	872	08	04	08 5 0019	100	4 008	4 288	4 439
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»	872	08	04	08 5 0059		8 950	9 269	9 314
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	872	08	04	08 5 0059	100	7 300	7 658	7 928
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	872	08	04	08 5 0059	200	1 276	1 237	1 012
Иные бюджетные ассигнования	872	08	04	08 5 0059	800	374	374	374
Социальная политика	872	10				306	312	315
Социальное обеспечение населения	872	10	03			306	312	315
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	872	10	03	07 0 0000		306	312	315
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	872	10	03	07 1 0000		306	312	315
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	872	10	03	07 1 2099		306	312	315
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	872	10	03	07 1 2099	600	306	312	315
<b>Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода</b>	<b>873</b>					<b>1 611 992</b>	<b>1 703 780</b>	<b>1 791 961</b>
Социальная политика	873	10				1 611 992	1 703 780	1 791 961
Пенсионное обеспечение	873	10	01			14 423	14 711	14 858
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	01	07 0 0000		14 423	14 711	14 858
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	873	10	01	07 1 0000		14 423	14 711	14 858
Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Белгорода в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	01	07 1 1001		14 423	14 711	14 858
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	01	07 1 1001	300	14 423	14 711	14 858
Социальное обслуживание населения	873	10	02			159 644	176 228	188 113
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	02	07 0 0000		159 644	176 228	188 113
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	873	10	02	07 1 0000		159 644	176 228	188 113
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	02	07 1 0059		7 697	7 910	7 989
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	02	07 1 0059	600	7 697	7 910	7 989
Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	02	07 1 7159		151 947	168 318	180 124
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	873	10	02	07 1 7159	100	5 911	6 660	7 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	02	07 1 7159	200	1 479	1 620	1 733
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	02	07 1 7159	600	144 539	160 020	171 242
Иные бюджетные ассигнования	873	10	02	07 1 7159	800	18	18	19
Социальное обеспечение населения	873	10	03			1 309 663	1 357 229	1 420 143
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 0 0000		1 305 967	1 353 458	1 416 335
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	873	10	03	07 1 0000		1 305 019	1 352 491	1 415 359
Оказание адресной помощи инвалидам I группы по зрению для оплаты проезда сопровождающих их лиц в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 1002		1 000	1 110	1 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 1002	200	11	12	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 1002	300	989	1 098	1 108
Оказание адресной помощи на проезд многодетным семьям в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 1003		766	781	789
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 1003	300	766	781	789
Ежемесячная денежная выплата для оплаты проезда одному из родителей (опекунов, попечителей), сопровождающему ребенка-инвалида в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 1004		70	71	72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 1004	300	70	71	72
Оказание адресной помощи участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г. в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 1005		1 150	1 173	1 184
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 1005	200	12	11	11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 1005	300	1 138	1 162	1 173
Оказание адресной помощи инвалидам по зрению для возмещения расходов абонентной платы за радио в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 1006		134	158	160
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 1006	200	2	3	3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 1006	300	132	155	157
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям по оплате за вывоз твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 1007		842	1 035	1 046
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 1007	200	10	12	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 1007	300	832	1 023	1 034
Осуществление денежных выплат гражданам и возмещение расходов в соответствии с решением Совета депутатов г. Белгорода от 29.04.2008г. № 16 «О Положении о звании «Почетный гражданин города Белгорода» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 1008		2 584	2 636	2 662
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 1008	200	4	4	4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 1008	300	2 580	2 632	2 658
Осуществление единовременных и ежемесячных выплат инвалидам и пенсионерам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 1009		2 288	2 344	2 367
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 1009	200	15	0	0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 1009	300	2 273	2 344	2 367
Оказание адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 1010		6 320	6 486	6 571
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 1010	300	6 320	6 486	6 571
Расходы на мероприятия по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 2006		28 000	28 560	28 846
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	03	07 1 2006	600	28 000	28 560	28 846
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 2099		6 452	6 593	6 659
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 2099	200	26	27	27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 2099	300	438	446	451
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	03	07 1 2099	600	5 388	5 496	5 551
Иные бюджетные ассигнования	873	10	03	07 1 2099	800	600	624	630
Общероссийские мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 2999		61	62	63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 2999	200	61	62	63
Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 5137		5 839	6 131	6 376
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 5137	200	51	1	1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 5137	300	5 788	6 130	6 375
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 5220		34 372	36 091	37 394
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 5220	200	323	318	322
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 5220	300	34 049	35 773	37 072
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, лицам, пострадавшим от воздействия радиации, инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда») за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 5250		578 944	596 471	629 356
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 5250	200	7 068	7 281	7 683
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 5250	300	571 876	589 190	621 673
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 5280		437	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 5280	200	16	0	0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 5280	300	421	0	0
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 5381		91 041	95 586	99 419
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 5381	300	91 041	95 586	99 419
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 5383		8 450	8 873	9 228
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 5383	300	8 450	8 873	9 228
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 5384		2	2	2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 5384	300	2	2	2
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 5385		5	5	6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 5385	300	5	5	6
Расходы на проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 6005		4 304	4 390	4 433
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 6005	200	1 629	1 662	1 678
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	03	07 1 6005	600	2 134	2 177	2 198
Иные бюджетные ассигнования	873	10	03	07 1 6005	800	541	551	557
Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7151		23 013	24 050	25 011
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7151	200	230	240	250
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7151	300	22 783	23 810	24 761
Выплата пособия Героям Социалистического труда и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7198		282	282	282
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7198	200	3	3	3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7198	300	279	279	279
Выплата пособия вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7199		212	211	211
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7199	200	3	3	3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7199	300	209	208	208
Выплата пособия Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7209		212	212	212
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7209	200	3	3	3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7209	300	209	209	209
Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7231		7 550	7 550	7 550
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7231	300	7 550	7 550	7 550
Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7235		796	833	866
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7235	200	12	15	18
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7235	300	784	818	848
Выплата ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7236		2 641	2 761	2 867
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7236	200	16	16	16
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7236	300	2 625	2 745	2 851
Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7237		1 426	1 489	1 551
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7237	200	14		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7237	300	1 412	1 474	1 536
Выплата ежемесячных пособий лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7238		211	211	211
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7238	200	3	3	3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7238	300	208	208	208
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (ветераны труда, ветераны военной службы) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7241		133 888	139 977	151 025
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7241	200	1 210	310	310
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7241	300	132 678	139 667	150 715
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (труженики тыла) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7242		899	942	982
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7242	200	12	12	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7242	300	887	930	970
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (реабилитированные лица) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7243		1 465	1 512	1 574
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7243	200	15	15	15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7243	300	1 450	1 497	1 559
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7244		9	9	9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7244	200	1	1	1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7244	300	8	8	8
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (лица, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7245		25 651	26 060	26 161
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7245	200	298	310	322
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7245	300	25 353	25 750	25 839
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ветераны труда) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7251		176 988	184 952	192 350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7251	200	1 770	1 850	1 923
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7251	300	175 218	183 102	190 427
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7252		7 600	7 942	8 260
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7252	200	91	95	99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7252	300	7 509	7 847	8 161



Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (многодетные семьи) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7253		18 848	19 696	20 484
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7253	200	151	158	164
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7253	300	18 697	19 538	20 320
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные категории граждан) за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7254		17 574	18 365	19 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7254	200	158	165	172
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7254	300	17 416	18 200	18 928
Предоставление материальной и иной помощи для погребения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7262		1 478	1 545	1 607
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7262	200	23	24	25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7262	300	1 455	1 521	1 582
Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7285		43 990	48 109	50 068
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7285	200	352	385	401
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7285	300	43 638	47 724	49 667
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7288		750	750	750
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	07 1 7288	200	10	10	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	03	07 1 7288	300	740	740	740
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Белгородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 1 7382		66 475	66 475	66 475
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	03	07 1 7382	600	66 475	66 475	66 475
Подпрограмма «Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан»	873	10	03	07 2 0000		948	967	976
Расходы на проведение мероприятий, связанных с пожизненным содержанием одиноких престарелых граждан в рамках подпрограммы «Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	03	07 2 2193		948	967	976
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	03	07 2 2193	600	948	967	976
Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	873	10	03	11 0 0000		3 696	3 771	3 808
Подпрограмма «Поддержка социальной активности пожилых граждан города Белгорода»	873	10	03	11 3 0000		3 696	3 771	3 808
Проведение мероприятий в области социальной политики в части компенсации льготных киносеансов в рамках подпрограммы «Поддержка социальной активности пожилых граждан города Белгорода» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	873	10	03	11 3 2071		100	102	103
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	03	11 3 2071	600	100	102	103
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социальной активности пожилых граждан города Белгорода» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»	873	10	03	11 3 2099		3 596	3 669	3 705
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	03	11 3 2099	200	3 421	3 490	3 524
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	03	11 3 2099	600	175	179	181
Охрана семьи и детства	873	10	04			102 913	129 026	141 455
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	04	07 0 0000		102 913	129 026	141 455
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий населения»	873	10	04	07 1 0000		102 913	129 026	141 455
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	04	07 1 5260		1 347	1 405	1 475
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	04	07 1 5260	300	1 347	1 405	1 475
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	04	07 1 7084		40 622	57 253	64 423
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	04	07 1 7084	200	420	400	450
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	04	07 1 7084	300	40 202	56 853	63 973
Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и капитального ремонта за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	04	07 1 7137		450	408	348
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	04	07 1 7137	300	450	408	348
Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	04	07 1 7286		22 015	24 935	27 698
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	04	07 1 7286	300	22 015	24 935	27 698
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	04	07 1 7287		29 484	35 625	37 768
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	04	07 1 7287	300	29 484	35 625	37 768
Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по сравнению материнского (семейного) капитала за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	04	07 1 7300		8 995	9 400	9 743
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873	10	04	07 1 7300	300	8 995	9 400	9 743
Другие вопросы в области социальной политики	873	10	06			25 349	26 586	27 392
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	06	07 0 0000		25 349	26 586	27 392
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	873	10	06	07 4 0000		25 349	26 586	27 392
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	06	07 4 0091		1 389	1 445	1 460
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	873	10	06	07 4 0091	100	1 389	1 445	1 460
Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	06	07 4 7123		12 881	13 539	13 979
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	873	10	06	07 4 7123	100	12 881	13 539	13 979
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	06	07 4 7124		3 553	3 736	3 859
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	873	10	06	07 4 7124	100	3 445	3 626	3 739
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	873	10	06	07 4 7124	200	108	110	120
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	06	07 4 7125		1 149	1 200	1 234
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	873	10	06	07 4 7125	100	1 149	1 200	1 234
Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	06	07 4 7126		6 369	6 658	6 852
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	06	07 4 7126	600	6 369	6 658	6 852
Организация предоставления социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	873	10	06	07 4 7127		8	8	8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	873	10	06	07 4 7127	600	8	8	8
<b>Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода</b>	<b>874</b>					<b>126 274</b>	<b>124 601</b>	<b>125 847</b>
Образование	874	07				107 453	109 602	110 698
Общее образование	874	07	02			107 453	109 602	110 698
Муниципальная программа «Спорт для всех» на 2015-2020 годы	874	07	02	09 0 0000		107 453	109 602	110 698
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»	874	07	02	09 2 0000		107 453	109 602	110 698
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	874	07	02	09 2 0059		107 453	109 602	110 698
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	874	07	02	09 2 0059	600	107 453	109 602	110 698
Физическая культура и спорт	874	11				18 821	14 999	15 149
Физическая культура	874	11	01			12 738	8 804	8 893
Муниципальная программа «Спорт для всех» на 2015-2020 годы	874	11	01	09 0 0000		10 832	8 804	8 893
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде»	874	11	01	09 1 0000		3 830	2 376	2 400
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде» муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	874	11	01	09 1 2099		3 830	2 376	2 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	874	11	01	09 1 2099	200	3 830	2 376	2 400
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»	874	11	01	09 2 0000		7 002	6 428	6 493
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде» муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы»	874	11	01	09 2 2099		7 002	6 428	6 493
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	874	11	01	09 2 2099	200	2 002	1 428	1 493
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	874	11	01	09 2 2099	600	5 000	5 000	5 000
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	874	11	01	99 0 0000		1 906	0	0

Непрограммные расходы	874	11	01	99 9 0000		1 906	0	0
Общегородские мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	874	11	01	99 9 2999		1 906	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	874	11	01	99 9 2999	200	1 906	0	0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	874	11	05			6 083	6 195	6 256
Муниципальная программа «Спорт для всех» на 2015-2020 годы	874	11	05	09 0 0000		6 073	6 195	6 256
Подпрограмма «Организация реализации муниципальной программы»	874	11	05	09 3 0000		6 073	6 195	6 256
Обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» в рамках подпрограммы «Организация реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы	874	11	05	09 3 0019		6 073	6 195	6 256
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	874	11	05	09 3 0019	100	4 828	5 064	5 064
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	874	11	05	09 3 0019	200	1 224	1 111	1 172
Иные бюджетные ассигнования	874	11	05	09 3 0019	800	21	20	20
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	874	11	05	10 0 0000		10	0	0
Подпрограмма Профилактика преступлений и правонарушений	874	11	05	10 1 0000		10	0	0
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»	874	11	05	10 1 2099		10	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	874	11	05	10 1 2099	200	10	0	0
<b>Управление записи актов гражданского состояния администрации города Белгорода</b>	<b>885</b>					<b>23 408</b>	<b>20 560</b>	<b>24 938</b>
Общегосударственные вопросы	885	01				17 476	14 509	15 826
Другие общегосударственные вопросы	885	01	13			17 476	14 509	15 826
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	885	01	13	99 0 0000		17 476	14 509	15 826
Непрограммные расходы	885	01	13	99 9 0000		17 476	14 509	15 826
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	885	01	13	99 9 0061		1 500	1 500	1 500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	885	01	13	99 9 0061	100	1 500	1 500	1 500
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	885	01	13	99 9 5930		13 022	13 009	14 326
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	885	01	13	99 9 5930	100	9 855	12 055	12 516
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	885	01	13	99 9 5930	200	2 817	654	1 500
Иные бюджетные ассигнования	885	01	13	99 9 5930	800	350	300	310
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	885	01	13	99 9 7119		2 954	0	0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	885	01	13	99 9 7119	100	2 954	0	0
Социальная политика	885	10				5 932	6 051	9 112
Социальное обеспечение населения	885	10	03			5 932	6 051	9 112
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	885	10	03	07 0 0000		5 932	6 051	9 112
Подпрограмма «Сохранение и укрепление семейных ценностей»	885	10	03	07 3 0000		5 932	6 051	9 112
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	885	10	03	07 3 2099		187	191	194
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	885	10	03	07 3 2099	200	187	191	194
Мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий населения в рамках подпрограммы «Сохранение и укрепление семейных ценностей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015-2020 годы»	885	10	03	07 3 2195		5 745	5 860	8 918
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	885	10	03	07 3 2195	300	5 745	5 860	8 918
<b>Контрольно-счетная палата города Белгорода</b>	<b>887</b>					<b>7 964</b>	<b>8 242</b>	<b>8 242</b>
Общегосударственные вопросы	887	01				7 964	8 242	8 242
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	887	01	06			7 964	8 242	8 242
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	887	01	06	99 0 0000		7 964	8 242	8 242
Непрограммные расходы	887	01	06	99 9 0000		7 964	8 242	8 242
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	887	01	06	99 9 0019		5 381	5 642	5 642
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	887	01	06	99 9 0019	100	4 947	5 122	5 122
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	887	01	06	99 9 0019	200	413	499	499
Иные бюджетные ассигнования	887	01	06	99 9 0019	800	21	21	21
Расходы на выплаты по оплате труда председателя контрольно-счетной палаты города Белгорода и его заместителей в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	887	01	06	99 9 0081		2 583	2 600	2 600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	887	01	06	99 9 0081	100	2 583	2 600	2 600
<b>Управление муниципального заказа администрации города Белгорода</b>	<b>890</b>					<b>11 755</b>	<b>12 256</b>	<b>12 927</b>
Общегосударственные вопросы	890	01				11 755	12 256	12 927
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	890	01	04			11 755	12 256	12 927
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	890	01	04	99 0 0000		11 755	12 256	12 927
Непрограммные расходы	890	01	04	99 9 0000		11 755	12 256	12 927
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	890	01	04	99 9 0019		11 755	12 256	12 927
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	890	01	04	99 9 0019	100	11 333	11 887	12 558
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	890	01	04	99 9 0019	200	412	349	349
Иные бюджетные ассигнования	890	01	04	99 9 0019	800	10	20	20
<b>Избирательная комиссия города Белгорода</b>	<b>891</b>					<b>6 865</b>	<b>6 881</b>	<b>6 894</b>
Общегосударственные вопросы	891	01				6 115	6 116	6 121
Обеспечение проведения выборов и референдумов	891	01	07			6 115	6 116	6 121
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	891	01	07	99 0 0000		6 115	6 116	6 121
Непрограммные расходы	891	01	07	99 9 0000		6 115	6 116	6 121
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	891	01	07	99 9 0019		2 462	2 571	2 576
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	891	01	07	99 9 0019	100	2 010	2 110	2 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	891	01	07	99 9 0019	200	450	459	464
Иные бюджетные ассигнования	891	01	07	99 9 0019	800	2	2	2
Расходы на выплаты по оплате труда членов избирательной комиссии города Белгорода в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	891	01	07	99 9 0071		3 653	3 545	3 545
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	891	01	07	99 9 0071	100	3 653	3 545	3 545
Культура, кинематография	891	08				750	765	773
Культура	891	08	01			750	765	773
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	891	08	01	99 0 0000		750	765	773
Непрограммные расходы	891	08	01	99 9 0000		750	765	773
Общегородские мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	891	08	01	99 9 2999		750	765	773
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	891	08	01	99 9 2999	200	750	765	773
<b>Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода</b>	<b>895</b>					<b>64 160</b>	<b>64 510</b>	<b>64 583</b>
Национальная экономика	895	04				64 160	64 510	64 583
Другие вопросы в области национальной экономики	895	04	12			64 160	64 510	64 583
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	895	04	12	99 0 0000		64 160	64 510	64 583
Непрограммные расходы	895	04	12	99 9 0000		64 160	64 510	64 583
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	895	04	12	99 9 0019		64 160	64 510	64 583
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	895	04	12	99 9 0019	100	45 068	47 487	47 487
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	895	04	12	99 9 0019	200	18 967	16 898	16 971
Иные бюджетные ассигнования	895	04	12	99 9 0019	800	125	125	125
<b>Совет депутатов города Белгорода</b>	<b>897</b>					<b>17 654</b>	<b>17 759</b>	<b>17 759</b>
Общегосударственные вопросы	897	01				17 654	17 759	17 759
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	897	01	03			17 654	17 759	17 759
Непрограммные расходы бюджета городского округа «Город Белгород»	897	01	03	99 0 0000		17 654	17 759	17 759
Непрограммные расходы	897	01	03	99 9 0000		17 654	17 759	17 759
Обеспечение функций органов власти городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	897	01	03	99 9 0019		15 994	16 045	16 045
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	897	01	03	99 9 0019	200	1 648	1 648	1 648
Иные бюджетные ассигнования	897	01	03	99 9 0019	800	14 346	14 397	14 397
Расходы на выплаты по оплате труда заместителя председателя законодательного (представительного) органа городского округа «Город Белгород» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов власти городского округа «Город Белгород»	897	01	03	99 9 0051		1 660	1 714	1 714
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	897	01	03	99 9 0051	100	1 660	1 714	1 714

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 9**  
к решению Совета депутатов города Белгорода  
от 26 февраля 2015 г. № 195

**Безвозмездные поступления в бюджет городского округа «Город Белгород» из вышестоящих бюджетов**

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	2015 год 2016 год	Плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
2 00 00000 00 0000 000	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>4 036 101</b>	<b>4 384 551</b>	<b>4 539 564</b>
2 02 00000 00 0000 000	<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>4 036 101</b>	<b>4 384 551</b>	<b>4 539 564</b>
2 02 02000 00 0000 151	<b>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</b>	<b>29 210</b>	<b>128 524</b>	<b>29 210</b>
2 02 02051 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	3 571	3 571	3 571
2 02 02089 04 0001 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	0	88 359	0
2 02 02089 04 0002 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	0	10 705	0
2 02 02999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов	25 639	25 889	25 639
2 02 03000 00 0000 151	<b>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>4 006 761</b>	<b>4 255 897</b>	<b>4 510 224</b>
2 02 03001 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	578 944	596 471	629 356
2 02 03003 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	13 022	13 009	14 326
2 02 03004 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	34 372	36 091	37 394
2 02 03007 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0	21	0
2 02 03012 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	437	0	0
2 02 03020 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 347	1 405	1 475
2 02 03021 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	20 838	20 838	20 838
2 02 03022 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	23 013	24 050	25 011
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3 041 399	3 252 483	3 456 515
2 02 03027 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	29 484	35 625	37 768
2 02 03029 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	79 013	84 651	84 514
2 02 03033 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей	4 828	4 828	4 828
2 02 03090 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	40 622	57 253	64 423
2 02 03119 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	34 105	18 575	18 745
2 02 03122 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	99 498	104 466	108 655
2 02 03123 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	5 839	6 131	6 376
2 02 04000 00 0000 151	<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
2 02 04025 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	130	130	130

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 10**  
к решению Совета депутатов города Белгорода  
от 26 февраля 2015 г. № 195

**Программа внутренних заимствований городского округа «Город Белгород»**

№ п/п	Виды заимствований	2 0 1 5 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1	<b>Кредиты, полученные городским округом «Город Белгород» от кредитных организаций</b>	<b>226 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа «Город Белгород» в валюте Российской Федерации	826 000	890 000	1 270 000
	Погашение бюджетом городского округа «Город Белгород» кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	600 000	570 000	950 000

**ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**  
на строительство «14-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенного по адресу: г. Белгород, Белгородский проспект, 114»

**I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ**

1. Фирменное наименование, место нахождения, режим работы застройщика	ООО «Респект» Место нахождения: 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 141, оф. 50 Почтовый адрес: 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 141, оф. 50 Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, обед 12.00-13.00. Выходные – суббота, воскресенье Телефон: 8(4722) 56-93-45
2. Документы о государственной регистрации застройщика	Дата регистрации: 17.02.2014. Наименование регистрирующего органа: инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Белгороду. Документ – основание: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (бланк серия 31 № 002419940 от 17.02.2014) ОГРН 1143123002747, ИНН 3123339014, КПП 312301001
3. Учредители (участники) застройщика с указанием процента голосов, которым обладает учредитель в органе управления	Земляноко А.В. - 90 % голосов; Частная компания с ограниченной ответственностью «Коримпекс Инвестментс Лимитед» – 10% голосов
4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех предшествующих лет.	«14-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2 квартал 2016г.
5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0621.01-2014-3123339014-С-012 от 21.11.2014г. Выдано НП «СРО «Строители Белгородской области» Срок действия: с 21.11.2014 без ограничения срока и территории его действия.
6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации	Финансовый результат текущего года: за 4 квартал 2014г. – 22 716 тыс. рублей. На день опубликования настоящей декларации по итогам 4 квартала 2014 года размер задолженности составляет: кредиторской 10 838 тыс. рублей, дебиторской 4 454 тыс. рублей.

**II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА**

1. Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты государственной экспертизы проектной документации	Цель проекта – строительство 14-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом для решения жилищных проблем населения В один этап Начало – 1 квартал 2015г. Окончание – 2 квартал 2016г. Положительное заключение государственной экспертизы № 2-1-1-0001-15 от 29.01.2015г. выдано ГАУ БО «Управление государственной экспертизы» г. Белгорода
2. Разрешение на строительство	№ RU31301000-20151110031 от 29.01.2015 г. выдано Департаментом строительства и архитектуры администрации города Белгорода, срок действия до 29.07.2016 г.
3. Права застройщика на земельный участок, информация о собственности земельного участка, если застройщик не является его собственником, границы и площадь земельного участка, элементы благоустройства	Договор купли-продажи земельного участка б/н от 10.04.2014г., зарегистрированный 11.04.2014 в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, номер регистрационной записи 31-01/095/2014-710. Земельный участок находится в собственности ООО «Респект». Общая площадь земельного участка – 3 000 кв. м., Кадастровый номер 31:16:0116014:1479 Земельный участок расположен по адресу: г. Белгород, пр. Белгородский, д. 114
4. Местоположение дома и его описание в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство	Строящийся объект находится на земельном участке, расположенном по адресу: г. Белгород, пр. Белгородский 114 14-этажный жилой дом с техническими этажами, крышной котельной и подземным паркингом, выполнен по индивидуальному проекту, имеет следующие характеристики конструктивных элементов: - фундамент – буронабивные сваи с монолитным ростверком; - несущий каркас (колонны, диафрагмы жесткости, перекрытия, стены лифтовых шахт, стены лестничных клеток) – монолитные железобетонные; - лестничные марши – сборно – монолитные; - стены и перегородки из мелкоштучных стеновых камней (керамзитобетонные блоки, газобетонные блоки, керамический кирпич) с утеплением наружных стен и устройством навесного вентилируемого фасада; - кровля плоская рулонная из наплавляемых материалов; частично эксплуатируемая, с покрытием из бетонной тротуарной плитки; - окна и балконные двери из ПВХ профиля; - отопление и горячее водоснабжение от индивидуального теплового пункта
5. Количество в составе строящегося дома самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных объектов), передаваемых участникам долевого строительства, описание технических характеристик самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией	Количество квартир - 86 шт., общая проектная площадь квартир – 6430,04 кв.м., в т.ч.: однокомнатных - 23 шт., общая проектная площадь квартир – 1222,27 кв.м, из них 10 шт. общей проектной площадью квартиры 540,4 кв.м, 10 шт. общей проектной площадью квартиры 469,5 кв.м; 1 шт. общей проектной площадью 56,42 кв.м, 1 шт. общей проектной площадью 97,87 кв.м, 1 шт. общей проектной площадью 58,08 кв.м. двухкомнатных – 43 шт. Общая проектная площадь квартир – 3290,27 кв.м, из них 10 шт. общей проектной площадью квартиры 706,7 кв.м, 10 шт. общей проектной площадью квартиры 790,9 кв.м; 10 шт. общей проектной площадью квартиры 677,7 кв.м; 10 шт. общей проектной площадью квартиры 772,3 кв.м; 1 шт. общей проектной площадью квартиры 89,34 кв.м; 1 шт. общей проектной площадью квартиры 108,29 кв.м; 1 шт. общей проектной площадью квартиры 145,04 кв.м; трехкомнатных 20 шт., общая проектная площадь квартир – 1917,50 кв.м, из них 10 шт. общей проектной площадью квартиры 995,2 кв.м; 10 шт. общей проектной площадью квартиры 922,3 кв.м.
6. Функциональное назначение нежилых помещений	На первых этажах здания располагаются торговые – офисные помещения.
7. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства	Системы дымоудаления и пожаротушения; системы воздухоотведения; крыльцо; тамбуры; лестничные площадки, лестницы; щиты электрические поэтажные с квартирными счетчиками учета электроэнергии; общедомовые узлы учета тепловой энергии, воды и электрической энергии; электрощитовая; система электроснабжения, водоснабжения, водоотведения; электрическая разводка, светильники в подъезде, на лестничных площадках, технических этажах; кровля, ограждающие несущие и ненесущие конструкции.
8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома.	2 кв. 2016 года Департамент строительства и архитектуры администрации города Белгорода
9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков	Повышение цен на материалы и работы, девальвация национальной валюты, изменение действующего законодательства в области строительства и права собственности, гибель или повреждение объекта строительства.
9.1. Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	418 673 тыс. руб.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительные-монтажные и другие работы (подрядчики)	Генеральный подрядчик: ООО «Континент»
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору	Залог в силу закона (ст. 13 ФЗ № 214-ФЗ от 22.12.2004г.)
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров участия в долевом строительстве.	отсутствуют

Застройщик обязан представить для ознакомления любому обратившемуся лицу:  
1) учредительные документы застройщика;  
2) свидетельство о государственной регистрации застройщика;  
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  
4) утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность за три последних года осуществления застройщиком предпринимательской деятельности или при осуществлении застройщиком такой деятельности менее чем три года (за исключением регистров бухгалтерского учета) за фактический период предпринимательской деятельности либо при применении застройщиком упрощенной системы налогообложения книги учета доходов и расходов застройщика за указанный в настоящем пункте период;  
5) аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности.

**В. П. БОЛТЕНКОВ,**  
директор ООО «Респект»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА  
восемнадцатая сессия пятого созыва

## РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 196

**О реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»**

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Белгород»,

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

1. Определить администрацию города Белгорода органом местного самоуправления городского округа «Город Белгород», уполномоченным на реализацию Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Администрации города Белгорода:
  - привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением;
  - обеспечить реализацию положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в установленные сроки в соответствии положениями законодательства.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Наш Белгород».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по градостроительству и развитию городского хозяйства.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
секретарь сессии

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА  
восемнадцатая сессия пятого созыва

## РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 197

**Об утверждении методики определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда**

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях регулирования вопросов, связанных с определением размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда,

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

1. Утвердить методику определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по градостроительству и развитию городского хозяйства.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
секретарь сессии

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к решению Совета депутатов города Белгорода  
от 26 февраля 2015 г. № 197

**Методика определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда**

**I. Общие положения**

- 1.1. Настоящая Методика разработана на основании статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Методическими указаниями по расчету ставок платы за наем и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание) муниципального и государственного жилищного фонда, утвержденными Приказом министра строительства Российской Федерации от 02.12.1996 г. № 17-152, и устанавливает порядок определения базовой ставки за пользование государственными или муниципальными жилыми помещениями (платы за наем) расположенными в муниципальном образовании городской округ «Город Белгород», предоставленными по договорам социального найма жилого помещения, договорам найма специализированного жилого помещения; коэффициенты, учитывающие качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение многоквартирного дома; порядок определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в городе Белгороде.
- 1.2. Основным принципом формирования платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в городе Белгороде является индивидуализация платы для каждого жилого помещения в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.

**II. Определение платы за пользование жилым помещением (платы за наем)**

2.1. Размер платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем), предоставленными по договорам социального найма жилого помещения, договором найма специализированного жилого помещения, определяется как произведение установленной базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем), значений коэффициентов, учитывающих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение многоквартирного дома, и общей площади (в отдельных комнатах, исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

**III. Методика определения базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем)**

- 3.1. Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем) устанавливается на один квадратный метр общей площади жилого помещения и является платой за пользование жилыми помещениями, расположенными в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в муниципальном образовании.
- 3.2. Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем) определяется по формуле:  
$$B = K_c \times C_p / (T \times 12),$$
где:  
B - базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем);  
K<sub>c</sub> - коэффициент соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья;  
C<sub>p</sub> - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья в городе Белгороде;  
T - срок полезного использования здания (дома);  
12 - число месяцев в году.
- 3.3. Коэффициент соответствия средней рыночной стоимости жилья для расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) представляет собой долю оплаты нанимателями затрат собственника жилого помещения на строительство и реконструкцию жилищного фонда, в котором жилые помещения предоставляются по договорам социального найма и (или) договорам найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда.
- 3.4. Коэффициент соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья определяется на момент установления платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в размере 0,1.
- 3.5. Средняя рыночная стоимость жилья определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области.
- 3.6. Срок полезного использования дома для расчета базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) принимается равным 125 лет.

**IV. Определение коэффициентов, учитывающих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение многоквартирного дома**

- 4.1. Коэффициенты, учитывающие качество жилого помещения:

- 4.1.1. Материал стен дома (K1):

Кирпич (керамический, силикатный)	1,2
Железобетонные панели и блоки, монолит	1,1
Древесина, шлакобетон и прочие	1,0

4.1.2. Износ дома (K2):

Износ дома, %	Значение коэффициента
до 30%	1,2
от 30% до 60%	1,1
более 60%	1,0

4.2. Коэффициент, учитывающий благоустройство жилого помещения (K3):

Наименование	Значение коэффициента
Квартиры в домах с лифтом и (или) мусоропроводом, с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной (душем)	1,2
Квартиры в домах без лифта и мусоропровода с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной (душем)	1,1
Квартиры, оборудованные газовыми водогрейными колонками с холодным водоснабжением, водоотведением, ванной (душем)	1,0
Прочие жилые помещения	0,9

4.3. Коэффициент, учитывающий местоположение жилого дома (K4):

№ зоны	Описание границ территориальных зон	Территориальные коэффициенты
1.	Центр города в пределах улиц Железнодорожной, Чкалова, Мичурина, Вокзальной; Харьковская гора по улицам 5 Августа, Аланасенко, Дегтярева, Костюкова, Королева, Губкина, Конева, Щорса до пересечения с ул. Конева, по проспекту Ватутина и бульвару 1-го Салюта; район в пределах между улицами Мичурина и Железняка по проспекту Б.Хмельницкого.	1,2
2.	Иные районы Харьковской горы, районы «Сокол», «Гриневка», от улицы Чкалова и далее по проспекту Славы; между проспектом Б.Хмельницкого и улицей Промышленной по улице Мичурина.	1,1
3.	Районы «Крейда», «Старый город» и иные не перечисленные ранее.	1,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА  
восемнадцатая сессия пятого созыва

## РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 198

**О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование**

Рассмотрев обращение Белгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» о передаче нежилого помещения муниципального фонда в безвозмездное пользование Белгородскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» для размещения творческой мастерской художника Ю.В. Чернышева, руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Белгорода, утвержденным решением Совета депутатов города Белгорода от 30 мая 2006 года № 295 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Белгорода»,

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

1. Передать Белгородскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» для размещения творческой мастерской художника Ю.В. Чернышева в безвозмездное пользование сроком на 5 лет нежилое помещение муниципального фонда, общей площадью 47,1 м<sup>2</sup>, расположенное по адресу: г.Белгород, ул.Губкина, д.24, корп.3, ком.107, кадастровый номер 31:16:00 00 000:0000:001807-03/001:0001/A/1001.
2. Администрации города Белгорода осуществить передачу имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по экономической политике и муниципальной собственности.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
секретарь сессии

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА  
восемнадцатая сессия пятого созыва

## РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 199

**Об утверждении Положения об особенностях предоставления в аренду объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью городского округа «Город Белгород» и находящихся в неудовлетворительном состоянии**

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», законом Белгородской области от 13 ноября 2003 года № 97 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской области», постановлением Правительства Белгородской области от 04 августа 2014 года № 295-пп «Об утверждении Положения об особенностях предоставления в аренду являющихся государственной собственностью Белгородской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в неудовлетворительном состоянии», решением Совета депутатов города Белгорода от 30 мая 2006 года № 295 «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Белгорода», в целях повышения эффективности управления объектами недвижимого имущества, являющимися объектами культурного наследия и находящимися в неудовлетворительном состоянии, создания условий для привлечения инвестиций в процесс восстановления и сохранности указанных объектов

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение об особенностях предоставления в аренду объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью городского округа «Город Белгород» и находящихся в неудовлетворительном состоянии (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по экономической политике и муниципальной собственности.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
секретарь сессии

Материал стен дома	Значение коэффициента
--------------------	-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов города Белгорода от 26 февраля 2015 г. № 199

Положение об особенностях предоставления в аренду объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью городского округа «Город Белгород» и находящихся в неудовлетворительном состоянии

1. Настоящее Положение об особенностях предоставления в аренду объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью городского округа «Город Белгород» и находящихся в неудовлетворительном состоянии (далее - Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета депутатов города Белгорода от 30 мая 2006 года № 295 «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Белгорода», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и органов местного самоуправления.

2. Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской области, нормативными правовыми актами городского округа «Город Белгород» определяет порядок предоставления по договорам аренды юридическим и физическим лицам объектов недвижимого имущества, относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью городского округа «Город Белгород» и находящихся в неудовлетворительном состоянии (далее - объекты культурного наследия), а также порядок определения размера арендной платы по указанному договору.

3. К отношениям по предоставлению в аренду объектов культурного наследия применяется Положение об аренде муниципального имущества городского округа «Город Белгород», утвержденное решением Совета депутатов города Белгорода от 29 марта 2011 года № 463, в части, не противоречащей настоящему Положению.

4. Решения о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа «Город Белгород», на срок до 25 лет включительно принимаются главой администрации города, свыше 25 лет до 49 лет включительно - Советом депутатов города Белгорода и оформляются соответствующими правовыми актами.

Подготовку и внесение на утверждение главе администрации города Белгорода проекта распоряжения администрации города Белгорода и в Совет депутатов города Белгорода решений о предоставлении в аренду объекта культурного наследия обеспечивает комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода (далее - Комитет).

Решения о согласовании предоставления в аренду объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений, хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, принимаются Комитетом и оформляются в форме письма за подписью руководителя Комитета (заместителя руководителя Комитета в соответствии с предоставленными полномочиями) в адрес предприятия, учреждения в хозяйственном ведении, оперативном управлении которого находится муниципальное имущество.

5. Объекты культурного наследия, нуждающиеся в проведении работ по их сохранению, предусмотренные статьями 40 - 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», определяются в результате ежегодного обследования технического состояния объектов культурного наследия. Обследование технического состояния объектов культурного наследия проводит комиссия, созданная при управлении культуры администрации города Белгорода.

Передача объектов культурного наследия в аренду на условиях, установленных настоящим Положением, при отсутствии соответствующего заключения специально уполномоченного государственного органа охраны объектов культурного наследия на территории Белгородской области не допускается.

6. Договоры аренды объектов культурного наследия заключаются на срок не менее пяти лет и не более сорока девяти лет.

7. Заключение договоров аренды в отношении объектов культурного наследия осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8. Конкурсы, аукционы на право заключения договоров аренды объектов культурного наследия проводятся в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом.

В состав конкурсной, аукционной комиссии по проведению конкурса, аукциона на право заключения договора аренды объекта культурного наследия, находящегося в оперативном управлении, хозяйственном ведении муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия городского округа «Город Белгород», в обязательном порядке включается представитель управления культуры администрации города Белгорода на основании письменных предложений.

9. Начальный (минимальный) размер арендной платы при проведении конкурса, аукциона на право заключения договора аренды объекта культурного наследия, размер арендной платы по договору аренды объекта культурного наследия, заключаемому в случаях, установленных антимонопольным законодательством, без проведения конкурса, аукциона, устанавливается равным 1 рублю за 1 кв. метр объекта культурного наследия в год (без учета НДС).

10. В договор аренды объекта культурного наследия в обязательном порядке включаются следующие сведения и условия:

10.1. Сведения об особенностях, составляющих предмет охраны данного объекта культурного наследия, и требования к сохранению объекта культурного наследия в соответствии с действующим законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10.2. Сведения о рыночной величине арендной платы за пользование объектом (в расчете за 1 кв. метр в месяц без НДС), определенной оценщиком в соответствии с законодательством об оценочной деятельности не ранее, чем за шесть месяцев до даты подписания договора аренды.

10.3. Условие об отказе арендатора от права требовать возмещения стоимости неотделимых улучшений, произведенных арендатором в период действия договора аренды.

10.4. Условие о праве арендодателя на отказ от исполнения договора в одностороннем порядке, в случае нарушения арендатором условий охранного обязательства, если соответствующие нарушения не устранены в срок, не превышающий шести месяцев со дня установления факта таких нарушений.

11. В договор аренды объекта культурного наследия, заключаемый без проведения конкурса, аукциона с установлением размера арендной платы равного 1 рублю за 1 кв. метр объекта культурного наследия в год, в обязательном порядке помимо условий, указанных в пункте 10 настоящего Положения, включаются следующие условия:

11.1. Обязательства арендатора в случае нарушения условий охранного обязательства (в том числе в части нарушения сроков проведения ремонтных и реставрационных работ как в целом по объекту, так и отдельных этапов работ), факт которого подтвержден заключением специально уполномоченного государственного органа охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Белгородской области - управления культуры Белгородской области, уплатить штраф в размере, определяемом по формуле:

$Aш = Ar * Ki * S * M,$

где:

Aш - размер штрафа в рублях;

Ar - рыночная величина арендной платы за 1 кв. метр в месяц (без НДС) в рублях, указанная в договоре аренды в соответствии с подпунктом 10.2 настоящего Положения;

Kи - коэффициент инфляции, равный индексу потребительских цен, определяемый на основании данных органов статистики, за период со дня заключения договора аренды до дня установления факта нарушения условий охранного обязательства;

S - площадь объекта культурного наследия в квадратных метрах на дату установления факта нарушения условий охранного обязательства;

M - количество месяцев со дня заключения договора аренды до дня установления факта нарушения условий охранного обязательства.

11.2. Обязательства арендатора по уплате арендной платы со дня установления факта нарушения условий охранного обязательства до дня устранения соответствующего нарушения в размере, определяемом по формуле:

$Am = Ar * Ki * S,$

где:

Am - арендная плата в месяц в рублях;

Ar - рыночная величина арендной платы за 1 кв. метр в месяц в рублях, указанная в договоре аренды в соответствии с подпунктом 10.2 настоящего Положения;

Kи - коэффициент инфляции, равный индексу потребительских цен, определяемый на основании данных органов статистики, за период со дня заключения договора аренды до дня установления факта нарушения условий охранного обязательства. Соответствующий коэффициент подлежит ежегодному пересмотру по состоянию на 1 число первого месяца, следующего за истечением очередного года аренды, в котором не были устранены нарушения условий охранного обязательства;

S - площадь объекта культурного наследия в квадратных метрах.

12. Условия, предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения, также подлежат в обязательном порядке включению в договор аренды объекта культурного наследия, заключаемый по результатам конкурса, аукциона, если размер арендной платы по такому договору, сложившийся по результатам проведения конкурса, аукциона, составляет меньше рыночной величины арендной платы, определенной оценщиком в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

13. Подписание договора аренды объекта культурного наследия осуществляется одновременно с вручением под роспись копии охранного обязательства пользователя объектом культурного наследия, утвержденного актом специально уполномоченного государственного органа охраны объектов культурного наследия на территории Белгородской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА восемнадцатая сессия пятого созыва

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 200

О предоставлении социально ориентированным некоммерческим организациям помещений в аренду по льготным ставкам арендной платы

В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе «Город Белгород» и в соответствии с решением Совета депутатов города Белгорода от 30 мая 2006 года № 292 «О порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование объектами муниципального нежилого фонда города Белгорода»

Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:

1. Предоставить нежилые помещения муниципального фонда в аренду с поправочным коэффициентом 0,35 к рыночным ставкам арендной платы сроком на 1 (один) год следующим социально ориентированным некоммерческим организациям:

- Белгородской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов помещение общей площадью 133,0 кв.м., расположенное по адресу: город Белгород, Свято-Троицкий бульвар, дом 21 А;

- Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» помещение общей площадью 51,4 кв.м., расположенное по адресу: город Белгород, улица Николая Островского, дом 7.

2. Администрации города Белгорода предоставить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Наш Белгород» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по экономической политике и муниципальной собственности.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
секретарь сессии

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА восемнадцатая сессия пятого созыва

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 201

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Белгород»

В соответствии с главой 3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа «Город Белгород»,

Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Белгород» (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Наш Белгород».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по градостроительству и развитию городского хозяйства.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
секретарь сессии

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов города Белгорода от 26 февраля 2015 г. № 201

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕЛГОРОД»

Белгород 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 1.1. Основные понятия и термины..... 1.2. Общие положения. Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов. Цели и задачи..... 1.3. Расчетные показатели, устанавливаемые местными нормативами..... 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ..... 2.1. Объекты, относящиеся к дорожной деятельности..... 2.2. Помещения муниципального жилищного фонда..... 2.3. Объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения..... 2.4. Объекты, предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности..... 2.5. Объекты, относящиеся к сфере обеспечения охраны окружающей среды..... 2.5.1. Общие требования..... 2.6. Объекты, относящиеся к области образования и объекты, предназначенные для организации отдыха детей в каникулярное время..... 2.7. Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи..... 2.8. Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания..... 2.9. Объекты библиотечного обслуживания..... 2.10. Объекты для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры..... 2.11. Объекты, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта..... 2.12. Объекты, предназначенные для массового отдыха и организация обустройства территории..... 2.13. Муниципальные архивы..... 2.14. Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и мест захоронений..... 2.15. Объекты, относящиеся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов..... 2.16. Защитные сооружения, средства для защиты территории от чрезвычайных ситуаций..... 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ..... 3.1. Обоснование расчетных показателей размещения объектов, относящихся к дорожной деятельности..... 3.1.1. Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть..... 3.1.1.1. Городские дороги..... 3.1.1.2. Улично-дорожная сеть..... 3.1.2. Объекты для хранения и обслуживания транспортных средств..... 3.1.2.1. Объекты для хранения транспортных средств..... 3.1.2.2. Объекты для обслуживания транспортных средств..... 3.2. Обоснование расчетных показателей уровня обеспечения граждан помещениями муниципального жилищного фонда..... 3.3. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения..... 3.4. Обоснование расчетных показателей размещения объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности..... 3.5. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды..... 3.5.1. Рациональное использование природных ресурсов..... 3.5.2. Охрана атмосферного воздуха..... 3.5.3. Охрана водных объектов..... 3.5.4. Охрана почв..... 3.5.5. Защита от шума и вибрации..... 3.5.6. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений..... 3.5.7. Радиационная безопасность..... 3.5.8. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания..... 3.5.9. Регулирование микроклимата..... 3.6. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области образования и объектов, предназначенных для организации отдыха детей в каникулярное время; муниципальных объектов дополнительного образования; объектов, относящихся к области оказания медицинской помощи; объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; уровня обеспеченности населения объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения; объектов библиотечного обслуживания; объектов для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта; муниципальных архивов и прочих объекты обслуживания в соответствии с полномочиями местных органов самоуправления..... 3.7. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для массового отдыха и организация обустройства территории.....

- 3.7.1. Места массового отдыха населения и организация обустройства территории.....  
3.7.2. Обоснование уровня обеспеченности населения территориями мест массового отдыха.....  
3.7.3. Размещения зон (территорий) и объектов рекреационного назначения - мест массового отдыха населения и территорий благоустройства (в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилых зон).....  
3.7.4. Транспортно-пешеходная доступность мест массового отдыха населения.....  
3.8. Обоснование расчетных показателей размещения объектов для организации ритуальных услуг и мест захоронений.....  
3.9. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.....  
3.10. Обоснование расчетных показателей объектов по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.....  
3.10.1. Общие требования.....  
3.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании.....  
3.11. Обоснование расчетных показателей объектов гражданской обороны и территориальной обороны.....  
4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Основные понятия и термины

**Автомобильная дорога** - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа может утверждаться органом местного самоуправления городского округа;

**Градостроительная деятельность** - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

**Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования** - документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территорий (проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков);

**Градостроительное проектирование** - деятельность по подготовке градостроительной документации для реализации целей муниципального управления и градостроительного регулирования осуществления инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий;

**Здание** - разновидность наземного строительного сооружения с помещениями, созданного в результате строительной деятельности в целях осуществления определенных потребительских функций, таких как проживание (жилище), хозяйственная, или иная деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных. Здание включает в себя сети и системы (оборудование) инженерно-технического обеспечения. Здание может иметь также эксплуатируемые помещения в подземной части. Сооружение, не имеющее надземной части, не является зданием. Здание может содержать такие части, как пристройка (часть здания, располагаемая в пределах здания по части его высоты и (или) ширины и выделенная противопожарными преградами) и пристройка (часть здания, расположенная вне первоначального контура его наружных стен, как правило, являющаяся вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну или более общую стену);

**Земельный участок** - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки;

**Красные линии** - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты);

**Местные нормативы градостроительного проектирования** - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа;

**Объект капитального строительства** - здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

**Объекты местного значения** - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных образований. Объекты местного значения городского округа - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, относящиеся к следующим областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водосодержание; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; иные объекты в связи с решением вопросов местного значения городского округа согласно перечню вопросов местного значения, установленному законодательством Российской Федерации об общих принципах организации местного самоуправления и в пределах переданных государственных полномочий;

**Объекты благоустройства территории** - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (санитарно-защитные зоны, охранные зоны) или визуальной-пространственной восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей застройкой и застройкой), другие территории муниципального образования. Объекты благоустройства территории местного (муниципального) значения городского округа - объекты благоустройства в границах территорий общего пользования и (или) рекреационных зон;

**Озелененные территории** - территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью таких территорий;

**Парковка (парковочное место)** - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

**Планировка территории** - обеспечение устойчивого развития территории посредством выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

**Плотность застройки** - один из основных показателей градостроительного проектирования, характеризующий интенсивность использования территории. Показателями плотности застройки являются: коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала); коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала). Застройкой высокой плотности считается тип застройки с максимальными показателями плотности, установленными строительными (градостроительными) нормами, застройкой низкой плотности - тип застройки с минимальными показателями плотности;

**Расчетные показатели** - базовая величина, используемая для расчета нормативного показателя.  
**Сооружение** - результат строительной деятельности для осуществления определенных потребительских функций. В узком смысле термин «сооружение» используется в значении «строительное сооружение, которое не является зданием» (см. «здание»);

**Улично-дорожная сеть** - объект транспортной инфраструктуры, являющийся частью территории поселений и городских округов, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а также обеспечения транспортной и пешеходных связей территорий поселений и городских округов, как составной части их путей сообщения. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, а также искусственные и защитные дорожные сооружения, элементы обустройства. По своему функциональному назначению улично-дорожная сеть относится к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

## 1.2. Общие положения. Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов. Цели и задачи

### Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Белгород» (далее «местные нормативы») разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения городского округа.

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, перечисленных в разделе 1.2.2. «Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов».

Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования; сведений об уровне автомобилизации, предложений органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и лиц.

Местные нормативы подготовлены в соответствии со ст. 8, 24, ст. ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 05.05.2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации города Белгорода от 28 февраля № 35 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Белгород».

### Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов

#### • Кодексы Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;  
- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I, от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;  
- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;  
- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;  
- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;  
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

#### • Федеральные законы

- федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  
- федеральный закон от 5 мая.2014 года №131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»;  
- федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
- федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  
- федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;  
- федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  
- федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  
- федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;  
- федеральный закон от 10 января 2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;  
- федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
- федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
- федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  
- федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  
- федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  
- федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  
- федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  
- федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  
- федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  
- федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;  
- федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;  
- федеральный закон от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;  
- федеральным законом от 09.01.1996г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;  
- федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;  
- федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

#### • Постановления Правительства Российской Федерации

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);  
- постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;  
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (вместе с «Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»);  
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;  
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;  
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», изменения, внесенные распоряжением № 923-р от 13 июля 2007 г. в распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р.

#### • Документы министерств и ведомств Российской Федерации

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;  
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;  
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2012 г. № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;  
- приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;  
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 6 августа 2013 г. № 529 н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций»;  
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;  
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, «Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

#### • Своды правил, строительные нормы и правила, ГОСТы, санитарные и санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;  
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;  
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;  
- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);  
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;  
- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;  
- ВСН 62-91\* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;  
- СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности инвалидов и других маломобильных групп населения»;  
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;  
- ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»;  
- ГОСТ 25498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания»;  
- СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей»;  
- СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;  
- СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы»;  
- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»;  
- СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»;  
- СП 35-109-2005 «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей»;  
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;  
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»;  
- СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к теплозащите и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;  
- СП 35-112-2005 «Дома-интернаты»;  
- СП 35-117-2006 «Дома-интернаты для детей инвалидов»;  
- СП 35-107-2003 «Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства»;  
- СП 35-116-2006 «Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

- ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические условия»;  
 - СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97»;  
 - СП 11-106-97\*. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;  
 - СП 105.13330.2012 «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84»;  
 - РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;  
 - ВСН № 14278 тм-1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;  
 - Санитарные нормы и правила № 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;  
 - СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;  
 - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;  
 - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;  
 - СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;  
 - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;  
 - СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;  
 - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;  
 - СП 125.13330.2012 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов»;  
 - СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;  
 - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;  
 - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;  
 - СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;  
 - СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов»;  
 - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  
 - СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;  
 - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;  
 - СП 104.13330.2012 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;  
 - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;  
 - СП 58.13330.2012 «Идротехнические сооружения. Основные положения»;  
 - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;  
 - СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»;  
 - ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;  
 - СНиП 21-02-99\* «Стоянки автомобилей»;  
 - ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;  
 - ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»;  
 - СП 98.13330.2012 «Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90»;  
 - НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;  
 - СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  
 - СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;  
 - МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения»;

- МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации»;  
 - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;  
 - СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления»;  
 - СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;  
 - СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;  
 - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;  
 - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;  
 - ГОСТ 22.0.07-97 / ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;  
 - ГОСТ 22.0.06-97 / ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»;  
 - СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;  
 - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;  
 - ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы»;  
 - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;  
 - СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности»;  
 - ГОСТ 17.5.3.04-83\* «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»;  
 - ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»;  
 - СП 2.6.1.799-99 (ОСГОРБ-99) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;  
 - СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;  
 - НРБ-99 «Нормы радиационной безопасности»;  
 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;  
 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;  
 ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

**• Нормативно-правовые акты Белгородской области, городского округа «Город Белгород»**

- постановление Правительства Белгородской области от 09 декабря 2008 года № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»;  
 - постановление Правительства Белгородской обл. от 16 декабря 2013 года № 525-пп «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания жителям Белгородской области медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;  
 - постановление правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года»;  
 - решение Совета депутатов города Белгорода от 26 сентября 2006 г. № 335 «О генеральном плане развития городского округа «Город Белгород» до 2025 года»;  
 - решение Совета депутатов города Белгорода от 27 февраля 2007 г. № 429 «О правилах землепользования и застройки в городе Белгороде»;  
 - решение Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 г. № 413 «Об утверждении Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и плана действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы»;  
 - постановление администрации города Белгорода от 28 февраля 2014 г. № 35 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Белгород».

**1.3. Расчетные показатели, устанавливаемые местными нормативами**

В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, местные нормативы включают в себя:

- 1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов);
- 2) материалы по обоснованию расчетных показателей;
- 3) правила и область применения расчетных показателей.

**Объекты местного значения, в том числе объекты капитального строительства местного значения городского округа, с нормируемым минимально допустимым уровнем обеспеченности, максимально допустимым уровнем территориальной доступности**

Согласно статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа в сфере регулирования градостроительной деятельности относятся:

- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;
- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- формирование и содержание муниципального архива;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Кроме того, орган местного самоуправления имеет право на:  
 - создание музеев городского округа;  
 - создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;  
 - участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.

Перечень нормируемых объектов относящихся к вопросам местного самоуправления городского округа приведен в пунктах 2.1. – 2.17 раздела «Основная часть» настоящих местных нормативов.

**Применения**  
 Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 29.03.2011 г. № 2-П по ряду оснований отнесение законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа организацию в границах городского округа теплоснабжения населения признано не соответствующим Конституции Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ, акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.]

Пункт 4 части 1 статьи 16, относящий к вопросам местного значения городского округа организацию в границах городского округа теплоснабжения населения, признан не соответствующим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 29.03.2011г. № 2-п в той мере, в какой указанный пункт в системе действующего правового регулирования служит нормативно-правовым основанием для возложения на городские округа финансовых обязательств по возмещению. Теплоснабжающим организациям дополнительных расходов, обусловленных установлением уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации тарифа на их услуги для населения на уровне ниже экономически обоснованного, при отсутствии принятого в установленном федеральным законом порядке закона субъекта Российской Федерации, наделяющего органы местного самоуправления соответствующими полномочиями с предоставлением необходимых для их реализации, включая компенсацию межтарифной разницы, финансовых и материальных средств.

**2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**  
**2.1. Объекты, относящиеся к дорожной деятельности**

**Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть**

№	Наименование объекта	Расчетные показатели		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Единица измерения	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки)*	км / 1 км <sup>2</sup> территории	1,25	Не нормируется	
2.	Территория улично-дорожной сети	км <sup>2</sup> / 1 км <sup>2</sup> территории	0,25		

**Примечания:**  
 а) (\*) Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети (см. также «улично-дорожная сеть» в разделе 1.1. «Основные понятия и термины»).

**Парковки (парковочные места)**

№	Наименование объекта	Расчетные показатели		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Единица измерения	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Многоэтажная, среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка *	машино-мест на 1 квартиру	1,5**	м	400
2.	Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования	машино-мест на 100 работающих	10	м	100
3.	Объекты среднего и высшего профессионального образования	машино-мест на 100 работающих	20	м	100
4.	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: - областного, федерального значения	машино-мест на 100 работающих	40	м	250
5.	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: - муниципального значения	машино-мест на 100 работающих	14	м	250
6.	Офисные помещения административных зданий, научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения	машино-мест на 100 работающих	30	м	250
7.	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки	машино-мест на 100 зрителей	30	м	250
8.	Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м	машино-мест на 100 м <sup>2</sup> торговой площади	14	м	250
9.	Рынки	машино-мест на 100 торговых мест	50	м	250
10.	Рестораны и кафе	машино-мест на 100 мест	20	м	250
11.	Гостиницы: -высшего разряда, -прочие	машино-мест на 100 мест	20 / 12	м	250
12.	Больницы	машино-мест на 100 койек	6	м	250
13.	Поликлиники	машино-мест на 100 посетителей	4	м	250
14.	Промышленные предприятия	машино-мест на 100 работающих 2-х смежных смен	14	м	250
15.	Городские парки	машино-мест на 100 одновременных посетителей	14	м	400
16.	Пляжи и парки в зонах отдыха	машино-мест на 100 одновременных посетителей	30	м	400
17.	Лесопарки	машино-мест на 100 одновременных посетителей	14	м	400
18.	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи)	машино-мест на 100 одновременных посетителей	20	м	400
19.	Дома и базы отдыха, санатории	машино-мест на 100 отдыхающих и персонала	6	м	400
20.	Туристские гостиницы	машино-мест на 100 отдыхающих и персонала	10	м	250
21.	Мотели и кемпинги	машино-мест на 1 номер	1	м	250
22.	Спортивные здания и сооружения с трибунами	машино-мест на 100 посетителей	10	м	250
23.	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	машино-мест на 100 мест в залах и 100 чел. персонала	14	м	250
24.	Вокзалы всех видов транспорта	машино-мест на 100 пассажиров в «час пик»	30	м	250
25.	Ботанические сады и зоопарки	машино-мест на 100 одновременных посетителей	10	м	250

**Примечания**  
 \* При проектировании и строительстве следует предусматривать:  
 - обеспечение постоянного хранения расчетного количества легковых автомобилей 1 машино-место на 1 построенную квартиру;  
 - обеспечение гостевых стоянок на придомовых территориях из расчета 1 машино-место на 2 построенные квартиры;  
 - 1 машино-место на каждые 30 кв. метров встроенно-пристроенных нежилых помещений.  
 При проектировании и строительстве арендных жилых домов следует предусматривать строительство не менее 50 процентов открытых автомобильных стоянок от количества строящихся квартир.  
 \*\* Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»

**Объекты дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения**

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Автозаправочные станции	объект / 1000 автомобилей	0,25	Не нормируется	
2.	Автомойки	пост / 1000 автомобилей	1	Не нормируется	

## 2.2. Помещения муниципального жилищного фонда

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Учётная норма площади жилого помещения *	м <sup>2</sup> общей площади / 1 чел.	24	Не нормируется	

**Примечания:**

\* Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»

**2.3. Объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения****Остановки (остановочные пункты)**

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Остановки общественного городского транспорта	Не нормируется		м	500 *

**Примечания:**

\* В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м. (п. 6.29. СНИП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

**Объекты дорожного сервиса, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения**

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта	единиц / транспорт. предприятие	1	Не нормируется	
2.	Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта.	единиц / вид транспорта	1	Не нормируется	

**2.4. Объекты, предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности**

№	Наименование объекта *	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Пожарное депо	объект	4	мин.	10
3.	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники*	Не нормируется		м	150

**Примечания:**

\* В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области» при проектировании проездов необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных автомобилей:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 метров и более (9 этажей и более), к иным зданиям, предназначенным для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиями зрелищных и культурно-просветительных учреждений, предприятиям по обслуживанию населения, образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром;

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, учебных заведений, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром.

К зданиям с площадью застройки более 10 гектаров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5 и не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В замкнутых и полузакранных дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях следует принимать шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагать не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками для пожарной техники размерами не менее 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру фасадов со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

Планировочное решение малозатяжной жилой застройки (зданиями высотой до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстоянии не более 50 метров.

Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

**2.5. Объекты, относящиеся к сфере обеспечения охраны окружающей среды****2.5.1. Общие требования**

При планировке и застройке городского округа следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об экологической экспертизе», Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, законодательством Белгородской области об охране окружающей среды и другими нормативно-правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов.

К нормируемым областям сферы охраны окружающей среды относятся:

- рациональное использование природных ресурсов
- охрана атмосферного воздуха
- охрана водных объектов
- охрана почв
- защита от шума и вибрации
- защита от электромагнитных полей, излучений и облучений
- радиационная безопасность
- разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания
- регулирование микроклимата

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и приведены в таблице 11. (раздела 3.5).

Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории городского округа принимают-

ся в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 и СанПиН 2.1.6.1032-01.

Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях принимается по таблице 10 (раздела 3.5).

Для объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье населения обязательным условием является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих местных нормативов.

Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, рекреационного и культурно-бытового водопользования, должны соответствовать установленным требованиям (СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03.).

Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в таблице 6 (раздела 3.5).

Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения приведены в таблице 7 (раздела 3.5). Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в таблицах 8,9. (раздела 3.5).

Уровни электромагнитного поля, создаваемые полем радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.6.1032-01 и приведенных в таблице 10 (раздела 3.5) с учетом вторичного излучения.

Максимальные значения уровней электромагнитного излучения от радиотехнических объектов на различных территориях приведены в таблице 10. (раздела 3.5).

При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

Границы санитарно-защитной зоны определяются по ПДУ, указанным в таблице 11. (раздела 3.5) Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) и СП 11-102-97.

При планировке и застройке территории города необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

**2.6. Объекты, относящиеся к области образования и объекты, предназначенные для организации отдыха детей в каникулярное время****Объекты дошкольного образования**

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Детское дошкольное учреждение общего типа*	мест на 1000 жителей	100**	м	450
2.	Детское дошкольное учреждение специализированного типа	% от численности детей 1-6 лет	3	Не нормируется	
3.	Детское дошкольное учреждение оздоровительное	% от численности детей 1-6 лет	12	Не нормируется	

**Примечания:**

\* Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. В поселениях-новостройках при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 тыс. чел.; при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел. (СНИП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

\*\* В связи с отсутствием данных по демографии применяется укрупненный показатель - 100 мест на 1 тыс. чел. (СНИП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

**Объекты среднего общего образования**

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Средняя общеобразовательная школа, 1-9 классы	учащихся на 1000 жителей	110*	м	750**
2.	Средняя общеобразовательная школа, 10-11 классы	% от численности школьников	75***	Не нормируется	
3.	Межшкольный учебно-производственный комбинат	% от численности школьников	8	Не нормируется	

**Примечания:**

\* В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»

\*\* Для начальных классов следует принимать величину максимальной доступности - 500 м. в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»

\*\*\* Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) согласно СНИП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

**Муниципальные объекты дополнительного образования**

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Дворец (Дом) творчества школьников	% от общего числа школьников	3,3	Не нормируется	
2.	Станция юных техников	% от общего числа школьников	0,9	Не нормируется	
3.	Станция юных натуралистов	% от общего числа школьников	0,4	Не нормируется	
4.	Станция юных туристов	% от общего числа школьников	0,4	Не нормируется	
5.	Детско-юношеская спортивная школа	% от общего числа школьников	2,3	Не нормируется	
6.	Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)	% от общего числа школьников	2,7	Не нормируется	

**Объекты для организации отдыха детей в каникулярное время**

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей	% от общего числа школьников	20	м	500

**2.7. Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи**

К объектам области оказания медицинской помощи городского округа «Город Белгород» относятся объекты здравоохранения (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (объекты амбулаторно-поликлинических учреждений, объекты учреждений охраны материнства и детства, объекты больничных учреждений, объекты аптечных организаций).

Для определения параметров и зон (мест) размещения объектов, относящихся к области здравоохранения, в целях градостроительного проектирования следует использовать СНИП 2.07.01-89 Градостро-



ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, и «Программы государственных гарантий бесплатного оказания жителям Белгородской области медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Величина	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Величина
1	Учреждения Медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода)	место на 1000 лиц старшей возрастной группы (ЛСВГ)	2	м	1000
2	Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями	Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование		м	1000
3	Стационары для взрослых и детей для длительного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование		м	1000
4	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи	автомобиль	1 на 10 тыс. чел. в пределах 30 зон 15-минутной доступности на специальном автомобиле	м	1000
5	Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект	По заданию на проектирование		м	1000
6	Аптеки	По заданию на проектирование		м	500

**Примечания:**  
Расчетные показатели принимаются с учетом СНИП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

2.8. Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Величина	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Величина
Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания					
1.	Магазин продовольственных товаров	м <sup>2</sup> торговой площади на 1000 чел.	222	м	500
2.	Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса	м <sup>2</sup> торговой площади на 1000 чел.	506		
3.	Предприятие общественного питания	мест на 1000 чел.	40		
4.	Предприятие бытового обслуживания	рабочее место на 1000 чел.	9		
5.	Прачечная	кг белья в смену на 1000 чел.	10		
6.	Химчистка	кг вещей в смену на 1000 чел.	11,4		Не нормируется
7.	Баня, сауна	мест на 1000 чел.	7	мин	20
8.	Пункт приема вторичного сырья	объект на 20000 чел.	1	мин	20
9.	Гостиница	место на 1000 чел.	18		Не нормируется

**Примечания:**  
Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 22 ноября 2010 г. № 395-пп «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Белгородской области»  
Отделения связи размещаются по нормам и правилам Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

2.9. Объекты библиотечного обслуживания

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Величина	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Величина
1.	Массовая библиотека *	тыс. единиц хранения на 1000 жителей	4	мин	30
		мест в читальном зале на 1000 жителей	5		

**Примечания:**  
\* Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»

2.10. Объекты для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Величина	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Величина
Объекты организаций культуры районного значения					
1.	Помещение для культурно-массовой работы, досуга, любительской деятельности	м <sup>2</sup> площади пола на 1000 чел.	60	мин	20
2.	Клуб	посетит. мест на 1000 чел.	250		
Объекты организаций культуры городского значения					
3.	Цирк	мест на 1000 чел.	1	мин	30
4.	Театр	мест на 1000 чел.	1		
5.	Концертный зал	мест на 1000 чел.	20		
6.	Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе – с искусственным льдом	мест на 1000 чел.	12		

**Примечания:**  
Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»

2.11. Объекты, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Величина	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Величина
Объекты физической культуры и массового спорта районного значения					
1.	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре жилого района	м <sup>2</sup> площади пола на 1000 чел.	30	м	1500
2.	Бассейн крытый (открытый) общего пользования жилого района	м <sup>2</sup> зеркала воды на 1000 чел.	20		
3.	Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района	га на 1000 чел.	0,245		
Объекты физической культуры и массового спорта городского значения					
4.	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре городского значения	м <sup>2</sup> площади пола на 1000 чел.	30	мин. транспортно-пешеходной доступности	30
5.	Бассейн крытый (открытый) общего пользования городского значения	м <sup>2</sup> зеркала воды на 1000 чел.	20		
6.	Территория плоскостных спортивных сооружений городского значения	га на 1000 чел.	0,455		

**Примечания:**  
Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области».

2.12. Объекты, предназначенные для массового отдыха и организация обустройства территории

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Величина	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Величина
Объекты благоустройства районного (жилого района, микрорайона) значения					
1.	Общественные пространства - скверы, парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; проезды общего пользования, велосипедные дорожки	м <sup>2</sup> / чел.	6 *	мин	15
Объекты благоустройства городского значения					
2.	Общественные пространства - скверы, городские парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации – городские леса, лесопарки	м <sup>2</sup> / чел.	10	мин	30
3.	Объекты рекреации – пляжи	м <sup>2</sup> / посетителя	8	мин	30
4.	Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования	Не нормируется		м	200

**Примечания:**  
\* Расчетные показатели принимаются в соответствии с СНИП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

2.13. Муниципальные архивы

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Величина	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Величина
1.	Муниципальный (городской) архив	объект на городской округ	1	Не нормируется	

2.14. Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и мест захоронений

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Величина	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Величина
1.	Бюро похоронного обслуживания. Дом траурных обрядов	объект на 0,5 млн. чел.	1	Не нормируется	
2.	Кладбища традиционного захоронения	га / 1000 чел.	0,24		
3.	Кладбища урновых захоронений после кремации	га / 1000 чел.	0,02		

**Примечания:**  
Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»

2.15. Объекты, относящиеся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

№	Наименование объекта (Наименование услуги) *	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Величина	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Величина
1.	Вывоз бытового мусора	раз в неделю	1	Не нормируется	

**Примечания:**  
\* Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующей услугой и характеристики планируемых к размещению объектов

Предприятия по утилизации и переработке отходов

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Величина	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Величина
1.	Полигон твердых отходов	га	20 *	Не нормируется	

**Примечания:**  
\* Норма площади полигона твердых отходов приведена для максимально допустимой высоты складирования отходов 45 м. Полигон с такой высотой складирования отходов относится к категории высоконагружаемых (высота складирования отходов более 20 м, нагрузка на площадь более 10 т/м<sup>2</sup> (100 тыс. т/га)). При уменьшении нагрузки и при высоте складирования отходов 12 м площадь полигона твердых отходов следует принимать 60 га.

2.16. Защитные сооружения, средства для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций

№	Наименование объекта	Расчетные показатели			
		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Берегозащитные сооружения	%% протяженности береговой линии, требующей защиты	100	Не нормируется	

### 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

#### 3.1. Обоснование расчетных показателей размещения объектов, относящихся к дорожной деятельности

##### 3.1.1. Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть

###### 3.1.1.1. Городские дороги

Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», постановлением Правительства РФ от 28.09.2009г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

###### 3.1.1.2. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть дифференцируется по назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории. Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать в таблице 2.

Красные линии вдоль рек и водоемов назначаются в соответствии с таблицей 3.

#### Расчетные параметры улиц и дорог

Таблица 2.

Категория дорог и улиц	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения	Наименьший радиус кривых в плане, м	Наибольший продольный уклон, %	Ширина пешеходной части тротуара, м
Магистральные дороги: скоростного движения	120	3,75	4-8	600	30	—
регулируемого движения	80	3,50	2-6	400	50	—
Магистральные улицы: общегородского значения:	100	3,75	4-8	500	40	4,5
непрерывного движения	80	3,50	4-8	400	50	3,0
регулируемого движения	70	3,50	2-4	250	60	2,25
районного значения:	50	4,00	2	12	40	3,0
транспортно-пешеходные						
пешеходно-транспортные						

Улицы и дороги местного значения:	40	3,00	2-3*	90	70	1,5
улицы в жилой застройке	30	3,00	2	50	80	1,5
улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов	50	3,50	2-4	90	60	1,5
парковые дороги	40	3,00	2	75	80	—
Проезды: основные	40	2,75	2	50	70	1,0
второстепенные	30	3,50	1	25	80	0,75
Пешеходные улицы: основные	—	1,00	По расчету	—	40	По проекту
второстепенные	—	0,75	—	—	60	—
Велосипедные дорожки: обособленные	20	1,50	1-2	30	40	—
изолированные	30	1,50	2-4	50	30	—

\* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

#### Примечания:

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог — 50–75; магистральных улиц — 40–80; улиц и дорог местного значения — 15–25.

В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед/ч, а в условиях реконструкции — более 20 ед/ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8–12 м. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградкам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.

В малых, средних и больших городах, а также в условиях реконструкции и при организации одно-стороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

Таблица 3

#### Нормы использования прибрежных территорий

№ модели использования	Размер нормируемой прибрежной территории от уреза воды или набережной	Наличие пешеходной части (может состоять из нескольких частей)	Наличие велосодорожки	Наличие местного проезда	озелененная территория в границах нормирования	Наличие укрепленной набережной	Мин расстояние до первой линии застройки/ расстояние от набережной до красной линии застройки	Размер прерывистости застройки первой линии Max Фронт застройки/ min интервал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1в	100	есть	есть	нет	30-70%	нет	100\95	50\ 100
2в	100	есть	есть	возможно		есть	100\95	50\ не нормир.
3в	50	есть	есть	возможно		есть	50\45	35\35
4в	50	есть	есть	возможно		есть	20-45\20-40 (в отдельных случаях (п.1. Примечания) допускается выход на урез воды)	35\35
5в	30	есть	есть	возможно		есть	25\20	35\25
6в	30	есть	есть	возможно		есть	20-25\20 (в отдельных случаях (п.1. Примечания) допускается выход на урез воды)	35\25

#### Примечания:

Предоставление земельных участков на расстоянии менее 20 м от береговой линии возможно только при соблюдении условия обеспечения доступа граждан к водному объекту (Водный кодекс РФ, ст. 6, п. 6; ст. 11, п. 1.2; п. 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.11; п. 3. 14; 3. 19; Земельный кодекс РФ Статья 22 п. 3.2). Земельный участок предоставляется в аренду. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается с пользователем водным объектом при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (п. 3.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ);

Красные линии, линии застройки назначаются и обосновываются документацией по планировке территории. Здания на первой линии застройки вдоль набережных должны быть обращены главными входами к набережной.

#### 3.1.2. Объекты для хранения и обслуживания транспортных средств

Размещение мест постоянного хранения личного транспорта должно осуществляться для 90% расчетного парка автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Количество автомобилей расчетного парка определяется исходя из уровня автомобилизации в муниципальном образовании.

Уровень автомобилизации населения городского округа «Город Белгород» составляет 365 автомобилей на 1000 жителей.

Рекомендации по проектированию объектов для хранения транспортных средств, приведенные ниже в настоящем разделе, приняты как оптимальные для перспективы развития территории городского округа.

Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать: на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами);

на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

на земельных участках зданий, находящихся во всех зонах в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки.

##### 3.1.2.1. Объекты для хранения транспортных средств

Таблица 4

№ п/п	Тип застройки или вид разрешенного использования земельного участка	Расчетная единица	Число машино-мест на расчетную единицу
1	Многоэтажная, среднетэтажная, малозэтажная многоквартирная жилая застройка *	1 квартира	1,5**
2	Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования	100 работающих	10-20
3	Объекты среднего и высшего профессионального образования	100 работающих	20-30
4	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: областного, федерального значения, муниципального значения	100 работающих	20-40
5	Офисные помещения административных зданий, научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения	100 работающих	20-30
6	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки	100 зрительских мест	20-30
7	Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м	100 кв. м торговой площади	10-14
8	Рынки	100 торговых мест	40-50
9	Рестораны и кафе	100 посадочных мест	20-30
10	Гостиницы: высшего разряда, прочие	100 мест	20-30
11	Больницы	100 коек	6-10
12	Поликлиники	100 посещений	4-6
13	Промышленные предприятия	100 работающих в двух смежных сменах	14-20
14	Городские парки	100 одновременных посетителей	10-14
15	Пляжи и парки в зонах отдыха	100 одновременных посетителей	30-40
16	Лесопарки	100 одновременных посетителей	14-20

17	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи)	100 одновременных посетителей	20-30
18	Береговые базы маломерных судов	100 одновременных посетителей	20-30
19	Дома и базы отдыха, санатории	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	6-10
20	Туристские гостиницы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	10-14
21	Мотели и кемпинги	1 номер	1
22	Спортивные здания и сооружения с трибунами	100 посетителей	6-10
23	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	100 мест в залах и 100 человек персонала	14-20
24	Вокзалы всех видов транспорта	100 пассажиров дальнего и местного сообщения, прибывающих в час «пик»	20-30
25	Ботанические сады и зоопарки	100 одновременных посетителей	10-14

#### Примечания:

\* Для пункта 1 данной таблицы: при проектировании и строительстве в границах расчетных районов следует предусматривать:

- обеспечение постоянного хранения расчетного количества легковых автомобилей 1 машино-место на 1 построенную квартиру;

- обеспечение гостевых стоянок на придомовых территориях из расчета 1 машино-место на 2 построенные квартиры;

- 1 машино-место на каждые 30 кв. метров встроенно-пристроенных нежилых помещений.

При проектировании и строительстве арендных жилых домов следует предусматривать строительство не менее 50 процентов открытых автомобильных стоянок от количества строящихся квартир.

Для пунктов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 22, 24 данной таблицы должен быть использован максимальный параметр числа машино-мест, для остальных пунктов - минимальный.

\*\* Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пл «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области».

Парковки для объектов обслуживания встроенных и пристроенных к жилым домам, часть парковок отдельно стоящих объектов обслуживания (не более 30% от расчетной нормы) и часть парковок (не более 10% необходимых по расчету) для жилых домов по согласованию с администрацией городского округа «Город Белгород» допускается размещать в границах красных линий улиц и проездов местного значения.

Размещение парковок в общественных центрах должно обеспечивать возможность их многоцелевого использования:

- в дневное время - парковка временного хранения автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений и объектов обслуживания;

- в ночное время - хранение автотранспорта населения, проживающего на территории общественного центра и прилегающей жилой застройки.

При организации парковок для многофункциональных общественных центров, в состав которых входят административные, зрелищные, спортивные здания и сооружения, расчетные показатели потребности в парковках допускается снижать:

- для общегородского центра - на 15%;

- для остальных территорий - на 10%.

При изменении функционального назначения зданий и сооружений расчетное количество парковок должно быть приведено в соответствие с новым функциональным назначением объекта. При отсутствии технической возможности в организации нормативного количества парковок расширение, реконструкция, изменение функционального назначения объектов строительства не допускается.

Для малых предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания с численностью персонала до 3 рабочих мест и мощностью до 12 посадочных мест, размещаемых на жилых улицах и внутриквартальных проездах с шириной проезжей части 9 м, устройство открытых временных автостоянок допускается не предусматривать.

В границах земельных участков детских дошкольных учреждений, школ, детских домов и интернатов:  
- запрещается размещение надземных гаражей и открытых автостоянок для хранения индивидуального автотранспорта;

- допускается размещение гаражей и автостоянок исключительно для транспорта, принадлежащего данному учреждению и обеспечивающему учебно-воспитательный процесс.

При принятии уровня автомобилизации населения городского округа «Город Белгород» следует учесть, что уровень обеспеченности населения личным автотранспортом составляет до 70-80% от уровня автомобилизации.

Требования, предъявляемые к организации парковочных мест:

- в составе каждой отдельной парковки необходимо предусматривать не менее 10% машиномест для парковки автотранспорта маломобильных групп населения (для лечебных учреждений - по заданию на проектирование, но не менее 10%);  
- на территориях объектов жилого и иных назначений все парковки с количеством парковочных мест более 10 должны быть оборудованы установками для очистки поверхностных стоков.

Для многофункциональных объектов потребность в автостоянках рассчитывается суммарно в зависимости от соответствующих характеристик помещений, относящихся к конкретной функции.

Все планировочные элементы наземных парковок (парковочные места, разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны и пр.) размещаются:

- для вновь возводимого объекта - в пределах границ земельного участка;

- для существующего объекта - в соответствии с проектом межевания, разработанным с учетом градостроительной ситуации в условиях сложившейся застройки.

Все планировочные элементы парковок (парковочные места, разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны и пр.), предусмотренные для обслуживания садоводческих и огороднических товариществ, размещаются в границах таких товариществ при въезде на их территорию в соответствии с заданием на проектирование.

Размещение стоянок для такси необходимо выделять в составе улично-дорожной сети и обозначать соответствующими дорожными знаками.

Хранение личного грузового транспорта необходимо осуществлять на территории промышленной и коммунально-складской зоны. Хранение грузового транспорта (автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т) в жилой зоне или на дворовой территории запрещено (если данное место не обозначено соответствующим знаком или разметкой) – см. раздел 17 Постановления № 1090 «Правила дорожного движения Российской Федерации».

Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах.

Доступность объектов транспортной инфраструктуры зависит как от вида объекта, так и от его мощности. Размещение мест постоянного хранения транспорта должно осуществляться в границах микрорайона из расчета не менее 80% от общего расчетного количества автомобилей, оставшиеся 20% необходимо размещать на расстоянии не более 800 м от границ микрорайона (для вновь осваиваемых территорий) и не более 1500 м – для реконструируемых территорий. В случае невозможности соблюдения данных требований, например, при обеспечении потребности в местах хранения для жителей исторического центра города, возможно увеличение данных расстояний (при соответствующем обосновании) максимум до 20%.

Размещение мест постоянного хранения транспорта для инвалидов должно осуществляться непосредственно возле жилых домов на расстоянии не более 300 м.

Размещение мест временного хранения транспорта работающих и служащих для административно-общественных зданий, а также мест для транспорта посетителей данных объектов необходимо предусматривать на расстоянии не более 150 м.

Размещение мест временного хранения личного транспорта для жилых зданий необходимо предусматривать на расстоянии не более 150 м.

Расстояние пешеходных подходов от мест временного хранения личного транспорта следует принимать не более, м:

- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания – 150;
- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 250;
- до входов в парки, на выставки и стадионы – от 400 до 800.

Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место): для прогулочных судов - 27 кв. м, спортивных - 75 кв. м.

Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 м, до учреждений здравоохранения - не менее 200 м.

Стоянки маломерных индивидуальных судов должны быть обеспечены подъездами, стоянками автотранспорта, пирсами, причалами, боксами для хранения судов и моторов (в части размещения боксов, норматив выполняется по необходимости).

### 3.1.2.2. Объекты для обслуживания транспортных средств

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Обслуживание грузового автотранспорта необходимо осуществлять на территории предприятий, к которым данный транспорт относится.

Размещение станций технического обслуживания необходимо, по возможности, размещать за границами жилых зон, в крупных гаражных кооперативах и на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

Автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (топливораздаточные колонки бывают одинарные и двойные – в зависимости от количества одновременно обслуживаемых автомобилей). Заправку топливом грузового транспорта следует осуществлять на территориях предприятий, к которым относится данный транспорт.

Вновь размещаемые автозаправочные станции следует предусматривать за границами жилых районов, на крупных магистралях, на въездах из города.

Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава).

### 3.2. Обоснование расчетных показателей уровня обеспечения граждан помещениями муниципального жилищного фонда

Учетная норма площади жилого помещения при постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений в г. Белгороде и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма утверждаются представительным органом местного самоуправления городского округа «Город Белгород».

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования в Белгородской области для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальное расчетное значение площади для государственного и муниципального жилого фонда составляет 24 кв. м на 1 человека.

### 3.3. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

Затраты времени на передвижения с трудовыми целями (в один конец) для 90% жителей городского округа не должны превышать 40 минут.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков следует принимать 1,75 км/кв.км.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта в пределах территорий городского округа следует принимать от 250 до 800 м.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственной и коммунально-складских зонах – не более 400 м; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов не должна быть более 600 м.

При размещении в районе конечных пунктов общественного транспорта их количество и размеры необходимо определять исходя из того, что число отправлений подвижного состава, как правило, не должно превышать 60 единиц в час. На конечных пунктах общественного транспорта следует предусматривать совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, откуда осуществляется диспетчерское управление движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.

Разворотные кольца для троллейбуса необходимо проектировать с учетом обеспечения плавного перехода к местам отстоя.

### 3.4. Обоснование расчетных показателей размещения объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Расчетные показатели размещения объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления определяются в соответствии с требованиями ст. 65-77 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ РФ от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», местных нормативно-правовых актов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

а) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организации - правового, финансового, материально – технического обеспечения пожарной безопасности городского округа;

б) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности городского округа и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

г) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

д) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

е) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

ж) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

з) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

и) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

к) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В пределах радиуса действия пожарной депо в городском округе время прибытия пожарной машины до источника возгорания не должно превышать 10 минут.

В городском округе необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м³ воды на 1 км² территории городского округа.

На территории городского округа через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов к берегу водоема (реки), обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 метров один от другого.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиями зрелищными и культурно-просветительными учреждениями, организациями по обслуживанию населения, общеобразовательными учреждениями, лечебными учреждениями стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления, учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- меньшей этажности, чем указано выше;
- двусторонней ориентации квартир или помещений;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

В замкнутых и полужамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (2-4 этажа) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.

### 3.5. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды

#### 3.5.1. Рациональное использование природных ресурсов

Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации: «Об особо охраняемых природных территориях», «О животном мире» и другими нормативно-правовыми актами.

Проектирование и строительство жилых районов, промышленных комплексов и других объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

В зонах особо охраняемых территорий и рекреационных зонах запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:

- на земельных участках ботанических садов, дендрологических парков;
- на землях рекреационного назначения городского округа, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания лесного хозяйства;
- в зонах охраны гидрометеорологических станций;
- в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, для таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

#### 3.5.2. Охрана атмосферного воздуха

При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории городского округа принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 и СанПиН 2.1.6.1032-01. Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях принимается по таблице 10.

Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации.

Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье населения, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих местных нормативов.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – способность атмосферы рассеивать примеси. ПЗА определяется по среднегодовым значениям метеорологических параметров в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)	Приземные инверсии			Повторяемость, %		Высота слоя перемещения, км	Продолжительность тумана, ч.
	повторяемость, %	мощность, км	интенсивность, С	скорость ветра 0-1 м/сек.	в том числе непрерывно по дням зстоя воздуха		
Низкий	20-30	0,3-0,4	2-3	10-20	5-10	0,7-0,8	80-350
Умеренный	30-40	0,4-0,5	3-5	20-30	7-12	0,8-1,0	100-550
Высокий	40-60	0,3-0,7	3-6	30-60	10-30	0,7-1,6	50-200
Очень высокий	40-60	0,3-0,9	3-10	50-70	20-45	0,8-1,6	10-600

Размещение предприятий I и II класса на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

- при проектировании и размещении новых и реконструируемых объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- использование нетрадиционных источников энергии;

- ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

#### 3.5.3. Охрана водных объектов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населения.

Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого

назначения, рекреационного и культурно-бытового водопользования, должны соответствовать установленным требованиям (СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03).

Селитебные территории, рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков от носителей сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод.

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок;
- осуществлять молевой сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошельях без судовой тяги на водных объектах, используемых населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей;
- производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;
- утечка от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечки других веществ с плавучих средств водного транспорта.

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.

Сброс сточных вод и (или) дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, установленном федеральным законодательством.

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

- устройство прибрежных водоохраных зон и защитных полос водных объектов (в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ), зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;
- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;
- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;
- предотвращение сбросов сточных вод, содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений, в которых превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;
- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);
- предотвращение захоронения в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ;
- предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в том числе радиоактивными и (или) токсичными веществами;
- ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения эвтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- разработку планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;
- установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т. п.;
- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается:

- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;
- использование сточных вод для орошения и удобрения земель с нарушением федерального законодательства;
- отвод без очистки дренажных вод с полей и поверхностных сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;
- закачка отработанных вод в подземные горизонты (использование неэкранированных земляных амбаров, прудов - накопителей, карстовых воронок и других углублений), подземное складирование твердых отходов;
- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных веществ, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- на территории зон санитарной охраны - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территорий населенных пунктов и других объектов (устройство канализации, выгребов, отвод поверхностных вод и др.).

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;
- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;
- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;
- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;
- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;
- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;
- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;
- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

### 3.5.4. Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфичности, почвенно-климатических особенностей, фоновой концентрации химических соединений и элементов.

В почвах городского округа содержится потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

Выбор площадки для размещения объектов проводится с учетом:

- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и т.д.;
- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);
- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;
- их хозяйственного использования.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в таблице 6.

Таблица 6

Категории загрязнения	Показатель загрязнения (Zc)	Содержание в почве (мг/кг)					
		I класс опасности соединения		II класс опасности соединения		III класс опасности соединения	
		Органические	Неорганические	Органические	Неорганические	Органические	Неорганические
Чистая	-	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК
Допустимая	< 16	от 1 до 2 ПДК	от 2 до 5 ПДК	от 1 до 2 ПДК	от 2 до 5 ПДК	от 1 до 2 ПДК	от 2 до 5 ПДК
Умеренно опасная	16 - 32					от 2 до 5 ПДК	от ПДК до Кmax
Опасная	32 - 128	от 2 до 5 ПДК	от ПДК до Кmax	от 2 до 5 ПДК	от ПДК до Кmax	> 5 ПДК	> Кmax
Чрезвычайно опасная	> 128	> 5 ПДК	> Кmax	> 5 ПДК	> Кmax		

Кmax - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности;  
Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

#### Примечания:

Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности:

I - мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бензапирен;

II - бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

III - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

Почвы на территориях жилой застройки следует относить к категории «чистых» при соблюдении сле-

дующих требований:

- по санитарно-токсикологическим показателям - в пределах предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязняющих;
- по санитарно-бактериологическим показателям - отсутствие возбудителей кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных организмов - не выше 10 клеток/г почвы;
- по санитарно-паразитологическим показателям - отсутствие возбудителей паразитарных заболеваний, патогенных, простейших;
- по санитарно-эпидемиологическим показателям - отсутствие преимагинальных форм синантропных мух;
- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения приведены в таблице 7.

Таблица 7

Категории загрязнения почв	Рекомендации по использованию почв
Чистая	Использование без ограничений
Допустимая	Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска
Умеренно опасная	Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м
Опасная	Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Федеральной службы Роспотребнадзора с последующим лабораторным контролем
Чрезвычайно опасная	Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем

Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв/год считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.

При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

- от 0,01 до 0,3 мЗв/год - необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;
- более 0,3 мЗв/год - необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых зданий, объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, проведения на этих землях мелиоративных и других работ определяется Правительством Российской Федерации.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;
- введение специальных режимов использования;
- изменение целевого назначения;
- защиту от загрязнения шахтными водами.

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных и бытовых отходов (почва территорий, прилегающих к полигону), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на стадии проектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

### 3.5.5. Защита от шума и вибрации

Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Планировку и застройку селитебных территорий города следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

- для транспортных потоков на улицах и дорогах -  $L_{Aзв}^*$  на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения (для трамваев - на расстоянии 7,5 м от оси ближнего пути);
- для потоков железнодорожных поездов -  $L_{Aзв}$  и  $L_{Aмкв}$ \*\* на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;
- для воздушного транспорта -  $L_{Aзв}$  и  $L_{Aмкв}$  в расчетной точке;
- для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м -  $L_{Aзв}$  и  $L_{Aмкв}$  на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;
- для внутриквартальных источников шума -  $L_{Aзв}$  и  $L_{Aмкв}$  на фиксированном расстоянии от источника.

#### Примечание:

\*  $L_{Aзв}^*$  - эквивалентный уровень звука, дБА;

\*\*  $L_{Aмкв}$  - максимальный уровень звука, дБА.

Расчетные точки следует выбирать:

- на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых зданий, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц - на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени);
- на территории, непосредственно прилегающей к жилым и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются таблицей 8, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий - на уровне окон последнего этажа.

Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в таблице 8.

Таблица 8

№ пп	Назначение помещений или территорий	Время суток, ч.	Эквивалентный уровень звука ( $L_{Aзв}$ ), дБА	Максимальный уровень звука ( $L_{Aмкв}$ ), дБА
1	Административные помещения производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ		60	70
2	Помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ		65	75
3	Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону		75	90
4	Помещения и территории производственных предприятий с постоянными рабочими местами (кроме перечисленных в п. 1 - 3)		80	95
5	Палаты больниц и санаториев	7.00 - 23.00 23.00 - 7.00	35 25	50 40
6	Операционные больницы, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев		35	50
7	Учебные помещения (кабинеты, аудитории и др.) учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания		40	55
8	Жилые комнаты квартир - в домах категории А - в домах категорий Б и В	7.00 - 23.00 23.00 - 7.00	35 25	50 40
9	Жилые комнаты общежитий	7.00 - 23.00 23.00 - 7.00	45 35	60 50
10	Номера гостиниц: категории А категории Б категории В	7.00 - 23.00	35 25 25	50 40 55
11	Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения дошкольных образовательных учреждений и школ-интернатов	7.00 - 23.00 23.00 - 7.00	40 30	55 45

12	Помещения офисов, административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций: категории А, Б и В	45	60
		50	65
13	Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров: категории А, Б и В	50	60
		55	65
14	Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы	60	70
		7,00 - 23,00	50
15	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев	23,00 - 7,00	40
		7,00 - 23,00	55
16	Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов	23,00 - 7,00	45
		7,00 - 23,00	55
17	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых зданий	55	70

**Примечания:**  
Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях п. 5-12 установлены при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха допустимые уровни внешнего шума у зданий (п. 15-17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице.

Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления, водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений указанных в таблице.

Допустимые уровни шума от транспортных средств (п. 5, 7-10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице.

На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэропортов и на существующих территориях жилой застройки вблизи вновь проектируемых аэропортов уровни авиационного шума не должны превышать значений, приведенных в таблице 9.

Таблица 9

Время суток	Эквивалентный уровень звука $L_{экв}$ , дБ (А)	Максимальный уровень звука при единичном воздействии $L_{макс}$ , дБ (А)
День (с 7.00 до 23.00 ч)	65	85
Ночь (с 23.00 до 7.00 ч)	55	75

**Примечания:**  
Допускается превышение в дневное время установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ (А) для аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в один день.

При реконструкции аэропортов или изменении условий эксплуатации воздушных судов акустическая обстановка на территориях жилой застройки не должна ухудшаться.

При пролетах сверхзвуковых самолетов допускается превышать установленные уровни звука LA на 10 дБ (А) и LAэкв на 5 дБ (А) в течение не более двух суток одной недели.

Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях представлены в таблице 8.

Оценку состояния и прогноз уровня шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

- функциональное зонирование территории с отделением рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;
- устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог;
- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;
- дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;
- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);
- укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;
- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых зданий;
- формирование общегородской системы зеленых насаждений;
- использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малозатражной застройке). Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;
- расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутри-квартальное пространство жилых районов, микрорайонов в городских округах и городских поселениях. В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом настоящих норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:

- удаление зданий и сооружений от источников вибрации;
  - использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;
  - меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.
- Снижение вибрации может быть достигнуто:

- целесообразным размещением оборудования в зданиях производственных предприятий (в подвальных этажах, удаленных от защищаемых объектов местах, на отдельных фундаментах);
- устройством виброизоляции отдельных установок или оборудования;
- применением для трубопроводов и коммуникаций;
- гибких элементов – в системах, соединенных с источником вибрации;
- мягких прокладок – в местах перехода через ограждающие конструкции и крепления к ограждающим конструкциям.

### 3.5.6. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

Источниками воздействия на здоровье населения и условия его проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни, или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений устанавливаются для:

- всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радиостанции, радио- и телевизионные станции, радиолокационные и радиорелейные станции, земные станции спутниковой связи, объекты транспорта с базированием мобильных передающих радиотехнических средств при их работе в штатном режиме в местах базирования);
  - элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи;
  - видеодисплейных терминалов и мониторов персональных компьютеров;
  - СВЧ - печей, индукционных печей.
- Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществляется:

- в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц – по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), В/м;
- в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц – по средним значениям плотности потока энергии, мкВт/см<sup>2</sup>.

Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на сельтебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.6.1032-01 и приведенных в таблице 10 с учетом вторичного излучения.

Таблица 10

Диапазон частот	30 – 300 кГц	0,3 – 3 МГц	3 – 30 МГц	30 – 300 МГц	0,3 – 300 ГГц
Нормируемый параметр	Напряженность электрического поля, Е (В/м)				Плотность потока энергии, мкВт/см <sup>2</sup>
Предельно допустимые уровни	25	15	10	3	10 25 *

**Примечания:**  
\* Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования

1. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2. Представленные ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

Оценка воздействия электромагнитных полей на население и пользователей базовых и подвижных станций сотовой радиосвязи (включая абонентские терминалы спутниковой связи) осуществляется:

- в диапазоне частот от 27 МГц до 300 МГц – по значениям напряженности электрического поля, Е (В/м);
- в диапазоне частот от 300 МГц до 2400 МГц – по значениям плотности потока энергии, ППЭ (мВт/см<sup>2</sup>, мкВт/см<sup>2</sup>).

Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих значений:

- 10,0 В/м – в диапазоне частот 27 МГц - 30 МГц;
- 3,0 В/м – в диапазоне частот 30 МГц - 300 МГц;
- 10,0 мкВт/см<sup>2</sup> – в диапазоне частот 300 МГц - 2400 МГц.

Максимальные значения уровней электромагнитного излучения от радиотехнических объектов на различных территориях приведены в таблице 10.

При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

При размещении антенн радиолокационных радиостанций (РРС) диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстоянии ближе 10 м. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.

При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м от крыши.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания).

Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в таблице 11.

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ.

**Примечание.**  
При определении границ санитарно-защитных зон и зон ограничения следует учитывать необходимость защиты от воздействия вторичного электромагнитного поля, переизлучаемого элементами конструкции здания, коммуникациями, внутренней проводкой и т.д.

Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

ПДУ электромагнитного поля для потребительской продукции (в том числе видеодисплейных терминалов, СВЧ и индукционных печей) устанавливаются в соответствии с действующими правилами и нормами.

Для населения отдельно нормируются предельно допустимые уровни напряженности электрического поля создаваемого высоковольтными воздушными линиями электропередачи тока промышленной частоты. В зависимости от условий облучения ПДУ устанавливаются, кВ/м:

- 0,5 – внутри жилых зданий;
- 1 – на территории зоны жилой застройки;
- 5 – в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли в пределах границ перспективного развития населенных пунктов на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты), а также на территории размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- 10 – на участках пересечения воздушных линий с автомобильными дорогами I-IV категории;
- 15 – в ненаселенной местности (незастроенные местности, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья);
- 20 – в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально оговоренных для исключения доступа населения.

Мероприятия по защите населения от электромагнитных полей, излучений и облучений следует предусматривать:

- рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты, в том числе экранирование источников;
- уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн;
- ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, конструкциям зданий, коммуникациям);
- устройство санитарно-защитных зон от высоковольтных воздушных линий электропередачи в соответствии с требованиями раздела «Электроснабжение» настоящих местных нормативов.

### 3.5.7. Радиационная безопасность

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям НРБ-99 и ОСПОРБ-99;
- установлением квот на облучение от разных источников излучения;
- организацией радиационного контроля;
- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите населения, а также объектов окружающей среды – воздуха, почвы, растительности и др. в нормальных условиях и в случае радиационной аварии;
- организацией системы информации о радиационной обстановке.

Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) и СП 11-102-97.

Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий обследованного участка поисковыми радиометрами;
- частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м<sup>2</sup>·с.
- участки застройки под промышленные объекты квалифицируются как радиационно безопасные при совместном выполнении условий:
- отсутствие радиационных аномалий обследованного участка поисковыми радиометрами;
- частные значения МЭД гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 250 мБк/м<sup>2</sup>·с.

Участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

В том числе, при плотности потока радона более 80 мБк/м<sup>2</sup>·с на стадии проектирования должны быть предусмотрены защитные мероприятия от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения, повышенная вентиляция помещений и др.).

Допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для населения устанавливается 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается.

Для медицинского облучения пределы доз не устанавливаются, допустимые значения эффективных доз для различных категорий населения устанавливаются в соответствии с требованиями НРБ-99.

При размещении радиационных объектов необходимо предусматривать:

- оценку метеорологических, гидрологических, геологических и сейсмических факторов при нормальной эксплуатации и при возможных авариях;
- устройство санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг радиационных объектов;
- локализацию источников радиационного воздействия;
- физическую защиту источников излучения (физические барьеры на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ);
- зонирование территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них;
- организацию системы радиационного контроля;
- планирование и проведение мероприятий по обеспечению радиационной безопасности при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации.

При проектировании защиты от объекта ионизирующего излучения МЭД для населения вне территории объекта и его санитарно-защитной зоны не должна превышать 0,06 мкЗв/ч.

Полигоны для захоронения радиоактивных отходов следует размещать в соответствии с требованиями раздела «Зоны специального назначения» настоящих местных нормативов.

В случае возникновения радиационной аварии должны быть приняты практические меры для восстановления контроля над источником излучения и сведения к минимуму доз облучения, количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, экономических и социальных потерь, вызванных радиоактивным загрязнением в соответствии с требованиями НРБ-99.

**3.5.8. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания**

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и приведены в таблице 11.

Таблица 11

Зона	Максимальный уровень шумового воздействия, дБА	Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха	Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов	Загрязненность сточных вод
Жилые зоны усадебная застройка многоэтажная застройка ночное время суток (23.00-7.00)	55  55	1 ПДК	1 ПДУ	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС
Общественно-деловые зоны	60	1 ПДК	1 ПДУ	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС
Производственные зоны	Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70	Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК	Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ	Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском
Рекреационные зоны	65	0,8 ПДК	1 ПДУ	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском
Зона особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-профилактические учреждения	65	0,8 ПДК	1 ПДК	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском
Зоны сельскохозяйственного использования	70	0,8 ПДК – дачные хозяйства, садоводство 1 ПДК – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения	1 ПДУ	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском

**Примечание:**  
Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

**3.5.9. Регулирование микроклимата**

При планировке и застройке территории города необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий.  
Город Белгород по ресурсам светового климата относится к 1 группе субъектов Российской Федерации. Ориентация световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового климата для данной группы приведены в таблице 12.

Таблица 12

Световые проемы	Ориентация световых проемов по сторонам горизонта	Коэффициент светового климата
В наружных стенах зданий	С, СВ, СЗ, З, В, ЮВ, ЮЗ, Ю	1
В прямоугольных и трапециевидных фонарях	С-Ю, СВ-ЮЗ, ЮВ-СЗ, В-З	1
В фонарях типа «Шед»	С	1
В зенитных фонарях	-	1

**Примечания:**  
1. С – север; СВ – северо-восток; СЗ – северо-запад; В – восток; З – запад; С-Ю – север-юг; В-З – восток-запад; Ю – юг; ЮВ – юго-восток; ЮЗ – юго-запад.  
2. Ориентацию световых проемов по сторонам света в лечебных учреждениях следует принимать согласно СНиП 2.08.02-89\*.  
3. Основной характеристикой естественной освещенности помещений проектируемых зданий является коэффициент естественной освещенности (КЕО), нормируемый в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95\* в зависимости от светового климата территории.  
Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон – не менее 2 часов в день в период с 22 марта по 22 сентября.  
Продолжительность инсоляции жилых и общественных зданий обеспечивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.  
На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых зданий; групповых площадок дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50 % площади участка.  
Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную – 3,5-часовую продолжительность.  
В смешанной застройке или при размещении малоэтажной застройки в сложных градостроительных условиях допускается сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 часов.  
Для жилых помещений, дошкольных образовательных учреждений, учебных помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования, лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных учреждений, учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентацию световых проемов, должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции.  
Защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха населения.  
Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией необходимо предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты.  
Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.

**3.6. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области образования и объектов, предназначенных для организации отдыха детей в каникулярное время; муниципальных объектов дополнительного образования; объектов, относящихся к области оказания медицинской помощи; объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; уровня обеспеченности населения объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения; объектов библиотечного обслуживания; объектов для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры; объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта; муниципальных архивов и прочих объектов обслуживания в соответствии с полномочиями местных органов самоуправления.**

Необходимый минимум объектов обслуживания рассчитывается согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (рекомендуемое).

**Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков**

Таблица 13

Наименование	Единица измерения	Норма обеспеченности	Размер земельного участка кв. м/ед. измерения	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Объекты относящиеся к области образования и объекты, предназначенные для организации отдыха детей в каникулярное время</b>				
Детское дошкольное учреждение	место	85% от численности детей (1-6 лет), в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%, при отсутствии данных по демографии - 100 мест на 1 тыс. чел.	При вместимости (м <sup>2</sup> на 1 место): до 100 мест – 40, свыше 100 мест – 35. Для востребованных при вместимости более 100 мест – не менее 35. Для проектов повторного применения - от 60 до 110. Размер игровой площадки на 1 место следует принимать не менее для детей ясельного возраста – 7,5 кв. м, для детей дошкольного возраста – 9,0 кв.м.	Рекомендуется размещать крытые бассейны при детских садах не менее 18 кв. м площади зеркала воды на 1 дошкольное учреждение с исключением общего доступа. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами детских дошкольных учреждений общего типа. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями рассчитывается без учета учреждений частной формы собственности. При разработке проектов планировки жилых районов предусматривать размещение детских образовательных учреждений по нормам, рассчитанной на основе демографии.
Общеобразовательная школа	учащиеся	100% от численности школьников 1-9 кл. и 75 % - 10-11 кл. при обучении в одну смену, при отсутствии демографических данных - не менее 180 мест на 1 тыс. чел.	При вместимости: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 мест – 50; 600-800 мест – 40; 600-800 мест – 40; 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест – 21; больше 2000 мест – 16 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 %). Для проектов повторного применения – от 35,3 до 85.	Размеры зем. участков могут быть: в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона. Рекомендуется размещать крытые бассейны при школах с исключением общего доступа. При разработке проектов планировки жилых районов предусматривать размещение детских образовательных учреждений по нормам, рассчитанной на основе демографии.
Школа-интернат	учащиеся	По заданию на проектирование	При вместимости (м <sup>2</sup> на 1 учащегося): до 300 мест – 70; 300-500 мест – 65; свыше 500 мест – 45.	При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га.
Межшкольный учебно-производственный комбинат	место	8% от общего числа школьников	Не менее 2 га на объект, при устройстве автополигона - не менее 3 га на объект.	Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории
Внешшкольное учреждение	место	10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%.	По заданию на проектирование	
Учреждение начального профессионального образования***	учащиеся	110 на 10 тыс. жителей	По заданию на проектирование	Размеры зем. участков могут быть уменьшены на 50%, и в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры зем. участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500-2000 на 10%; 2000-3000 на 20%; св. 3000 на 30%.
Учреждение среднего профессионального образования***	студенты	160 на 10 тыс. жителей	По заданию на проектирование	
Высшее учебное заведение***	студенты	170 студентов на 10 тыс. жителей	По заданию на проектирование	При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке, суммарную территорию зем. участков рекомендуется уменьшать на 20%.
Детский оздоровительный лагерь**	место	По заданию на проектирование	200	В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более, чем на 25%.
Молодежный лагерь	место	По заданию на проектирование	160	
Дом. база отдыха	место	По заданию на проектирование	160	
<b>Объекты относящиеся к области оказания медицинской помощи</b>				
Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.)	койка	Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. 13,47 на 1 тыс. чел.	При вместимости (м <sup>2</sup> на 1 койку): до 50оек – 150; 50-100оек – 150-100; 100-200оек – 100-80; 200-400оек – 80 - 75; 400-800оек – 75-70; 800-1000оек – 70-60; свыше 1000оек – 60.	Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. При размещении 2-х и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по нормам суммарной вместимости стационаров. При реконструкции зем. участки допускается уменьшать на 25%. Размеры зем. участков, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20 %, для детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7
Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара	посещение в смену	18,15 на 1 тыс. чел.	0,1 на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект	Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются
Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	автомобиль	1 на 10 тыс. чел.	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект	
Аптека	объект	1 на 15 тыс. жителей	0,2-0,3 на объект	Возможно встроено-пристроенные
Молочная кухня (для детей до 1 года)	порция в сутки на 1 ребенка	4 на 1 тыс. чел.	0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га	
Раздаточный пункт	кв. м общ. пл. на 1 ребенка	0,3 на 1 тыс. чел.	Встроенные	

Наименование	Единица измерения	Норма обеспеченности	Размер земельного участка кв. м/ед. измерения	Примечание
1	2	3	4	5
Санаторно-курортное учреждение	место	По заданию на проектирование	100	Рекомендуется размещать следующие виды санаторно-курортных учреждений: санатории, профилактории для взрослых, детей, предприятий и организаций. В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более, чем на 25%.
<b>Объекты связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания</b>				
Отделение связи	объект	по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ	Отделения связи микрорайона, жилого района – 0,1 га	Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, международных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами.
Магазин	кв. м торговой площади	420 - 700 на 1 тыс. чел.	Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект; св. 6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект; св. 10 до 15 - 0,8-1,1 га на объект; св. 15 - 1,1-1,3 га на объект.	В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчета 10 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров 5 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. В пределах садоводческих товариществ продовольственные товары предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. На промышленных предприятиях и в местах приложения труда предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчет, кв. м нормируемой площади на 1 тыс. работающих: 60 - при удаленном размещении промпредприятий от жилой зоны; 36 - при размещении мест приложения труда в пределах жилой территории (на площади магазинов и в отдельных объектах)
в том числе:				
продовольственных товаров	кв. м торговой площади	150 - 250 на 1 тыс. чел.		
непродовольственных товаров	кв. м торговой площади	270 - 550 на 1 тыс. чел.		
Рыночный комплекс	кв. м торговой площади	40 на 1 тыс. чел.	От 7 до 14 кв. м на 1 кв. м торг. пл. рыночного комплекса в зависимости: 14 кв. м – при торговой площади до 600 кв. м; 7 кв. м – св. 3000 кв. м	Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 кв. м торговой площади
Предприятие общественного питания	место	80 (16)* на 1 тыс. чел. (в том числе 40 (8)* – на 1 тыс. чел. туристов)	При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га; свыше 150 мест - 0,1 га	Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. (учащихся) в максимальную смену
Предприятия бытового обслуживания	рабочее место	18 (4)* на 1 тыс. чел. (в том числе 9 (2)* – на 1 тыс. чел. туристов)	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га.	Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: предприятия непосредственного обслуживания населения - 55%, производственные предприятий централизованного выполнения заказов - 45% (располагать предпочтительно в производственно-коммунальной зоне)
Прачечные	кг белья в смену	120 (10)* на 1 тыс. чел.	Для прачечных самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-прачечных: 0,5-1,0 га объект	Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: прачечные самообслуживания - 8%, фабрики-прачечные - 92%.
Химчистки	кг вещей в смену	11,4 (4,0)* на 1 тыс. чел.	Для химчисток самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-химчисток: 0,5-1,0 га на объект	Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: химчистки самообслуживания - 35%, фабрики-химчистки - 65%.
Баня, сауна	место	10 на 1 тыс. чел. (в том числе 5 – на 1 тыс. чел. туристов)	0,2-0,4 га на объект	
Пункт приема вторичного сырья	объект	1 на 20 тыс. чел.	0,01 га на объект	Рекомендуется размещать преимущественно в производственно-коммунальной зоне
Гостиница	место	18 на 1 тыс. чел. (в том числе 12 – на 1 тыс. чел. туристов)	При числе мест (м2 на 1 место): до 100 мест – 55; от 100 до 500 мест – 30; 500-1000 мест - 20; свыше 1000 мест - 15.	
Общественная уборная	прибор	2 на 1 тыс. чел. (в том числе 1 – на 1 тыс. чел. туристов)	По заданию на проектирование	В местах массового пребывания людей. Возможна замена на биотуалеты.
<b>Объекты библиотечного обслуживания</b>				
Массовая библиотека	тыс. ед. хранения/место	4/2 на 1 тыс. чел.	По заданию на проектирование	Городские библиотеки предусматривать: при многоэтажной застройке - 1 объект на 20 тыс. чел.; при среднеэтажной застройке - 1 объект на 10 тыс. чел.
Специальная библиотека	тыс. ед. хранения/место	По заданию на проектирование	По заданию на проектирование	Рекомендуется размещать следующие виды специальных библиотек: детские, юношеские, для слепых, отраслевые и прочее.
<b>Объекты для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры</b>				
Цирк	место	3,5 на 1 тыс. чел.	По заданию на проектирование	
Музей	объект	4 на 100 тыс. человек	По заданию на проектирование	
Театр	место	5 на 1 тыс. чел.	По заданию на проектирование	
Кинотеатр	место	25 на 1 тыс. чел.	По заданию на проектирование	
Выставочный зал, картинная галерея	объект	по заданию на проектирование, но не менее 2 на городской округ	По заданию на проектирование	
Концертный зал	место	3,5 на 1 тыс. чел.	По заданию на проектирование	
Клуб	посетительское место	160 на 1 тыс. чел. (в том числе 80 – на 1 тыс. чел. туристов)	По заданию на проектирование	Удельный вес кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40 – 50%.
Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе с искусственным льдом	место	12 на 1 тыс. чел. (в том числе 6 – на 1 тыс. чел. туристов)	По заданию на проектирование	
Помещение для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности	кв. м площади пола на 1 тыс. чел.	60 на 1 тыс. чел.	По заданию на проектирование	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.
Учреждения по работе с молодежью	объект	1 на жилой район	По заданию на проектирование	
<b>Объекты, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта</b>				
Спортивный зал общего пользования	кв. м площади пола	120 на 1 тыс. чел. (в том числе 60 – на 1 тыс. чел. туристов)	По заданию на проектирование	Физкультурно – спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Доступность физкультурно – спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно – спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, % :
Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне	кв. м общей площади	140 на 1 тыс. чел. (в том числе 70 – на 1 тыс. чел. туристов)	По заданию на проектирование	территории - 35;
Бассейн крытый и открытый общего пользования	кв. м зеркала воды	40 на 1 тыс. чел. (в том числе 20 – на 1 тыс. чел. туристов)	По заданию на проектирование	спортивные залы – 50;
Крытая ледовая арена с искусственным льдом	кв. м площади пола	По заданию на проектирование	По заданию на проектирование	бассейны – 45.
Территория плоскостных спортивных сооружений	га	1,05 на 1 тыс. чел. (в том числе 0,35 – на 1 тыс. чел. туристов)		
<b>Муниципальные архивы</b>				
Городской архив	объект	не менее 1 на городской округ	По заданию на проектирование	
<b>Административно-деловые предприятия***</b>				
Отделение банка	операционное место	2 на 20 тыс. чел. (в том числе 1 – на 10 тыс. чел. туристов)	0,2 га на объект - при 2 операционных местах; 0,5 га на объект - при 7 операционных местах	Возможно встроено-пристроенное
Отделение и филиал Сбербанка	операционное место	2 на 4 тыс. чел.(в том числе 1 – на 2 тыс. чел. туристов)	0,05 га – при 3-операционных местах; 0,4 га - при 20-операционных местах	Возможно встроено-пристроенное
Организация и учреждение управления	объект	По заданию на проектирование	При этажности здания (м2 на 1 сотрудника): 3-5 этажей – 44-18,5; 9-12 этажей – 13,5-11; 16 и более этажей – 10,5.	
Юридическая консультация	рабочее место	1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел.	По заданию на проектирование	
Нотариальная контора	рабочее место	1 нотариус на 30 тыс. чел.	По заданию на проектирование	
<b>Учреждения социального обеспечения***</b>				
Комплексный центр (Центр) социального обслуживания населения	объект	1 на городской округ	По заданию на проектирование	Возможно встроено-пристроенное
Центр (Кризисный центр) социальной помощи семье и детям	объект	1 на городской округ с населением свыше 50 тыс. чел.	По заданию на проектирование	Возможно встроено-пристроенное
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (до 18 лет)	объект	1 на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями	По заданию на проектирование	Возможно встроено-пристроенное
Дом-интернат для престарелых, инвалидов, дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, геронтологический центр (с 60 и 55 лет)	место	1,4 на 1 тыс. чел.	По заданию на проектирование	
Психоневрологический интернат (с 18 лет)	место	1,1 на 1 тыс. чел.	По заданию на проектирование	Рекомендуется размещать геронтопсихиатрические центры на базе психоневрологических интернатов для научно-практической работы в области психиатрии у лиц старших возрастных групп, а также работы по повышению квалификации работников психоневрологических домов-интернатов. Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей.
Дом-интернат для умственно отсталых детей (с 4-18 лет)	место	1,6 на 1 тыс. чел.	По заданию на проектирование	Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей.

Наименование	Единица измерения	Норма обеспеченности	Размер земельного участка кв. м/ед. измерения	Примечание
1 Геронтологический центр (с 60 и 55 лет)	2 объект	3 1 на 250 тыс. граждан пожилого возраста	4 По заданию на проектирование	5 Рекомендуется размещать геронтологические центры на базе домов-интернатов для научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии, а также работы по повышению квалификации кадров учреждений социального обслуживания.
Дом ночного пребывания социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	место объект	По заданию на проектирование 1 на 10 тыс. детей	По заданию на проектирование	
Центр социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы	объект	1 на городской округ	По заданию на проектирование	

Примечания:  
 \* - в скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе  
 \*\* - минимальную вместимость объектов для организации отдыха детей в каникулярное время (детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при школах, ДЮСХах, подростковых клубах, детско-юношеских спортивных школах) принимать в размере 30% от числа школьников (6-18 лет)  
 Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. №1683-р)  
 \*\*\* - объекты, связанные с решением вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

### 3.7. Обоснование расчётных показателей объектов, предназначенных для массового отдыха и организация обустройства территории

#### 3.7.1. Места массового отдыха населения и организация обустройства территории

Перечень объектов благоустройства территории городского округа, мест массового отдыха населения

Таблица 15

Наименование объекта	Документ, нормирующий размер, доступность	Документ, нормирующий состав элементов благоустройства и процент озеленения территории
<b>Земельный участок зданий (жилого и не жилого назначения)</b>		
Объектов благоустройства нет, так как в нем нет территорий общего пользования	Не нормируется	Правила благоустройства городского округа «Город Белгород»
<b>Объекты благоустройства квартального значения</b>		
Общественные пространства - скверы; пешеходные коммуникации, направления	Общественные пространства могут быть, но не обязательны. Не нормируется.	Правила благоустройства городского округа «Город Белгород»
<b>Объекты благоустройства районного (жилого района, микрорайона) значения</b>		
Общественные пространства - скверы, парки, площадки; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; проезды общего пользования, велосипедные дорожки	Местные нормативы	Правила благоустройства городского округа «Город Белгород»
<b>Объекты благоустройства городского значения</b>		
Общественные пространства - скверы, городские парки, площадки; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации - городские леса, лесопарки	Местные нормативы	Правила благоустройства городского округа «Город Белгород»
Объекты рекреации - пляжи	Местные нормативы	Правила благоустройства городского округа «Город Белгород»
Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования;	Не нормируется	Правила благоустройства городского округа «Город Белгород»

Примечания:  
 Кроме вышеперечисленных объектов нормирования благоустройства в Правилах благоустройства городского округа подлежат нормированию в части использования территорий и размещения элементов благоустройства: санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

В состав рекреационных зон (зон массового отдыха населения) из вышеперечисленных объектов благоустройства включаются территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, набережными, пляжами, а также прудами, озерами, реками и иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

#### 3.7.2. Обоснование уровня обеспеченности населения территориями мест массового отдыха

Суммарная площадь объектов озеленения общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров, набережных и др. должна быть не менее 16 м<sup>2</sup>/чел.

#### 3.7.3. Размещение зон (территорий) и объектов рекреационного назначения - мест массового отдыха населения и территорий благоустройства (в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилых зон)

Классификация рекреационных объектов и принципы их размещения

Таблица 16

Степень доступности	Вид рекреационной зоны	Тип пользования	Рекреационные объекты	Виды рекреационных объектов
Общедоступная (массовая)	зона городской рекреации; зона рекреационная лесопарковая	Кратковременного постоянного и сезонного пользования	Рекреационные территории	городские леса парк сквер бульвар городской сад аллея пляж набережная пруд озеро
Сеть ограниченного доступа	зона рекреационная стационарная	Кратковременного и длительного эпизодического пользования	Туристические учреждения	турбаза туристическая стоянка лагерь туристическая гостиница кемпинг дома рыбаков и охотников

В том числе места массового отдыха населения - (объекты общегородского значения):  
 - пляжи в зонах отдыха;  
 - парки в зонах отдыха;  
 - лесопарки;  
 - базы кратковременного отдыха;  
 - береговые базы маломерных судов;  
 - дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и турбазы;  
 - туристские и курортные гостиницы; - мотели и кемпинги.  
 При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.  
 Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией и может быть уменьшена не более чем на 20%. По функциональному содержанию парки могут быть многофункциональными и специализированными (этнографические, мемориальные, ботанические, дендропарки, зоопарки и другие). При размещении и проектировании специализированных парков, установлении регламентов их использования необходимо руководствоваться действующими строительными, природоохранными, санитарными и другими нормами, заданием на проектирование.  
 Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га.  
 На территории городского сада допускается размещать площадки для игр, отдыха детей и взрослого населения, занятый физкультурой, предприятия общественного питания. На территории городского сада допускается возведение зданий высотой не более 6-8 м, необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности. Общая площадь застройки не должна превышать 5% территории сада.  
 Соотношение элементов территории городского сада следует принимать, в процентах от общей площади городского сада:  
 - территории зеленых насаждений и водоемов - 80-90;

- аллеи, дорожки, площадки - 8-15;  
 - здания и сооружения - 2-5.  
 В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,15 до 2,0 гектаров. На территории сквера запрещается размещение застройки.

Бульвар, набережная - озелененная территория линейной формы, расположенная вдоль улиц и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха, шириной не менее 15 метров.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га (СП 42.13330.2011):  
 - городских парков ..... 15  
 - парков планировочных районов ..... 10  
 - садов жилых районов ..... 3  
 - скверов ..... 0,5-2  
 Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.  
 Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соответствии с таблицей 17.

Соотношение элементов территории сквера

Таблица 17

Скверы по месту размещения	Элементы территории (% от общей площади)	
	территории зеленых насаждений и водоемов	аллеи, дорожки, площадки, малые формы
на городских улицах и площадях	60 - 75	40 - 25
в жилых районах, на жилых улицах, между жилыми домами, перед отдельными зданиями	70 - 80	30 - 20

Соотношение элементов территории бульвара следует принимать в зависимости от его ширины согласно таблице 18.

Соотношение элементов территории бульвара

Таблица 18

Ширина бульвара, м	Элементы территории (% от общей площади)		
	территории зеленых насаждений и водоемов	аллеи, дорожки, площадки	Сооружения и застройка
15 - 25	70 - 75	30 - 25	-
25 - 50	75 - 80	23 - 17	2 - 3
Более 50	65 - 70	30 - 25	не более 5

#### 3.7.4. Транспортно-пешеходная доступность мест массового отдыха населения

Радиус доступности должен составлять:  
 - для городских парков - не более 20 мин на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта);  
 - для парков планировочных районов - не более 15 мин на общественном транспорте или 1000 м для пешеходной доступности.  
 Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового (лесопаркового) массива следует принимать не менее, м:  
 - до лесного массива хвойных и смешанных пород — 50;  
 - до лесного массива лиственных пород — 20.

### 3.8 Обоснование расчетных показателей размещения объектов для организации ритуальных услуг и мест захоронений

Нормативы размещения мест захоронения разработаны в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», где установлены гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, реставрации (в т.ч. воссозданию), эксплуатации кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Требования настоящих санитарных правил обязательны для исполнения организациями независимо от их подчиненности и форм собственности, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими право на занятие данными видами деятельности.

Требования по размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения, включаемые в нормативно-правовые акты, принимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправления, должны соответствовать положениям настоящих санитарных правил.

Территория кладбища традиционного захоронения рассчитывается ориентировочно 0,22 га на 1 тыс. чел; кладбище урновых захоронений после кремации - 0,02 га на 1 тыс. чел. (СП 42.13330.2011) согласно таблице 19.

Таблица 19

Наименование	Единица измерения	Норма обеспеченности	Размер земельного участка кв.м/ед. измерения
Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов	объект	1 на 0,5-1 млн. чел.	По заданию на проектирование
Кладбище традиционного захоронения	га на 1000 чел.	0,22	Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям
Кладбище урновых захоронений после кремации	га на 1000 чел.	0,02	

#### 3.9. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов).

Нормы накопления устанавливаются для жилых зданий и для объектов общественного назначения (как встроенных в них, так и отдельно стоящих), имеющих основной удельный вес в общем балансе отходов и вывозимых спецавтохозяйствами.

Нормы накопления отходов определяются: по жилым домам - на одного человека; по объектам культурно-бытового назначения (гостиницы, кинотеатры и т.д.) - на одно место; по магазинам и складам - на 1 кв. м торговой площади в единицу времени (день, год). Нормы накопления измеряются в единицах: кг или л, кубических метрах.

Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий (система отопления, наличие квартирных плит, водопровода и канализации), наличия раздельного сбора отдельных составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и местных условий.

Важнейшим моментом в санитарной очистке городского округа является вывоз домашнего мусора из домовладения. Для определения потребности в средствах транспорта, необходимых для вывозки образовавшихся масс мусора, и мощности сооружений по его переработке, утилизации и обеззараживанию подсчитывают годовое и суточное накопление мусора в целом по городу, району, домовладению.

Годовое накопление домашнего мусора (м<sup>3</sup> или т)  
 $Q_r = p \cdot m$   
 где p - норма накопления на 1 чел. в год, м<sup>3</sup> или т; m - численность населения города, района, домовладения.

Среднесуточное накопление домашнего мусора подсчитывают, деля объем годового накопления домашнего мусора на количество дней в году (на 365) и умножают на коэффициент неравномерности накопления мусора по дням недели - 1,2 или 1,3.

Норма накопления домашнего мусора меняется при раздельной системе сбора пищевых отходов и вторичного сырья (макулатуры, цветных металлов и др.). При этом количество вывозимых пищевых отходов снижается на 8 - 13 кг, вторичного сырья - на 20 кг в год на одного человека. Выбор системы сбора и удаления бытовых отходов решается на ближайший плановый период и перспективу. В первом случае исходят из существующих конкретных условий: наличия и уровня техники, общего благоустройства и расстояния вывоза бытовых отходов. Во втором случае учитывают перспективный план застройки и развития городского округа, перспективные схемы и транспортные средства.



Наиболее прогрессивная система вывозки бытовых отходов - кузовными мусоровозами, в которые мусор перегружается из контейнеров непосредственно на мусоросборных площадках в домовладениях. Количество контейнеров для сбора отходов у населения определяется исходя из количества жителей обслуживаемого домовладения, принятой периодичности вывоза и нормы накопления отходов на одного человека в год, определяемой опытным путем.

Ниже приведены нормы накопления бытовых отходов согласно рекомендациям (СП 42.13330.2011).

Нормы накопления бытовых отходов

Таблица 20

Бытовые отходы	Количество бытовых отходов на 1 чел. в год	
	кг	л
Твердые: - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190	900
- от прочих жилых зданий	300	1100
Общее количество по городу с учетом общественных зданий	280	1400
Смет с 1 м <sup>2</sup> твердых покрытий улиц, площадей и парков	5	8

**Примечания:**  
Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Нормативы сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления определены:  
- законом РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ст. 19);  
- законом РФ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013);  
- законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19 января 1999 г.;  
- постановлением правительства Белгородской области от 12 марта 2004 г. № 6-пп «О мерах по организации обращения с отходами производства и потребления на территории области»;  
- другими нормативными актами.

Согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 г., крупный показатель по расчету площади участков для полигонов ТБО приведен в таблице 21:

Таблица 21

Средняя численность обслуживаемого населения, тыс. чел.	Высота складирования ТБО, м					
	12	20	25	35	45	60
50	6,5	4,5*-5,5	-	-	-	-
100	12,5	8,5	6,5*-7,5	-	-	-
250	31,0	21,0	16,0	11,5*-13,5	-	-
500	61,0	41,0	31,0	23,0	16,5*-20	-
750	91,0	61,0	46,0	34,0	26,0	-
1000	121,0	81,0	61,0	45,0	35,0	27*-31,0

\* указана площадь участков в га, по форме близких к квадрату.

Заключение о пригодности выбранного участка под устройство полигона ТБО выдают органы охраны природы и санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для обоснования требуемой площади участка складирования ТБО. Расчет ведется с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления ТБО на одного жителя (включаящей ТБО из учреждений и организаций), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТБО на полигоне.

С учетом производительности применяемых на полигонах машин и механизмов устанавливается следующая классификация сооружений по годовому объему принимаемых ТБО в тыс. м<sup>3</sup>/год: 10, 20, 30, 60, 120, 240, 360, 800, 1000, 1500, 2000 и 3000.

Требуемая для отвода площадь участка складирования ТБО определяется делением проектируемой вместимости полигона в м<sup>3</sup> на среднюю высоту складирования отходов в метрах с учетом их уплотнения.

Полигоны ТБО, имеющие общую высоту (для полигонов в котлованах и оврагах - глубину) более 20 м и нагрузку на используемую площадь более 100000 Па (10 т/м<sup>2</sup>, или 100 тыс. т/га), относятся к категории высоконагружаемых полигонов.

Проектирование полигона ведется на основе плана отведенного земельного участка. Фактическая вместимость полигонов определяется на основе технологических планов и разрезов.

### 3.10. Обоснование расчетных показателей объектов по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013г. № 158-ФЗ; Федеральным законом от 01.04.2012г. № 23-ФЗ; Федеральным законом от 11.02.2013 № 9-ФЗ; Федеральным законом от 04.12.2006г. № 206-ФЗ, органы местного самоуправления самостоятельно:

- осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;
- принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;
- осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
- осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
- создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- устанавливают местный уровень реагирования;
- участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
- создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установок и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

#### 3.10.1. Общие требования

Органы местного самоуправления проводят мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в пределах полномочий, установленных федеральными и региональными законодательствами.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с требованиями федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

#### 3.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании

Инженерно-технические мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций в разделе «Инженерно-технические мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (далее - ИТМ ГОЧС)» должны предусматриваться при:

- подготовке документов территориального планирования города Белгорода (генерального плана городского округа);
  - разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);
  - разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.
- Проектирование инженерно-технических мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций на действующих (законченных строительстве) предприятиях должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов ИТМ ГОЧС.
- Подготовку генерального плана, а также развитие застроенных территорий в границах элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-112-2001, СП 11-107-98, СНиП II-11-77, ППБ 01-03, СНиП 2.01.53-84, а также с требованиями настоящих местных нормативов.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления г. Белгорода в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

Новые промышленные предприятия, узлы и территории не должны проектироваться в зонах возможных сильных разрушений категорированного городского округа и объектов особой важности, в зонах воз-

можного катастрофического затопления.

Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий, узлов и территорий, находящихся в категорированном городском округе, а также объектов особой важности должно осуществляться за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения производственных площадей предприятий, численности работников и объема вредных стоков и выбросов.

Магистральные улицы городского округа должны проектироваться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и производственных зон на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

Проектирование внутригородской транспортной сети городского округа должно обеспечивать надежное сообщение между отдельными жилыми и производственными зонами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы городского округа, а также наиболее короткую и удобную связь центра, жилых и производственных зон с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, речными портами и аэропортами.

Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, троллейбусные депо и трамвайные парк следует проектировать рассредоточено и преимущественно на окраинах городского округа.

Проектирование лечебных учреждений восстановительного лечения для выздоравливающих, а также пансионаты (за исключением пансионатов для престарелых и профилакториев для трудящихся), дома и базы отдыха, санатории, туристические базы и приюты, детские, спортивные и молодежные лагеря круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобные хозяйства промышленных предприятий, а также садоводческие товарищества должны проектироваться в пригородной зоне. Стационары психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного профиля на 1000 и более коек, также желательны размещать в пригородной или зеленой зоне.

Развитие сети указанных хозяйств, учреждений и садоводческих товариществ в пригородной зоне должно осуществляться с учетом использования их в военное время для размещения населения, эвакуируемого из городского округа, и развертывания лечебных учреждений.

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным.

При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует проектировать резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л/сут. на одного человека.

При проектировании газоснабжения от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подачу газа следует предусматривать через газораспределительные станции (ГРС), подклубные к этим газопроводам и размещенные за границами застройки городского округа.

При проектировании новых и реконструкции действующих газопроводов следует предусматривать возможность отключения города и его отдельных районов (участков) с помощью отключающих устройств, сбрасывающих от давления (импульса) ударной волны, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90.

Наземные части ГРС и опорных газораспределительных пунктов (ГРП) следует проектировать с учетом оборудования подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств.

В городском округе необходимо проектировать подземную прокладку основных распределительных газопроводов высокого и среднего давления и отводов от них к объектам, продолжающим работу в военное время.

Сети газопроводов высокого и среднего давления должны быть подземными и закольцованными. Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные пункты следует размещать на территории пригородных зон.

При проектировании систем электроснабжения необходимо предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания, часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом указанные источники и их линии электропередачи должны находиться друг от друга на расстоянии, исключающем возможность их одновременного выхода из строя. Системы электроснабжения должны учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.

Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно осуществляться от источников электроснабжения и электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, с проектированием на них в необходимых случаях автономных резервных источников. Проектирование теплосредоточенной, подстанций, распределительных устройств и линий электропередачи следует осуществлять с учетом требований СНиП 2.01.51-90.

В процессе градостроительного проектирования должны предусматриваться мероприятия световой маскировки с учетом требований СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» и других нормативных актов.

### 3.11. Обоснование расчетных показателей объектов гражданской обороны и территориальной обороны

Задачи, организация и ведение гражданской обороны определяются в соответствии с федеральным законом «Территориальная оборона» (в ред. Федерального закона от 05.04.2013г. № 55-ФЗ)

Органы местного самоуправления проводят мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в пределах полномочий, установленных федеральными и региональными законодательствами.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в соответствии с требованиями федеральных от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Организационные мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений города Белгород должны проходить в соответствии с требованиями Федеральных законов: от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, создают необходимые условия работникам мобилизационных органов для исполнения возложенных на них обязанностей.

Органы местного самоуправления во взаимодействии с органами военного управления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства в области обороны.

Функции органов местного самоуправления и организаций в области территориальной обороны определяются Положением о территориальной обороне Российской Федерации.

Должностные лица организаций, независимо от форм собственности:

- должны исполнять свои обязанности в области обороны, предусмотренные для них законодательством Российской Федерации;
- создают работникам необходимые условия для исполнения ими воинской обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оказывают содействие в создании организаций, деятельность которых направлена на укрепление обороны.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ городского округа:

- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;
- проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасности, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;
- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
- обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасности, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения.

### 4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Местные нормативы разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям: дорожной деятельности; предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, первичных мер пожарной безопасности, охраны окружающей среды, образования и организации отдыха детей в каникулярное время, медицинского обслуживания, обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, физической культуры и массового спорта, массового отдыха, муниципальных архивов, организации ритуальных услуг и мест захоронения, к областям сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; иных областей в связи с решением вопросов местного значения городского округа, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Местные нормативы разработаны с учетом особенностей градостроительных условий различных территорий в границах городского округа.

Действие местных нормативов распространяется на всю территорию города Белгорода. Местные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории города Белгорода независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Местные нормативы применяются:  
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территории городского округа «Город Белгород». Применение местных нормативов при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории городского округа «Город Белгород» (т.е. при градостроительном проектировании в городском округе «Город Белгород») исполнителями работ по подготовке названной документации обязательно, так как эта

документация предполагает при её подготовке широкое применение всевозможных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности.

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана города, проектам планировки территории и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территории;

- при осуществлении органами местного самоуправления контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Белгородской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Местные нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Белгородской области при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления городского округа.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ территорий планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими местными нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА восемнадцатая сессия пятого созыва

# РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 202

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода, по которым представляются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 272-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Губернатора Белгородской области от 16 июля 2009 года № 72 «Об утверждении перечня должностей, по которым представляются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

### Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Установить, что гражданин, замещающий должность муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода, включенную в Перечень должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

а) не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое действует в порядке, устанавливаемом федеральным законодательством, муниципальными правовыми актами;

б) обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в федеральном законодательстве.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Наш Белгород».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по вопросам законности и развития местного самоуправления.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУШИН,**  
секретарь сессии

## ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов города Белгорода от 26 февраля 2015 г. № 202

**ПЕРЕЧЕНЬ  
должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города Белгорода,  
Избирательной комиссии города Белгорода, при назначении на которые граждане  
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих  
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга)  
и несовершеннолетних детей**

Должности муниципальной службы, указанные в частях 3 и 4 раздела 2 Перечня должностей муниципальной службы городского округа «Город Белгород», утвержденного решением Совета депутатов города Белгорода от 04 декабря 2007 года № 600 «О Перечне должностей муниципальной службы городского округа «Город Белгород».

## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА восемнадцатая сессия пятого созыва

# РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 203

Об утверждении Положения о порядке представления муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», постановлением Губернатора Белгородской области от 25 августа 2014 года № 76 «О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора области».

### Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке представления муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (прилагается).

2. Контрольно-счетной палате города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода:  
- определить должностных лиц либо структурные подразделения, уполномоченные на сбор и хранение справок, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  
- утвердить в установленном порядке положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Наш Белгород».

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по вопросам законности и развития местного самоуправления.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
председатель Совета депутатов города Белгорода  
**Н.Г. ГУШИН,**  
секретарь сессии

## ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов города Белгорода от 26 февраля 2015 г. № 203

### ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке представления муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Положение) определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение в Контрольно-счетной палате города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода должностей муниципальной службы (далее - граждане), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области возлагается на гражданина согласно перечню должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами при назначении на должность муниципальной службы по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 форме справки (далее - утвержденная Президентом Российской Федерации форма справки).

3. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области возлагается на муниципального служащего согласно перечню должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальными служащими ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

4. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему, супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, а также об обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

- о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;

- о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

- о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;

- об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, по которым представляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктами 2,4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальным служащим должностным лицам либо в структурные подразделения, уполномоченные Контрольно-счетной палатой города Белгорода, Избирательной комиссией города Белгорода на сбор и хранение справок (далее - уполномоченные лица).

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

10. Контроль за соответствием расходов муниципальных служащих, а также расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

11. Факты невозможности представления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежат рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего и хранятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляется руководителям Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Белгородской области, муниципальными правовыми актами.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представивший в Контрольно-счетную палату города Белгорода, Избирательную комиссию города Белгорода справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, по которым представляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению.

15. В случае непредставления гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы.

16. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

17. Факты непредставления либо представления муниципальным служащим неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, выявленные государственным органом Белгородской области, уполномоченным на осуществление контроля за расходами, иными уполномоченными органами, подлежат рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

18. Руководители Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода направляют в администрацию города Белгорода сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в порядке, утвержденном распоряжением администрации города Белгорода от 11.12.2013 г. № 3398. В случае отсутствия этих сведений на официальном сайте они предоставляются средствами массовой информации для опубликования по их запросам.

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА**  
**восемнадцатая сессия пятого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

от 26 февраля 2015 г.

№ 204

**Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации**

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом городского округа «Город Белгород» и руководствуясь постановлением Губернатора Белгородской области от 02 апреля 2014 года № 29 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации»,

Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о сообщении муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (прилагается).
2. Контрольно-счетной палате города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода определить:
  - должностных лиц либо уполномоченные структурные подразделения по работе с сообщениями о получении подарка, обеспечению включения подарка в реестр муниципальной собственности, организации его хранения, поступлению и выбытию активов Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода;
  - материально ответственных лиц за прием и хранение подарков.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Наш Белгород».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по вопросам законности и развития местного самоуправления.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
**председатель Совета депутатов города Белгорода**  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
**секретарь сессии**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к решению Совета депутатов города Белгорода**  
**от 26 февраля 2015 г. № 204**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о сообщении муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации**

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода (далее – муниципальные служащие) о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:  
 а) «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения по отношению или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);  
 б) «получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей, в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения, уведомлять обо всех случаях получения ими подарков в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей представителя нанимателя (работодателя).

5. Полномочия по приему подарков, полученных муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, организации их оценки для целей принятия к учету, а также хранению подарков возлагаются на должностные лица либо уполномоченные структурные подразделения по работе с сообщениями о получении подарка, обеспечению включения подарка в реестр муниципальной собственности, организации его хранения, и на материально ответственных лиц за прием и хранение подарков (далее – должностные лица либо уполномоченные структурные подразделения).

6. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление) представляется муниципальным служащим, получившим подарок, должностному лицу либо в уполномоченное структурное подразделение нанимателя (работодателя) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению не позднее 3-х рабочих дней со дня получения подарка и (или) завершения мероприятия, указанных в пункте 2 настоящего Положения (пробытия муниципальных служащих на место прохождения муниципальной службы, осуществления трудовой деятельности).

Документы, подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации оплату (приобретение) подарка (при их наличии)), прилагаются к уведомлению.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в первом абзаце настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, уведомление предоставляется не позднее следующего дня после устранения причины.

Уведомления подлежат регистрации в журналах регистрации уведомлений по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, которые должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода.

Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется должностному лицу либо в уполномоченное структурное подразделение по работе с поступлением и выбытием активов Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода (далее – уполномоченные лица по работе с поступлением и выбытием активов).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и не превышает 3-х тысяч рублей, полученный муниципальным служащим, не подлежит передаче им должностному лицу либо в уполномоченное структурное подразделение нанимателя (работодателя).

Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и превышает 3 тысячи рублей либо стоимостью которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, подлежит передаче им по акту приема-передачи по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению не позднее 5-ти рабочих дней со дня регистрации уведомления материально ответственному лицу, которое принимает его на хранение.

До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

8. Акт приема-передачи составляется в 3-х экземплярах, один из которых возвращается лицу, сдавшему подарок, другой экземпляр остается у материально ответственного лица, третий экземпляр передается должностному лицу либо в структурное подразделение нанимателя (работодателя), ответственное за ведение бухгалтерского учета.

9. Принятый на хранение подарок должен иметь инвентаризационную карточку, оформленную по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению с указанием фамилии, инициалов и должности лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи и перечня прилагаемых документов.

10. В целях принятия к первичному бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях, в том числе с привлечением при необходимости уполномоченных лиц по работе

с поступлением и выбытием активов. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. В случае если стоимость подарка не превышает 3-х тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи, оформленному по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

В случае отказа от сданного подарка, стоимость которого была не известна, а по результатам оценки составила менее 3 тысяч рублей, данный подарок подлежит оприходованию и дальнейшему учету структурными подразделениями Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода, ответственными за ведение бухгалтерского учета.

11. Должностные лица либо уполномоченные структурные подразделения нанимателя (работодателя) обеспечивают включение в установленном порядке принятого и дальнейшему учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, а также подарка, указанного в абзаце втором пункта 10 настоящего Положения, в реестр муниципального имущества, в установленном действующим законодательством порядке.

12. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить в случае, если не позднее 2-х месяцев со дня сдачи подарка направит соответствующее заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).

13. Должностное лицо либо уполномоченное структурное подразделение в течение 3-х месяцев после поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку рыночной стоимости подарка и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление (заявителя), о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от его выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться уполномоченным структурным подразделением города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода с учетом заключения уполномоченных лиц по работе с поступлением и выбытием активов о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителями Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муниципальными органами и организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для цели выкупа осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета городского округа «Город Белгород» в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к Положению о сообщении муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, выкупе и зачислении средств, полученных от его выкупа, безвозмездной передаче**

«форма»

Должность, ф.и.о. представителя нанимателя (работодателя)

от \_\_\_\_\_  
ф.и.о., занимаемая должность

Уведомление о получении подарка

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Извещаю о получении \_\_\_\_\_ подарка (ов)  
(дата получения)

на \_\_\_\_\_

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения, указание дарителя)

Наименование подарка	Характеристика подарка, его описание	Количество предметов	Стоимость в рублях <*>
1.			
2.			
3.			
<b>Итого</b>			

Приложение: \_\_\_\_\_ на \_\_ листах  
(наименование документа)

Подпись лица, представившего уведомление \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись лица, принявшего уведомление \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Регистрационный номер в журнале \_\_\_\_\_

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<\*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к Положению о сообщении муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, выкупе и зачислении средств, полученных от его выкупа, безвозмездной передаче**

«форма»

**ЖУРНАЛ**  
**регистрации уведомлений о получении подарков**  
**муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода / Избирательной комиссии города Белгорода**

Уведомление номер	дата	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность	Дата и обстоятельства дарения	Характеристика подарка				Место хранения <*>
				Наименование	Описание	Количество предметов	Стоимость <*>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

В этом журнале пронумеровано (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ страниц.  
(прописью)

Должностное лицо \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П. «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<\*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.  
<\*>> Графа 9 заполняется при наличии подарка на ответственное хранение.

**Приложение № 3**  
**к Положению о сообщении муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, выкупе и зачислении средств, полученных от его выкупа, безвозмездной передаче**

«форма»

Акт приема-передачи подарка № \_\_\_\_\_

Форма по КФД г  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Дата

Коды

(наименование уполномоченного структурного подразделения Контрольно-счетной палаты/ Избирательной комиссии города Белгорода)

Материально ответственное лицо \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

(ф.и.о., занимаемая должность)

сдал (принял) \_\_\_\_\_

(ф.и.о. материально ответственного лица, занимаемая должность)

принял (передал) подарок:

Наименование подарка	Характеристика подарка, его описание	Количество предметов	Стоимость в рублях <*>
----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

Принял (передал)

Сдал (принял)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Принято к учету \_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения муниципального органа)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_

20\_\_ г.

<\*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов

**Приложение № 4**  
**к Положению о сообщении муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, выкупе и зачислении средств, полученных от его выкупа, безвозмездной передаче**

**«форма»**

**Инвентаризационная карточка № \_\_\_\_\_**

Наименование подарка \_\_\_\_\_

Вид подарка \_\_\_\_\_

Стоимость \_\_\_\_\_

Дата и номер акта приема-передачи \_\_\_\_\_

Сдал (ф.и.о., должность) \_\_\_\_\_

Принял \_\_\_\_\_

Место хранения \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА**  
**восемнадцатая сессия пятого созыва**

## РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 205

**О рассмотрении представления прокурора города Белгорода об устранении нарушений земельного законодательства**

Рассмотрев представление прокурора города Белгорода от 30 января 2015 года № 4-1-15 на решения Совета депутатов города Белгорода от 23 сентября 2014 года № 149 и от 28 октября 2014 года № 167, которыми были изменены корректирующие коэффициенты, применяемые при начислении арендных платежей на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Совет депутатов города Белгорода отмечает следующее.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» одним из принципов определения арендной платы, подлежащим применению на территории Российской Федерации, является принцип экономической обоснованности.

В пункте 1 решения Совета депутатов города Белгорода от 25 апреля 2006 года № 285 «О величинах корректирующего коэффициента, учитывающего вид разрешенного (функционального) использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» установлено, что значения корректирующего коэффициента определяются на основании отчета независимого оценщика, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

В целях соблюдения указанного принципа, комитетом имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода, как разработчиком проекта решения, был заключен договор с ООО «НПП КОНТАКТ», в соответствии с которым перед экспертом (независимым оценщиком) была поставлена задача определить экономическое обоснование размера арендной платы за пользование земельными участками на территории городского округа «Город Белгород» с учетом видов функционального использования земельных участков.

В основу принятия решений Советом депутатов города Белгорода были положены отчеты независимого оценщика ООО «НПП КОНТАКТ» № Д-ЭК-14-028 и № Д-ЭК-14-039.

Независимый оценщик обладает специальными познаниями по данному вопросу и несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в отчете об оценке. Оценщик ООО «НПП КОНТАКТ» является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков «Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Решением Совета депутата города Белгорода от 21 октября 2014 года № 157 на основании отчета независимого оценщика № Д-ЭК-14-040 изменены аналогичные коэффициенты в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Таким образом, при принятии решений Советом депутатов города Белгорода был соблюден принцип экономической обоснованности.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

1. Представление прокурора города Белгорода от 30.01.2015 г. № 4-1-15 об устранении нарушений земельного законодательства отклонить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам законности и развития местного самоуправления.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
**председатель Совета депутатов города Белгорода**  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
**секретарь сессии**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА**  
**восемнадцатая сессия пятого созыва**

## РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 206

**О рассмотрении представления прокурора города Белгорода об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении**

Рассмотрев представление прокурора города Белгорода от 31 декабря 2014 года № 2-3-14 об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении, в связи с необходимостью дополнительного рассмотрения данного представления профильной постоянной комиссией Совета депутатов по вопросам законности и развития местного самоуправления,

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

1. Перенести на очередную сессию Совета депутатов города Белгорода рассмотрение представления прокурора города Белгорода от 31 декабря 2014 года № 2-3-14 об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по вопросам законности и развития местного самоуправления.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
**председатель Совета депутатов города Белгорода**  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
**секретарь сессии**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА**  
**восемнадцатая сессия пятого созыва**

## РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 207

**Об установлении границ территорий для осуществления территориального общественного самоуправления (по обращениям создаваемых территориальных общественных самоуправлений)**

Рассмотрев обращения инициативных групп жителей об установлении границ территорий создаваемых территориальных общественных самоуправлений «1-й Заводской», «1-й Заводской 2», «2-й Котлозаводской», «Курская 6б», «Народный 105», «Левобережный-20», «Преображенский 110а», «Проспект Славы-148а», «Солидарный», «Чапаева-28», «Чапаева-30», «Уличком Исток», «Щорса-19», «Щорса-27», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Белгород», Положением «О территориальном общественном самоуправлении на территории городского округа «Город Белгород», утвержденным решением Совета депутатов города Белгорода от 23 мая 2006 года № 288,

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

1. Установить границы территорий для осуществления территориального общественного самоуправления:
  - «1-й Заводской» в пределах территории проживания граждан в жилых домах №№ 6, 6а, 29 по переулку 1 Заводскому; №№ 2, 2а по улице Курская;
  - «1-й Заводской 2» в пределах территории проживания граждан в жилом доме № 2 по переулку 1 Заводскому;
  - «2-й Котлозаводской» в пределах территории проживания граждан в жилых домах №№ 1-6, 8 по переулку 2 Котлозаводскому;
  - «Курская 6б» в пределах территории проживания граждан в жилом доме № 6 б по улице Курская;
  - «Народный 105» в пределах территории проживания граждан в жилых домах №№ 105, 107 по бульвару Народный; № 67 по улице Пушкина;
  - «Левобережный-20» в пределах территории проживания граждан в жилом доме № 20 по улице Левобережная;
  - «Преображенский 110а» в пределах территории проживания граждан в жилом доме № 110а по улице Преображенская;
  - «Проспект Славы-148а» в пределах территории проживания граждан в жилом доме № 148а по проспекту Славы;
  - «Солидарный» в пределах территории проживания граждан в жилом доме № 43 по улице Бульвара Юности;
  - «Чапаева-28» в пределах территории проживания граждан в жилом доме № 28 по улице Чапаева;
  - «Чапаева-30» в пределах территории проживания граждан в жилом доме № 30 по улице Чапаева;
  - «Уличком Исток» в пределах территории частного сектора проживания граждан в жилых домах дома №№ 1-25 (нечетная сторона), 2-42 (четная сторона) по улице Засечная; №№ 1-27 (нечетная сторона), 2-32 (четная сторона) по улице Белгородская; №№ 1-25 (нечетная сторона), 2-28 (четная сторона) по улице Драгунская; №№ 1-33 (нечетная сторона), 2-40 (четная сторона) по улице Хромых; №№ 1-59 (нечетная сторона), 2-46 (четная сторона) по улице Стрелковой дивизии; №№ 1-67 (нечетная сторона), 2-38 (четная сторона) по улице Никиты Лихарева; №№ 1-37 (нечетная сторона), 2-36 (четная сторона) по улице Старокрепостная; №№ 1-7 (нечетная сторона), 2-22 (четная сторона) по переулку 1 Порубежному; №№ 1-7 (нечетная сторона), 2-10 (четная сторона) по переулку 2 Порубежному; №№ 1-7 (нечетная сторона), 2-8 (четная сторона) по переулку 3 Порубежному; №№ 1-5 (нечетная сторона), 2-8 (четная сторона) по переулку 4 Порубежному; №№ 11-25 (нечетная сторона), 20-36 (четная сторона) по переулку Сторожевому;
  - «Щорса-19» в пределах территории проживания граждан в жилом доме № 19 по улице Щорса;
  - «Щорса-27» в пределах территории проживания граждан в жилом доме № 27 по улице Щорса.
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по вопросам законности и развития местного самоуправления.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
**председатель Совета депутатов города Белгорода**  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
**секретарь сессии**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА**  
**восемнадцатая сессия пятого созыва**

## РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г.

№ 208

**О награждении медалью «За заслуги перед городом Белгородом» III степени**

В соответствии с решением Совета депутатов города Белгорода от 12 марта 2013 года № 693 «О системе наград и поощрений городского округа «Город Белгород» (в редакции от 10 июля 2014 года № 121), на основании протокола комиссии по наградам города Белгорода от 12 февраля 2015 года

**Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:**

1. За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественно-политической жизни города Белгорода наградить медалью «За заслуги перед городом Белгородом» III степени директора муниципального автономного учреждения «Институт муниципального развития и социальных технологий», депутата Совета депутатов города Белгорода Астахова Юрия Викторовича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Наш Белгород».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по вопросам законности и развития местного самоуправления.

**С.Н. ГЛАГОЛЕВ,**  
**председатель Совета депутатов города Белгорода**  
**Н.Г. ГУЩИН,**  
**секретарь сессии**